



SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002



SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

2015. augusztus

Készült: Belügyminisztérium megbízásából
Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

Készítette: ITS DA Konzorcium

TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft.
(konzorciumvezető)

MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.
(konzorcium tagja)

 TRENECON COWI

 mapi

SZÉCHENYI 



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

KÖZREMŰKÖDŐ SZAKÉRTŐK:

Projektvezető	Dócsné Balogh Zsuzsanna
Régiós koordinátor	Tendli Krisztina Csupor Viktória
Megyei koordinátor	Körtvélyesi Csaba Tendli Krisztina
Felelős tervező	Körtvélyesi Csaba
Felelős tervező helyettes	Galli Károly
Településtervező	Zétényi Zsófia (TT/1, É, TR 01-2407) Csupor Viktória
Településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakági szakértő	Tóthné Pocsok Katalin(TK 01-5086)
Településtervezési víziközmű szakági tervező	Erdész Béla(TV 04-0023, 04-0070)
Településtervezési energiaközmű szakági tervező	Horváth Lajos (TE 16-0176)
Településtervezési közlekedési szakági szakértők	Körtvélyesi Csaba
Társadalompolitikai szakértő	Halász Levente Galli Károly
Gazdaságfejlesztési szakértő	Galli Károly
Anti-szegregációs szakértő	Bernáth Péter
Környezetvédelmi szakértő	Erdész Béla (TV 04-0023, 04-0070) Tárnok Barbara
Műemlékvédelmi szakértő	Zelenákné Keresztes Brigitta (É/1 01-2406)

TOVÁBBI KÖZREMŰKÖDŐK:

Szentes Város Önkormányzata	
Polgármester	Szirbik Imre
Jegyző	Dr. Sztantics Csaba
Városi Koordinátor	Szigeti Miklós



Tartalomjegyzék

1	BEVEZETÉS	7
2	HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA	12
2.1	A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA	12
2.2	A VÁROSRÉSZI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA	15
3	KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI	19
3.1	JÖVŐKÉP	21
3.2	A STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA	22
3.2.1	Városi szintű középtávú tematikus célok	22
3.2.2	Városrészi szintű területi célok	25
3.3	A TEMATIKUS ÉS A TERÜLETI CÉLOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK BEMUTATÁSA	29
4	A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK	32
4.1	AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE, A KIJELÖLÉS ÉS LEHATÁROLÁS INDOKLÁSA	33
4.2	AZ EGYES AKCIÓTERÜLETEKEN MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ BEMUTATÁSA	38
4.3	AZ AKCIÓTERÜLETEKEN KÍVÜL VÉGREHAJTANDÓ, A TELEPÜLÉS EGÉSZÉ SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐS FEJLESZTÉSEK	48
4.3.1	Kulcsprojektek	48
4.3.2	Hálózatos projektek	52
4.3.3	Egyéb projektek	81
4.4	A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK ILLESZKEDÉSE A STRATÉGIAI CÉLJAIHOZ	83
4.5	A FEJLESZTÉSEK ÜTEMEZÉSE	85
4.6	AZ AKCIÓTERÜLETI FEJLESZTÉSEK ÖSSZEANGOLT, VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE	91
5	ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM	98
5.1	A TELEPÜLÉS SZEGREGÁTUMAINAK ÉS SZEGREGÁCIÓ ÁLTAL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA	98
5.2	AZ ELMÚLT ÉVEKBEN MEGVALÓSÍTOTT, A SZEGREGÁTUMOKAT ÉRINTŐ BEAVATKOZÁSOK	100
5.3	ANTI-SZEGREGÁCIÓS INTÉZKEDÉSI TERV	105
5.3.1	A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések	105
5.3.2	A tervezett fejlesztések szegregációs hatásainak kivédésére hozott intézkedések	113
5.3.3	A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére teendő intézkedések	113
6	A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI	114
6.1	KÜLSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK	114
6.1.1	Illeszkedés EU 2020 tematikus célkitűzéseire	114
6.1.2	Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési tervdokumentumokhoz	116
6.1.3	Egyéb helyi fejlesztési és rendezési dokumentumokkal való kapcsolat	122
6.2	BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK	129
6.2.1	A célok és a helyzetértékelésben bemutatott problémák kapcsolata	129
6.2.2	A célok logikai összefüggései	138
6.2.3	A stratégia megvalósíthatósága	141
6.2.4	A célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt hatása	141
7	A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI	145
8	A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE	149
8.1	A CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSI ÉS NEM BERUHÁZÁSI JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK	149



8.2	AZ ITS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI.....	151
8.2.1	A városfejlesztés jelenlegi szervezeti rendszere.....	151
8.2.2	Az ITS megvalósításának intézményi háttere	151
8.3	A TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSAI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI JAVASLATOK	152
8.4	A PARTNERSÉG BIZTOSÍTÁSA AZ ITS KÉSZÍTÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN	153
8.5	MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA	156
8.5.1	Az ITS intézkedéseire kapcsolódó output és eredményindikátorok meghatározása.....	156
8.5.2	A monitoring rendszer működtetési mechanizmusának meghatározása	170

Ábrajegyzék

2-1. ábra:	Városrészek Szentes városában (2015).....	15
2-2. ábra:	Foglalkoztatottak és foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (2011).....	16
3-1. ábra:	Szentes városfejlesztési célrendszere 2014-2020-ig.....	31
6-1. ábra:	Szentes ITS külső összefüggések	128
7-1. ábra:	Kockázatok pozicionálása.....	148

Táblázatjegyzék

2-1. táblázat:	Városrészek funkciói	18
3-1. táblázat:	A Városrészek és tematikus célok összefüggése.....	31
	Stratégiai célok és projekttypusok kapcsolata	84
4-1. táblázat:	A tervezett fejlesztések vázlatos pénzügyi terve	93
5-1. táblázat:	Szentes város KSH által kijelölt szegregátumainak és szegregációval veszélyeztetett területeinek státusza.....	99
5-2. táblázat:	A 2009-ben elkészített IVS, tervezett, de megvalósításra nem került, vagy csak részben teljesült anti-szegregációs célú beavatkozásai.....	102
5-3. táblázat:	Anti-szegregációs célú beavatkozások és azok eredményei (2008-2014) Szentesen	103
5-4. táblázat:	Az anti-szegregációs terv horizontális céljai és alcéljai	106
5-5. táblázat:	Az anti-szegregációs terv terület specifikus céljai	107
5-6. táblázat:	Az anti-szegregációs terv tervezett, horizontális intézkedései	108
5-7. táblázat:	Az anti-szegregációs terv tervezett, szegregátum specifikus intézkedései	110
5-8. táblázat:	Az anti-szegregációs terv intézkedéseinek ütemezése	112
6-1. táblázat:	Az ITS keretében tervezett fejlesztések illeszkedése az EU tematikus célkitűzésekhez és beruházási prioritásokhoz	115
6-2. táblázat:	Az ITS tematikus céljainak illeszkedése a Partnerségi Megállapodás nemzeti fejlesztési prioritásaihoz	117
6-3. táblázat:	A városi tematikus célok és az OFTK-ban megadott specifikus célkitűzések közötti kapcsolódás	118
6-4. táblázat:	A megyei szintű célrendszerhez való kapcsolódás	120
6-5. táblázat:	A Gazdasági Program stratégiai célrendszeréhez való kapcsolódás	124
6-6. táblázat:	A városi szintű középtávú tematikus célok és problémák kapcsolatai.....	130
6-7. táblázat:	A városi szintű középtávú tematikus célok és adottságok kapcsolatai	131
6-8. táblázat:	A városrészi szintű területi célok és problémák kapcsolatai.....	132
6-9. táblázat:	A városrészi szintű területi célok és adottságok kapcsolatai.....	135
6-10. táblázat:	A települési célok logikai összefüggései.....	139
7-1. táblázat:	A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai.....	146
8-1. táblázat:	A Szentesi járás települései	152
8-2. táblázat:	Tematikus célok eredményindikátorai	158



8-4. táblázat: Az akcióterületi fejlesztések (beavatkozások) output indikátorai	163
---	-----

Térképjegyzék

4-1. térkép: Akcióterületi lehatárolás Szentes városban	33
4-2. térkép: Szentes Városközpont akcióterület.....	35
4-3. térkép: Ipari Park ipari-gazdasági akcióterület	36
4-4. térkép: Központi akcióterület II. akcióterület	37
5-1. térkép: Szentes szegregátumai és szegregáció által veszélyeztetett területei, 2011.....	98



1 Bevezetés

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban ITS) a város középtávú fejlesztési irányait, célrendszerét és azok elérése érdekében tervezett tevékenységeket határozza meg az önkormányzat által jóváhagyott jövőkép és hosszú távú (15-20 év) átfogó célok alapján.

Az ITS célja, hogy stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő a következő 7-8 év városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét.

Előzmények

Szentes Városa 2009-ben dolgozta ki és a 26/2010. (II.19.) Kt. képviselő-testületi határozattal fogadta el első Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, amely tulajdonképpen jelen dokumentum előzményének tekinthető.

IVS (2009) jövőkép:

„Szentes város regionális szinten is jelentős súlyú intézményi- és kapcsolatrendszert működtető térségi központ, ahol a folyamatosan javuló életminőség, a színvonalas életkörnyezet alapját a versenyképes gazdaság jelenti.”

Az IVS-ben megfogalmazott jövőkép értékelése

Szentes város méretéből adódóan jellemzően járási szinten tölt be térségi funkciókat, de egyes speciális funkciókban több tekintetben – foglalkoztatás, gazdaság kapcsolatok, intézmények, rendezvények, sportturizmus stb. – regionális-országos szintű funkciókról is beszélhetünk. E funkciók közül több is erősödő, illetve térben kiterjedő, ezért a Jövőkép ezen célkitűzése részben teljesültnek mondható, azzal, hogy a térségi szerepkör erősítése továbbra is célként jelenik meg.

A lakosság életminősége viszont az elmúlt időszakban (2001-2011) egyértelműen javult, ami a statisztikai adatokban is visszatükröződik.

- Jelentősen nőtt a foglalkoztatottság szintje (2001: 55,86%, 2011: 59,12%).
- Csökkent a munkanélküliek száma (2009: 1605 fő, 2013:854 fő).
- Nőtt a lakosság jövedelme, a város az 1 főre eső SZJA alapot képező jövedelem alapján a megyei átlagnál magasabb értéket mutat (2012, Szentes: 755 009 Ft, Csongrád megye: 708 883 Ft), a nettó jövedelem 1 főre eső értéke alapján a megye járásközpontjai közül a második helyen található (624 813 Ft), bár az országos átlagtól (680 195 Ft) elmarad.
- A város infrastruktúra ellátottsága csaknem teljessé vált (pl. közcserő hálózatba bekapcsolt lakások aránya, 2001: 35,6%, 2011: 85,9%), a kiépített utak aránya 100%.
- A lakásállomány minősége ugrásszerűen javult (pl. alacsony komfort fokozatú lakások aránya 2001: 25,5%, 2011: 13,2%).
- A város épületállománya, és a Városközpont épületei és közterületei néhány kivétellel megújultak.
- A város sportrendezvényei országos-nemzetközi szintűek.
- Jelentős fejlesztések révén megújulóban van a város termálvízre épülő gyógy-, wellness-, úszósport és vízilabda infrastruktúrája.

Az is tény, hogy a lakosság egy része nem mindig érzékeli ezt a javulást, vagy az – ahogy országosan sem –, nem az elvárásainak megfelelő mértékű, pl. a jövedelmi viszonyok, bérek, elhe-



lyezkedési és lakhatási lehetőségek tekintetében. Erre utal a jelentős népességszám csökkenés, amelynek egyik, mintegy egyharmados súlyú eleme az elvándorlás.

A város gazdasága és ipara továbbra is jelentős és viszonylag stabil, ami a foglalkoztatás és a bruttó hozzáadott érték megyén belüli jó értékeiben is megjelenik. A vezető cégeknél jellemző a folyamatos innováció és az adott iparágakhoz kapcsolódó magas technológiák alkalmazása, amellyel országos és nemzetközi szinten erősítik versenyképességüket. Ezen törekvés tehát részben teljesült, az ipari park is betölti célját és küldetését és növeli a város gazdasági versenyképességét. Technológiai szerkezetváltás nem következett be a helyi gazdaságban, és a versenyképesség további erősítése elsősorban a K+F+I tevékenységek szélesebb körben való elterjesztése és intenzívebbé tétele révén továbbra is szükséges. A helyi versenyképességet rontja, hogy a lakosság képzettségi mutatói elmaradnak az országos értékektől.

Stratégia felülvizsgálat indokai

A Stratégia kidolgozása óta eltelt hat évben számos **külső és belső tényező együttes változása** indokoltá teszi annak felülvizsgálatát.

Belső tényezők változásai:

- az IVS kidolgozása óta eltelt időszakban bekövetkező társadalmi-gazdasági változások (pl.: gazdasági világválság hatásai, piaci, befektetői környezet változása, demográfiai adatokban, tendenciákban érzékelhető változások),
- az IVS-ben foglalt fejlesztési elképzelések megvalósításának tapasztalatai, fejlesztések eredményei

Külső tényezők változásai:

- A hazai szakpolitikai és jogszabályi környezetben bekövetkezett változások (pl. a járássok és járásszékhelyek kijelölése, amelynek fejlesztéspolitikai konzekvenciái is vannak), illetve a 2014-2020-as időszakra vonatkozó országos és megyei fejlesztéspolitikai elképzelések megfogalmazása. Különös tekintettel:

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényre, amely bevezette az ITS fogalmát és előírja elkészítését.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmi és egyes eljárásrendi elvárásait rögzítő 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet megalkotására, melynek értelmében a Stratégia tartalmi követelmény rendszere jogszabályban rögzítésre került, a korábbiakhoz képest bővült, változott.

Az országos fejlesztési és rendezési dokumentumok, mint tervezési kereteket meghatározó dokumentumok elfogadására, azokban történt változásokra (így az Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptió - 1/2014 (I.3) OGY. határozattal történő elfogadására; valamint az Országos Területrendezési Terv (OTrT) 2014. február 1-től hatályos módosításaira.

Az OFTK az országos fejlesztéspolitika átfogó célrendszerét és középtávú (2020-ra vonatkozó) céljait fogalmazza meg, foglalkozik a városhálózat szerkezetének alakulásával, a városfejlesztés nemzeti prioritásainak felvázolásával.

Az OFTK kiemelten kezeli a vidéki térségek, települések sajátos vidéki értékeit megőrző, azokra építő fejlesztését, felzárkóztatását, beleértve a társadalmi, közösségi, gazdasági és infrastrukturális fejlesztéseket. Kulcsfontosságúnak tartja, hogy a vidéki települések népségmegtartó erejének erősödését, az agrár- és élelmiszer-gazdaságon túl a vidéki térségek jövője a vidéki foglalkoztatást biztosító további gazdasági ágazatok fejlesztését, a gazdasági diverzifikációt, a helyi gazdaság megerősítését.



A Megyei területfejlesztési koncepciók és programok 2014-ben történő felülvizsgálatára, megalkotására. Az egymással közel egy időben zajló tervezés eredményeként a korábbiakhoz képest nagyobb lehetőség nyílik a megye, a megyei jogú városok, valamint a megye többi városát érintő fejlesztések összehangolására, a fejlesztések egymást kiegészítő és egymást erősítő hatásainak kihasználására.

- Megalkotásra és kidolgozásra kerültek az EU 2014-2020 közötti támogatási időszakának új támogatáspolitikai célkitűzései, forráslehetőségei; új eljárásrendjei és az ezekhez kapcsolódó jogszabályok:

Elfogadásra került EU 2020 Stratégia; amelyben az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést, mint főlérendelt cél szem előtt tartva az EU öt nagyszabású célt tűzött ki maga elé a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás és a klíma/energiapolitika területén, amelyeket 2020-ig kíván megvalósítani a kohéziós politika eszközrendszerén keresztül. A kohéziós politika megvalósítását célzó un. közös rendelkezéseket tartalmazó rendelet rögzíti azt a 11 tematikus célkitűzést, melyek támogatásával a kohéziós politika hozzájárul az EU 2020 céljaihoz.

Az Európai Unió 2020-ig érvényes átfogó Stratégiájában kiemelt figyelmet kap a városok fejlesztése. Az ERFA prioritásainak mindegyike megvalósítható városi környezetben, a rendelet azonban kifejezetten városi problémák kezelésére irányuló beruházási prioritásokat is meghatároz.

Az EU2020-hoz igazodóan kidolgozásra és Brüsszel által is elfogadásra került hazánk Partnerségi Megállapodása (2014. szeptember), amelyben Magyarország a 2014-2020 időszakra vonatkozóan azonosította a legfontosabb kihívásokat és kitűzte a fő fejlesztési prioritásokat, melyek alapvetően meghatározzák az Európai Strukturális és Beruházási Alapok forrásainak eredményes és hatékony felhasználásának hazai feltételeit.

A Partnerségi Megállapodásban foglalt irányok mentén kidolgozásra kerültek és Brüsszel által részben elfogadásra kerültek, illetve elfogadás előtt állnak a következő támogatási időszak Operatív Programjai.


Az Operatív Programok közül a városok számára az egyik legjelentősebb forrásokat tartogató Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódóan a stratégia készítésével párhuzamosan zajlik megyei Integrált Területi Programok (ITP) tervezése és ehhez kapcsolódóan a városi fejlesztési elképzelések összegyűjtése, rendszerezése.

A külső és belső tényezők együttes változása miatt - a megyei jogú városok számára 2014-2015 során biztosított támogatást követően - a Belügyminisztérium EU-s támogatási forrás igénybevételeivel a járásszékhelyek számára is biztosítja, valamint szakmailag támogatja a tervezési munkát a „Fenntartható településfejlesztés a kis-, és középvárosokban (és a fővárosi kerületekben – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása ” című projekt keretében. Ennek köszönhetően az ország összes járásszékhelyére egy időben, egymással párhuzamosan történik az Integrált Településfejlesztési Stratégiák elkészítése, a korábbi IVS-ek felülvizsgálata.



Az ITS helye a tervezési rendszerben

A jogszabályi előírásokból, de a tervezési logikából is fakadóan az ITS egy **átfogó tervezési rendszer** egyik eleme. A rendszer alapelemeit és azok egymásra épülését az alábbi ábra foglalja össze.



Az ITS szakmai-tartalmi felépítését meghatározó dokumentumok

A jelenleg készülő Integrált Településfejlesztési Stratégia szakmai-tartalmi felépítését:

- a 314/2012. (XI.8) Kormány rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről és egyes településrendezési jogintézményekről tartalmi elvárásai;
- a Városfejlesztési Kézikönyv (Második javított kiadás, NFGM 2009. január 28.) tartalmi javaslati, szakpolitikai iránymutatásai;
- Belügyminisztérium részéről jelen munka támogatására kidolgozott „Útmutató a kis-, és középvárosok és a fővárosi kerületek Integrált Településfejlesztési Stratégiáinak elkészítéséhez 2014-2020” c. módszertani dokumentum segíti.

A Stratégia elkészítését a jogszabályi elvárások szerint részletes helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészekből álló Megalapozó vizsgálat, valamint a Településfejlesztési Koncepció¹ hosszú távú célrendszerének áttekintése előzte meg.

A Megalapozó vizsgálat számos tématerületet elemezve, számszerű adatokra, tendenciákra támaszkodva mutatja be a város térségi szerepkörét, társadalmi és gazdasági helyzetét, településrendezési háttérét, a stratégia alkotás számára meghatározva a város és városrészek legfőbb erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit.

A megalapozó vizsgálati fázis elemzéseire a szakértők támaszkodhattak a KSH 2011. évi Népszámlálás eredményeire mind a városi, mind a városrészi elemzések során, valamint a Belügyminisztérium részéről a szakértői munkát támogató TEIR ITS modul adatállományára.

¹ Szentes Város Településfejlesztési Koncepciója, 2005

A központi elvárásokon, módszertani segédleteken túl az ITS készítői nagymértékben építettek Szentes város önkormányzatának információszolgáltatásra:

- a megalapozó vizsgálat jogszabályi elvárások szerinti kidolgozása érdekében helyi adatokra, ágazati koncepciókra, dokumentumokra és a Településfejlesztési Koncepcióban meghatározott célrendszerre;
- a stratégia alkotás fázisában a településfejlesztési koncepcióra, a korábbi IVS-ben foglaltakra és megvalósítás tapasztalataira, a 2014-2020 időszakra releváns helyi koncepciókra és programokra, így a 2015-2019 közötti időszakra irányuló Gazdasági Ciklusprogramban² foglaltakra,
- a hatályos Településszerkezeti Tervre, valamint
- a stratégiai tervezés folyamatát végigkísérő partnerségi lépések (szakmai konzultációk, munkacsoportülések, workshopok) keretében a helyi társadalom véleményét, elképzeléseit tartalmazó „soft” információkra.

A stratégia eredményessége

A stratégia akkor válhat eredményessé, ha:

- annak segítségével Szentes városa a tervezett mértékben ki tudja használni fejlődési potenciálját a 2014-2020 közötti időszakban;
- a célok és azok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek (projektek) jelentős része megvalósul;
- az ITS a városfejlesztés különböző szereplői közötti kommunikáció eszközévé válik;
- hozzájárul ahhoz, hogy a városban megvalósuló fejlesztések térben és időben egymással összehangoltan valósuljanak meg;
- az abban foglalt kiszámítható, világos célrendszer révén a közszféra mellett a magánszféra fejlesztéseit is képes ösztönözni.

² Szentes város 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó gazdasági programja – első olvasat. A végleges változat 2015. októberében várható.



2 Helyzetelemzés összefoglalása

2.1 A városi szintű helyzetelemzés összefoglalása

■ Szentes város térségi szerepkörei

Szentes tipikus középváros, járási székhely, alföldi mezőváros, amelynek kiterjedt térkapcsolatai vannak. Ezek többnyire járási szintűek illetve a szomszédos városokkal vannak összefüggésben, de jónéhány olyan speciális funkció is jellemzi a várost, amelyek tekintetében akár regionális-országos szintű szerepkörrel is beszélhetünk. Ilyenek pl. a helyi nagyobb vállalkozások és intézmények –Hungerit Zrt., Legrand Zrt., honvédség, kórház – foglalkoztatói szerepköre, a Horváth Mihály Gimnázium művészeti képzése, a város nagy tradíciókkal bíró sportturizmusa, a kórház által nyújtott egyes egészségügyi szolgáltatások, vagy a Dél-alföldi légimentő helikopter bázis.

Szentes a járás egyedüli, és funkcionálisan csaknem teljes értékű központja. Itt érhetők el a járás települései számára releváns járási hivatalok, továbbá az egészségügyi, közoktatási, kulturális szolgáltatások. Az oktatás területén a felsőoktatás hiányzik a járásközpontból. Szentes speciális helyzetben van azzal, hogy a közelében fekszik Csongrád, amellyel várospárt alkotva sok tekintetben kiegészítik egymás szolgáltatásait.

A város foglalkoztatási szerepköre jellemzően városi-járási, ám a nagyobb ipari foglalkoztatók a környező megyékből is ingáztatnak munkavállalókat. Szentes város térségi szerepkörét igazolja, hogy a napi szinten bejárók száma csaknem duplája az eljáróknak.

■ Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák

A népességfogyás országos probléma és gyökerei demográfiai okokban keresendők. Szentes városra is jellemző az 1980-as évek óta tartó folyamatos népességfogyás, e tekintetben a megye városai közül csak Csongrád mutat kedvezőtlenebb értékeket. Az ezredforduló óta Szentes városa 3249 főt veszített a lakónépességéből, ami az akkori lakónépesség 10,33%-a. A népesség elöregedő, a 60 év fölöttiek aránya folyamatosan nő, a 14 év alattiaké csökken, a halálozások száma jelentősen meghaladja a születések számát. Bár növekvő ütemű bevándorlás is kimutatható, a vándorlási egyenleg negatív, a képzetlenebb fiatalok elvándorlása különösen érzékenyen érinti a várost.

■ Települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint településfejlesztési erő

A város kulturális élete gazdag, sokrétű. A városi civil szervezetek száma és ezek közösségi aktivitása magas, a helyi civil társadalom képe sokrétű, gazdag. Szentes sportváros, nemzetközi szintű sport rendezvények és versenyek növelik a programkínálatot. A sport- és kulturális rendezvényekre a városba érkezők elszállásolása gondot okoz. A Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ a helyi közösségi élet fontos centrumává vált, ugyanakkor a Petőfi Szálló bezárásával megszűnt a város színházterme. A helyi versenyképességet rontja, hogy felsőfokú oktatási intézmény nem működik a városban, illetve a képzések egy része nem konform a piaci igényekkel.



■ Intézményrendszer (közszolgáltatások) és településüzemeltetés

A városban megfelelően működik a szociális, az oktatási (óvoda, alap- és közép-szint) és az egészségügyi ellátórendszer. A város oktatási intézményei térségi szinten is keresettek, a képzés jó színvonalú. Több szakterületen is kiemelkedő, regionális jelentőségű a városban működő kórház. Ugyanakkor a felújításra szoruló közintézmények száma még mindig magas.

Az önkormányzat a településüzemeltetési feladatokat összetettségük miatt két, az önkormányzat többségi tulajdonában álló cégen keresztül látja el.

A város költségvetéséből biztonságosan képes fenntartani intézményrendszerét, a fejlesztéseket ugyanakkor csak pályázati forrásokból képes megvalósítani, a költségvetés azok önerejének biztosításra képes.

■ Gazdaság szerkezet és dinamika

A város gazdaságában első helyen áll a helyi agráriumra épülő feldolgozóipar és élelmiszeripar – Hungerit Zrt. - jelentős az elektronikai ipar - francia Legrand Zrt. -, illetve helyi kis- és középvállalkozások képviselik a további fontos iparágakat, pl. fémfeldolgozás, kerámiaipar stb. A mezőgazdasági termelés a térségben nagyhírű, termálvízre épülő, az ország legnagyobb árbevételű TÉSZ-e itt működik. Az ipari park a város fő gazdaságfejlesztési eszköze, a város aktív marketing és kapcsolatépítő tevékenységet folytat. A sport-, wellness-, és gyógyturizmus adottságai nagyon jók, jelentős infrastrukturális és kapacitásbővítő fejlesztések vannak folyamatban.

Szentes megyei szinten a jövedelemtermelés helyzete és a foglalkoztatás tekintetében egyaránt a második helyen található, Szeged után és Hódmezővásárhely előtt. Országos összehasonlításban ugyanakkor kedvezőtlenebb a helyzet. A jelenlegi iparágak jellegükből adódóan nem képesek olyan szintű jövedelemtermelésre, mint az ún. high-tech iparágak. A viszonylag magas foglalkoztatás – ami egyfelől kedvező a munkavállalók szempontjából – is arra utal, hogy az élőmunka-igényes iparágak aránya magas – ezekre szükség is van -, itt azonban nem képződik akkora jövedelem, ami magasabb bérszintet tenne lehetővé, az alacsony (megyei szinten magas, de már országosan alacsony - bérszínvonallal pedig nehéz a városban tartani a fiatal munkavállalókat. A feladat a továbblépés erről a bázisról egy magasabb hozzáadott értéket előállító, tudásigényes, magas szintű K+F+I tevékenységet és csúcstechnológiát alkalmazó gazdaság felé, részben a meglévő gazdaság alapjain, részben új, high-tech iparágak megtelepítésével. A város ipari park fejlesztési törekvései is abba az irányban történnek, hogy magas technológiájú iparágat sikerüljön betelepíteni a városba. A meglévő iparágak innovációs tevékenységeinek növelése, alkalmazott kutatás és technológiai fejlesztés – és erre ma is van példa – jelenti a másik kitörési pontot, pl. az élelmiszeripari, gyógyászati innovációk, vagy a logisztikai, irányítástechnológiai fejlesztések. Ezek támogatása, növelése adhat hosszabb távon egy új fejlődési dimenziót Szentes gazdasági fejlődésének.

A gazdag kínálatú és keresett szentesi sport- és rendezvényturizmus szálláshely és vendéglátás háttere mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt elégtelen.

■ Településrendezés

A város rendelkezik hatályos településrendezési eszközökkel (2009.), melyek folyamatos karbantartásáról a város gondoskodik. A tervezett fejlesztésekhez szükséges módosításokat már eszközölt a város, de várhatóan felmerül majd ezekhez kapcsolódó egyéb módosítási igény, melyeket a településrendezési eszközökben meg kell jeleníteni. Az elmúlt idők jogszabályi változásai később szükségessé teszik a településrendezési eszközök felülvizsgálatát.



A még be nem épített lakóterületek szükségességét felül kell vizsgálni. A gazdasági területeken a mindenkor beruházói igényeknek megfelelően kell az építési övezetekben a rendeltetéseket és az építési, és telekalakítási feltételeket meghatározni, adott esetben módosítani. A Nagyhegyi termáلت mellett kijelölt üdülöterületre új funkció meghatározása szükséges, a természetvédelmi korlátozásokat is figyelembe véve.

■ Táj és természeti adottságok

A város és környezete természeti értékekben, felszíni vizekben gazdag. A Tisza folyó és Kurca-főcsatorna ökológiai zöldfolyosók. Igen jó minőségűek a termőföldek. A város területén több mint 400 tanya van, ezek némelyike üdülőként funkcionál. A térség hévizeire intenzív kertészeti kultúra, állattartás és városi hévíz-hasznosítás alapul. A Termál tó a természetvédelem érdekeivel összehangolva jelentős rekreációs fejlesztési potenciállal bír, ugyanakkor a természetvédelmi szabályozás a hasznosítás lehetőségeit jelentősen leszűkíti.

A felszíni vizek elvezetésének, visszatartásának műszaki feltételei hiányosak. A terület vízgazdálkodási problémái: ár- és belvízveszély. Előfordulnak a természetvédelmi érdekeket veszélyeztető tájhasználatok (rekreáció, mezőgazdaság)

■ Zöldfelületek

A városközpont megújult közparkjai jelentős településképi, dendrológiai és kertépítészeti funkcionális értéket képviselnek. A Kurca-főcsatorna és fő mellékágai a vízgazdálkodási funkciókon túl horgászati, sportolási, szabadidő eltöltési, környezetgazdálkodási, valamint turisztikai szerephez is jutnak. A városközponton kívüli, kisebb közterek, közkertek, néhány játszótér általában fejlesztésre, felújításra szorulnak, a város tágas utcáiban létesült széles zóldsávok fásítása hiányos, fejlesztésre szorul.

■ Közlekedési hálózat és minősége (külső és belső)

A város két országos főúti kapcsolattal rendelkezik, melyek forgalma – a 451. sz. főút elkerülő útja révén – csak részben érinti a települést. Szentesen magas a kiépített utak aránya, forgalomcsillapított a városközpont, a forgalmasabb utak mellett a kerékpárutak illetve kerékpársáv részben megvalósultak. Helyenként nem megfelelőek gyűjtőút hálózati elemek, egyes városi úthálózati elemek és csomópontjaik nem felelnek meg a forgalmi és hálózati igényeknek, a Kurca hídjai közül vannak újak és korszerűek, van felújított, de vannak kifejezetten elavultak, keskenyek, melyek nem felelnek meg a közlekedési igényeknek.

■ Közművek és elektronikus hírközlés

A városban magas szinten kiépített települési közmű hálózat (víz, gáz, villany stb.), amelynek jelentős része termál-közmű hálózat. A helyi ivóvízbázis is értéket képvisel. Fejlesztésre szorul a csapadékvíz-elvezető hálózat. Időszakonként visszatérő probléma a belvíz- és árvízveszély, a külterületi lakórészekeken pedig hiányos a közműellátottság.

■ Környezetvédelem és klímatudatosság / energiahatékonyság

Az elkerülő út megépülése révén jelentősen csökkent az átmenő forgalom és az ezzel járó környezeti ártalmak. Megvalósult a szelektív hulladékgyűjtés, alacsony a légszennyezés és a zajár-




talmak. Komoly érték a megújuló energia potenciál (termálvíz, napenergia). Az ipari park révén az ipari tevékenység kiszorul a városból.

A meglévő megújuló energia potenciál a napenergia tekintetében alacsony kihasználtságú. Az önkormányzati épületek egy része nem energia hatékony. A szelektív hulladékgyűjtés még nem teljes. A Kurca-főcsatornát érő szennyezések, vízfrissítési problémák visszatérő problémaként jelentkeznek.

2.2 A városrészi szintű helyzetelemzés összefoglalása

2-1. ábra: Városrészek Szentes városában (2015)




Forrás: saját szerkesztés

A 2001-2011 közötti időszakban a lakónépesség az összes jelentősebb városrészben fogyást mutatott. A Belvárosban -5,52%-os, Felsőpárton -9,8%-os, Alsópárton -7,88%-os a csökkenés. A Kertváros lakónépessége pedig 6113 főről 5005 főre csökkent, ami a legmagasabb, 18,13%-os csökkenés. A városban további kedvezőtlen tendencia a fiatalok arányának csökkenése és az idősök arányának növekedése, amely minden jelentősebb városrészt érint.

A felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában örvendekes növekedést mutat ugyan, de a szentesi átlag (15,7%) elmarad az országos 19%-tól. A városrészek nagy eltéréseket mutatnak, kirajzolva egyben a városon belül az értelmiség preferált területeit, a Belvárost (20,5%) és a Kertvárost (23%). A többi városrész a városi átlagot sem éri el.

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül városi szinten és csaknem az összes városrészben csökkent, a foglalkoztatottak száma nőtt 2001 óta. Ez alól Kertváros és az Iparterület jelent kivételt – utóbbi esetében nyilván csak az ott élő csekélylétszámú lakosságra vonatkozóan, hiszen az itt dolgozók más városrészekben vagy településeken élnek. Kertváros esetében mindkét fenti mutatónál romló a tendencia, de városrészek között a legjobb szintű bázisról kiindulva. Ennek az ellentéte Alsópárt, kisebb mértékben Felsőpárt és Kisér, ahol a foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességben belül jelentősen nőtt, míg a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya jelentősen csökkent 2001-2011 között.

2-2. ábra: Foglalkoztatottak és foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (2011)



Forrás: KSH Népszámlálás, 2001, 2011

Szentesen a **Belváros** nevéhez méltón a város igazi városközpontja. Kelet-nyugati irányban a gerincét a város főutcája, a Kossuth utca adja. Erre van felfűzve a két legjelentősebb tér, a Kossuth tér, és a hozzá illeszkedő Erzsébet tér. Nyugatról a Kurca part lehangulatossabb részéhez közvetlenül kapcsolódva. A történelmi és mai városközpont egybe esik, a kulturális, szellemi élet központja a városban, számos banki, kereskedelmi szolgáltatás elérhető a területen, de találhatók itt oktatási intézmények, hivatalok és kulturális intézmények is.



A főutcán egymáshoz közel 4 keresztény egyház – r. katolikus, református, evangélikus, görög ortodox – temploma áll. Továbbhaladva található a zsinagóga épülete, melyben a városi könyvtár található.

A Belvárosban találhatjuk a város középiskoláit, mindegyiknek a járason túli vonzáskörzete van.

A városrészben található továbbá a város több jelentős turisztikai látnivalója.

Szentes északi részén, **Felsőpárt** a legnagyobb területű városrész az Arany János és Bajcsy-Zs. utcáktól északra található. Felsőpárt városrészben elsősorban a helyi lakosság igényeit kiszolgáló, szolgáltató jellegű illetve kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások működnek. A városrész déli részén régi mezővárosi polgári karakterű épületek találhatók. Legtipikusabbak az Arany János és a Farkas Antal utcákban. Észak felé haladva dominánsan kertes családi házas területek találhatók.

A Rákóczi utca környékén városközponti jellegű területet találunk, itt posta, gyógyszertár, gyermek-felnőtt orvosi rendelők, valamint a város piaca, és kiskereskedelmi, vendéglátó egységek működnek. Ebben a városrészben a Kurca partján található a város egyik legjelentősebb, legrégibb és legnagyobb területet igénybe vevő intézménye a Dr. Bugyi István Kórház Termál Gyógyfürdő és Nappali Kórház. A Gyógyfürdő kapcsolódik a kórházhoz, de a városi lakosság számára is szolgálat, potenciális turisztikai fejlesztési lehetőség.

A Jókai utcában áll a katolikus és református templom, melyekhez közösségi épületek is kapcsolódnak. A városrészben működik az egész várost kiszolgáló Móricz Zsigmond Művelődési Ház.

Alsópárt városrész Szentes déli területe a Vásárhelyi út mentén, innen kapcsolódik a Belvároshoz, kelet felé az Iparterülethez, nyugaton Kisér városrészhez. A városrészre a családi házas övezetek, lakóutcák a jellemzőek. Turisztikai-rekreációs funkcióval, a közsféra funkcióit ellátó intézménnyel a városrész nem rendelkezik. A Vásárhelyi út mentén kereskedelmi- és szolgáltató egységek működnek és a városrészben piac is található. Alsópárt egyéb részein is található üzletek tömörülése, jelentős a logisztikai funkció és itt emelkedik a TV torony.

Kisér városrész a város déli városrésze, határát a Kurca part - túloldalán a Kertváros -, északra a Belváros, északkeletre Alsópárt jelenti. A városrész jellemzően kertes, családi házas terület. Rendelkezik kicsi alközponttal, itt egy helyen található az óvoda, játszótér, orvosi rendelő, gyógyszertár és ABC. Turisztikai-rekreációs funkcióval a városrész nem rendelkezik. A területe déli részén, túl a lakott területen helyezkedik el a város központi szennyvíztisztító telepe. Itt található a közfunkciót ellátó SZVSZ Kft., a Kormányhivatal népegészségügyi intézete (volt ÁNTSZ), a Városi intézmények gazdasági irodája (VIGI).

A **Kertvárosa** legnyugatibb szentesi városrész. Külterületekkel határos, illetve keletre a Kurca parttal, azon túl Felsőpárt, Belváros és Alsópárt városrészekkel. A városrész kiemelkedő szerepköre a turizmus-rekreáció az itt található sport, kulturális és rekreációs szolgáltatások szempontjából. Az Üdülőközpont (strand, kemping, valamint a sportuszoda) és több sportpálya is a városrészben kapott helyet. Ki kell emelni a Dr. Bugyi István Kórháznak a Kurca jobb partján fekvő gyógyászati egységeit. A Kertvárosban található a közösségi funkcióhoz kapcsolódóan a Dózsa Ház, és itt működik a Laktanya is. A Kurca a Csongrádi út és Kováts Károly utca által bezárt területen találhatjuk a Széchenyi ligetet, ahol a Koszta József múzeum épülete is található.

Nagyhegy városrész Szentes északkeleti, külső városrésze a Kunszentmártoni úttól északra. Nyugaton a Felsőpárt, délen az Iparterület jelenti a határát. A városrész kertvárosias lakóövezet. Szerény a kiskereskedelmi üzletek száma, vendéglátóhely csak kettő található a területen. Egyéni vállalkozók, őstermelők végeznek „vállalkozási” tevékenységet, alapvetően a zöldség-, gyümölcs kereskedelemhez kapcsolódóan. Turisztikai-rekreációs funkciója jelenleg nem megoldott: a



Termál-tó turisztikai hasznosítása a Natura 2000-s területek szabályozása miatt kérdéses, leginkább kerékpáros túrákban, madármegfigyelés helyszínévé válhat működőképessé. A városrészben nem működik községi funkciókat ellátó intézmény vagy szervezet, nem találhatók terek, parkok.

Az **Iparterület** városrész a város keleti, ipari zónáját lefedő városrész. Északon Nagyhegy, nyugaton Felsőpárt és Alsópárt városrészekkel határos. A város a XX. század elejétől ezt a területet tudatosan is iparfejlesztésre használta. 1998-tól itt működik az ipari park, benne a város meghatározó vállalkozásai, a Hungerit és a Legrand. Speciális szolgáltatási funkciók az Iparterületen a Frigó jégpálya, továbbá áruházak (Lidl, Diego), autómosó, benzinkút.

Lapistó Szenteshez tartozó, egyéb belterületként minősített városrész mintegy 6 km-re fekszik a központi belterület határától, a Szentest Nagymágyoccsal összekötő úton. A terület alapvetően vidékies jellegű, dominálnak a kertesi családi házak. Turisztikai-, közösségi-, községi funkciókkal nem rendelkezik. Speciális funkció az Országos Meteorológiai Szolgálat radarállomása.

Magyartés Szentestől 7 km-re Északra található a Hármaskörös partján. A településrész a Körös egyik elhagyott övzónáján helyezkedik el. A terület alapvetően vidékies jellegű, dominálnak a kertesi családi házak. Turisztikai-, közösségi-, községi funkciókkal nem rendelkezik, de közelében pl. a Körös-kanyar jelentős turisztikai potenciállal bír.

Kajánújfalu a Szentest Szarvassal összekötő úton, a várostól 8 km-re található. A városrészben egy kiskereskedelmi üzlet és egy vendéglátó egység áll a lakosok rendelkezésére. Az itt élők mezőgazdasági tevékenységből tartják fenn magukat elsősorban öntermelőként. A terület alapvetően vidékies jellegű, dominálnak a kertesi családi házak. Turisztikai-, közösségi-, községi funkciókkal nem rendelkezik.

2-1. táblázat: Városrészek funkciói

Városrészek	Ipari, logisztikai	Kereskedelmi	Mezőgazdasági	Zöldfelületi, környezeti	Turisztikai, rekreációs	Közlekedési, távközlési	Közösségi	Közigazgatási	Humán szolgáltatási	Lakó	Város(rész) központi
	Funkciók										
Belváros											
Felsőpárt											
Alsópárt											
Kisér											
Kertváros											
Nagyhegy											
Iparterület											
Lapistó											
Magyartés											
Kajánújfalu											

 domináns funkció
 kiegészítő funkció



3 Középtávú célok és azok összefüggései

Szentes város ITS-ben megfogalmazott fejlesztési célrendszerének alapja a város tényleges megvalósítandó fejlesztési igénye az EU 2014-2020 közötti támogatási időszakának forráslehetőségeihez kapcsolódóan. Ezen igények felmérésének alapjai:

- Az EU 2020 Stratégia megvalósítását szolgáló tematikus célok;
- Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra célrendszere;
- Csongrád megye Területfejlesztési Konceptiójának célrendszere, illetve az Integrált Területi Program (ITP);
- Jelen ITS Megalapozó munkarészában szereplő megállapítások, megoldásra váró problémák, megvalósítandó feladatok;
- Szentes város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, 2009;
- Szentes város 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó gazdasági programja – első olvasat;
- Szentes Város Településfejlesztési Konceptiója, 2005.

Az alábbiakban összefoglaltuk Szentes város ITS-ben meghatározott Jövőképe és fejlesztési célrendszere meghatározásának legfontosabb tervezői szempontjait. A közösségi tervezés és az erre épülő fejlesztések és projekt megvalósítás végső célja minden esetben a lakosság életminőségének, életesélyeinek, versenyképességének javítása – ezen fő szempontok ezért nem jelennek meg a célrendszerben, mert a törekvés az volt, hogy minél konkrétabb, testre szabottabb, helyspecifikusabb legyen a célrendszer. Ennek megfelelően a fő tervezési elvek:

- A meghatározott fejlesztési célok a tényleges fejlesztési igényekre reflektálnak és épülnek, és a Megalapozó munkarészben feltárt problémák orvoslását, illetve a meglévő potenciálok, erőforrások, lehetőségek kihasználását szolgálják.
- A célrendszer a fejlesztési szükségletekre épül, de a reális projekt megvalósítás érdekében fontos az elérhető forráslehetőségek figyelembe vétele is.
- A célrendszer legyen „Szentes-specifikus”, általános célkitűzések helyett a helyi igényekre és jellegzetességekre fókuszáló.
- A célok mind a pénzügyi-műszaki megvalósíthatóság, mind a fenntarthatóság (gazdasági, környezeti, társadalmi) szempontjából legyenek reálisak.

Illeszkedés Szentes Város Településfejlesztési Konceptiójához (2005)

Szentes város 2005-ben elfogadott Településfejlesztési Konceptiója és az abban meghatározott célrendszer a jogszabályok alapján jelenleg is alapját képezi a városfejlesztési célok kialakításának. Az eltelt 10 év változásaira való tekintettel – megvalósult fejlesztések, megváltozott külső és belső viszonyok, elvárások, igények és szükségletek stb. - ugyanakkor jelen ITS-kereteiben új célrendszer kialakítása történt meg.

A TFK-ban 2005-ben meghatározott – viszonylag általános – célrendszerhez kapcsolódóan elmondható, hogy az alábbiakban meghatározott célrendszer illeszkedik a 2005-ös jövőképhez és célokhoz. Az ott meghatározottak egy része megvalósult, más része mára nem releváns, illetve vannak ma is hasonlóan aktuális célok. Jelen ITS célrendszere tehát Szentes város 2015-ös közép- és hosszú távú célrendszere, a városfejlesztés fő irányait határozza meg, de a 2005 évi TFK célrendszer aktualizálása, továbbvezetése, konkrétabbá és helyspecifikusabbá tétele is egyben.

Illeszkedés Szentes város Gazdasági Programjának tervezetéhez (2015)

Jelen ITS az integrált településfejlesztési stratégiáról szóló kormányrendelet³ és az ITS elkészítéshez készült Belügyminisztérium által kiadott útmutató⁴ alapján, annak tartalmi és tematikus felépítése szerint készült. Ennek megfelelően a célrendszer felépítése az ott meghatározott struktúrát követi. A fenti, 2015-2019 évekre készült gazdasági program struktúrája ettől eltérő, az abban meghatározott fejlesztési elképzelések pillérek-célok-programok struktúrába rendezetten jelennek meg.

Jelen ITS célrendszer a Gazdasági Programban meghatározottakat figyelembe véve készült. Az alábbiakban bemutatásra kerülő Jövőkép és célrendszer annál jóval átfogóbb (nem csak a gazdaságra vonatkozik), illeszkedik a megyei és ágazati célokhoz, a konkrét beavatkozásokat pedig az anyag későbbi fejezetei tartalmazzák. A Gazdasági Programban meghatározott összes fejlesztési elképzelés kapcsolható az ITS alábbi célrendszeréhez és a beavatkozások rendszeréhez.

Az ITS aktuális fejlesztési célrendszere az alábbiakban kerül meghatározásra.

³ A Kormány 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

⁴ Útmutató a kis- és középvárosok és a fővárosi kerületek integrált településfejlesztési stratégiáinak felépítéséhez 2014-2020



3.1 Jövőkép

A jövőkép pozicionálja a várost a régióban/tágabb térségben, meghatározza a társadalmi gazdasági és épített környezeti domináns folyamatokat és állapotot. (2030-ra elérendő elvárt állapot)

Szentes Város Jövőképe és hosszú távú célja

„Szentes város megállapodott lakosságszámú, egyedi kulturális és oktatási értékeit őrző, élhető városi környezetet biztosító alföldi középváros, funkciógazdag térségi központ, ahol a helyi innovációkra épülő agrár- és egyéb, magas technológiájú ipar, illetve a termál- és a sportturizmus a minőségi új munkahelyek révén megalapozza a lakosság jólétét és biztonságérzetét.”

Hosszú távú cél:

Szentesen a népességfogyás mértékének és ütemének csökkenése

Átfogó cél

A város vonzóbbá válása a helyben maradók és betelepülők számára

Átfogó cél

Szentes város térségi központi és gazdasági pozíciójának javulása

Átfogó cél

A minőségi foglalkoztatás szintjének növekedése

Szentesen a népességfogyása jelenti a legfőbb problémát, mivel a népességszám és összetételének alakulása határozza meg a város jövőjét. A csökkenő lakónépesség a város jelentőségét, térségi funkcióit veszélyezteti, a fiatalok arányának az alacsony születésszámból és az elvándorlásból következő folyamatos csökkenése a munkaerőbázist gyengíti, így a város gazdasági versenyképességét is rontja, míg az idősek magas aránya egyre nagyobb terhet ró a szociális és egészségügyi intézményrendszerre. Ha a csökkenés reálisan nem is szüntethető meg, hosszú távon (Jövőkép) legalább annak jelentős mérséklése, a lakosságszám stagnálása reális cél lehet.

A képzett fiatalok megtartásának, a bevándorlás és a születési kedv ösztönzésének több feltétele van, amelyek megteremtése a fejlesztések legfőbb célja. Ezen törekvések és szándékok fogalmazódnak meg a Jövőképben és az Átfogó célokban. Legalapvetőbb a minőségi (perspektívát, szakmai előremenetelt, versenyképes bért kínáló) munkahelyek számának emelkedése, amelyet a magas szintű szolgáltatások, a magas technológiájú és innovatív iparágak, a minőségi turizmus képesek teremteni. A város vonzerejének növelését, ezáltal a népességcsökkenés mérséklődését szolgálják a helyi közösségi szolgáltatások, az élhető városi környezet, a vonzó programok és rendezvények, az aktív közösségi élet és a letelepedés adminisztratív ösztönzői. Mindezen általános célkitűzések megvalósulását a tematikus célokban megfogalmazott részletes fejlesztési célok segítik elő.



3.2 A stratégiai fejlesztési célok meghatározása

Szentes Város 2015-2023 között elérendő középtávú stratégiai céljai egyrészt a városi szintű tematikus célokat, másrészt a városrészi szintű területi célokat foglalják magukban.

3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok

Szentes város városi szintű, 7-8 évre szóló középtávú tematikus céljai:

- T1: A helyi gazdaság innovációs potenciáljának növekedése
- T2: A turisztikai vendégforgalom minőségi és mennyiségi bővülése
- T3: Szentes nemzetközi szintű sportváros pozíciójának megőrzése és erősödése
- T4: Minőségi munkahelyek számának növekedése
- T5: A közösségi infrastruktúra ellátottság és közszolgáltatások minőségi javulása
- T6: Az épített és természeti környezet állapotának javulása
- T7: A megújuló energiák szerepének további növekedése

T1: A helyi gazdaság innovációs potenciáljának növekedése

Szentes gazdaságának innovációs aktivitása – kevés számú, vezető vállalkozást leszámítva - alacsony, a helyi gazdaság döntően a termelésről szól. Ez a gazdasági modell hosszabb távon nem kellően versenyképes és viszonylag alacsony bérszintű munkahelyeket képes biztosítani. Bár ezekre is feltétlenül szükség van, a város fejlődésének perspektíváját a magas hozzáadott értékű helyi gazdaság jelenti, amely nem létezik csúcstechnológiájú ipari termelés és innovatív vállalkozások nélkül.

A K+F és innovatív tevékenységek nem hiányoznak teljes mértékben a helyi gazdaságból. A logisztikai rendszerszervezés, a világszinten egyre perspektivikusabb egészségipar, vagy az élelmiszeripar területén találhatók helyi fejlesztések, utóbbiak ráadásul a helyi mezőgazdasági termékekre alapozva. A cél ezen tevékenységek kiszélesítésén, az eredmények termelésbe való átvezetésén keresztül érhető el. Olyan állapot elérése szükséges, amikor a helyi innovációt megvalósító cégek tevékenységükhöz optimális háttér feltételeket találnak a helyszínen, az infrastruktúra, a támogatások, a humán erőforrás tekintetében egyaránt. Az innováció elterjedésének alapfeltétele a helyi cégek és intézmények közötti kapcsolatok erősödése, a „hálózatosodás”, a térbeli koncentráció (ipari park, innovációs központ), a formális és informális kommunikáció, majd kooperáció. Ennek elősegítése az ipari park keretein belül képzelhető el a leghatékonyabban, itt lehet biztosítani a „hardvert” – telkek, épületek, irodák, műhelyek, eszközök stb. és a „szoftvert” – közvetítés, menedzselés, tanácsadás, innovációs miliő kialakítása, képzés stb. egyaránt.

Az innováció ugyanakkor nem csak az ipari és agrár területet illeti, hanem a helyi gazdaság egészét. Innováció kell a gazdaságot kiszolgáló képzési rendszerekben és a támogató szolgáltatásokban is, mert ezek nélkül nincs hatékony ipari innováció sem.

Végül innovációt jelent az egyének, közösségek szemléletének megváltozása, a proaktív, önfejlesztő, szolgáltató, kreatív, „vállalkozó” szemlélet megjelenése, elterjedése.

A helyi szabadalmak számában és a helyi innovációs potenciál komplex mutatórendszeren keresztül való mérésében indikálható a tematikus cél elérése.

T2: A turisztikai vendégforgalom minőségi és mennyiségi bővülése

Szentes jelentős nemzetközi vonzerővel rendelkezik elsősorban a sportturizmus területén és jelentős vendégforgalommal rendelkezik, ám a szálláshelyek forgalmi adatok igen alacsony szintet mutatnak. Ennek oka, hogy sem a szálláshelyek minősége, sem mennyisége nem éri el a szükséges szintet. A jelenleg is zajló nagyléptékű fürdőfejlesztés szállás- és vendéglátóhely háttére szintén nem áll rendelkezésre a városban, ezért megvan annak a veszélye, hogy egyrészt a fürdő elesik a több napos tartózkodást igénylő, sokkal fizetőképesebb vendégforgalomtól, másrészt nem Szentesen csapódik le a fejlesztések és helyi turisztikai potenciálok haszna.

A szálláshely fejlesztés döntően a magánérős vállalkozások feladata. A fejlesztések megvalósulása ugyanakkor városi érdek – helyi jövedelmek képződése, új munkahelyek, multiplikátor hatások, a város ismertségének növekedése stb. – ezért a cél megvalósulásához szükséges annak támogatása, a megvalósulás feltételeinek kialakítása, hogy a tematikus cél teljesülhessen.

Emellett a látogatószám, illetve a tartózkodási idő növelése érdekében szükséges a meglévő turisztikai attrakciók és szolgáltatások folyamatos fejlesztése, valamint a helyi adottságokon alapuló új attrakciók és szolgáltatások létrehozása. Komplex turisztikai programsomagok kialakítása és szervezett kiajánlása a marketing eszközök intenzív igénybevételével.

A cél teljesülésének mérése a magán- és kereskedelmi szálláshelyek számán és a vendégforgalmi adatokon keresztül valósítható meg.

T3: Szentes nemzetközi szintű sportváros pozíciójának megőrzése és erősödése

Szentes város gazdag és aktív sportélete, elsősorban a vízi sportok, labdajátékok, az ezekhez kapcsolódó edzőtáborok, de ezen kívül is számtalan sportág (küzdősportok stb.) tekintetében messze városmérete fölötti ismertséggel és vonzerővel rendelkezik. Ennek fenntartása és erősítése a város alapvető érdeke, hiszen nagy létszámú forgalmat bonyolító ágazatról van szó, a sport- és edzőtábor turizmus a helyi turizmusfejlesztés legfőbb eleme. Másrészt olyan speciális jellemző, amely kiemeli, megkülönbözteti Szenteset a hasonló méretű városok közül, ezért jelentős városmarketing szerepe is van.

A cél megvalósításának feltétele a jelenlegi rendezvénykínálat folyamatos fenntartása, fejlesztése, menedzselése, a szolgáltatások fejlesztése, valamint a sporttevékenységek alapját jelentő sportlétesítmények folyamatos fejlesztése, igény szerint új létesítmények és szolgáltatások létrehozása, kialakítása.

A cél megvalósulása mérhető a rendezvények számán és a résztvevők létszámán keresztül.

T4: Minőségi munkahelyek számának növekedése

Szentesen a foglalkoztatottsági mutatók megyei szinten viszonylag jók. Ennek ellenére az elvándorlás nagymértékű, ami arra utal, hogy a fiatalok – és egyre inkább a középkorúak – nem találnak maguknak megfelelő megélhetést biztosító munkahelyet.

Ennek oka többértű: a jelentős számú napi beingázó is nagy létszámú szentesi munkahelyet foglal el, de igazi problémát a minőségi, magasabb képzettséget igénylő, egyben magasabb



bérszínvonalat biztosító munkahelyek alacsony száma jelent. Ez adódik a T1. célban megfogalmazott problémából, a helyi gazdaság és innováció alacsony szintjéből.

A cél tehát nem csupán a munkahelyek számának növelése, mert sem a közfoglalkoztatotti, sem a rosszul fizetett ipari bér munka nem járul hozzá a legfőbb cél, a népességszám csökkenés mérsékléséhez. A cél elérését az a sokkal komplexebb, a helyi gazdaságot, képzési rendszert, az innovációs potenciált és az új munkahelyek számának növelését egyaránt érintő tevékenység valósítja meg, amelynek végeredményeképpen vonzó és perspektivikus munkahelyek jönnek létre.

A tematikus cél teljesülését a munkahelyek számának emelkedésén túl a helyi jövedelmek mutatói révén lehet nyomon követni.

T5: A közösségi infrastruktúra ellátottság és közszolgáltatások minőségi javulása

Szentesen az elmúlt időszakban igen jelentősen javult a közműellátottság. Ma már inkább a rákötések arányával, illetve a külterületi, és a várostól térben távol eső városrészek ellátásában akadnak problémák. Mivel a közműellátottság a helyi életminőség egyik alapja, annak folyamatos fejlesztése, javítása, korszerűsítése fontos cél az élhető város elérése érdekében. Hasonlóan fontos a város külső elérhetősége és a belső közlekedési kapcsolatok és adottságok.

Ugyanilyen fontosak a közösségi szolgáltatások: ezek a lakosság életminőségét (szociális ellátások, kultúra, közösségi tevékenységek, egészségügyi ellátás) és versenyképességét (oktatás-képzés, egészségügyi ellátás) egyaránt befolyásolják, így nagyban hozzájárulnak a népességszám alakulásához, az elvándorlás csökkenéséhez. A gondoskodó város, amely nem hagyja veszni a leszakadókat és minden eszközzel támogatja azokat, akik helyben akarnak boldogulni, fejlődni, letelepedni, számos módon és eszközzel képes kifejteni ezen tevékenységét. Ebben nem csupán az alapfeltételek (közműellátás, közszolgáltatások) jó minőségű biztosítása jelenti a célt, hanem olyan közösségi intézkedések, támogatások, tevékenységek is, amelyek közvetlenül szolgálják a Szentesen élni és dolgozni akarók esélyeinek növelését akár a lakhatás, a képzettségi szint vagy az elhelyezkedés szempontjából. E cél tehát kapcsolódva az első átfogó célhoz, mind a ma Szentesen élők helyben maradását, családalapítását, mind a betelepülés ösztönzését szolgálja.

A cél elérését mutatják az infrastruktúra ellátottságra vonatkozó adatok: a közszolgáltatások tekintetében a vándorlási egyenleg, a lakosság képzettségére, foglalkoztatottságára, egészségügyi állapotára és szociális ellátottságára vonatkozó adatok.

T6: Az épített és természeti környezet állapotának javulása

Egyre kevésbé mindegy, milyen környezetben élünk: a lakosság mind szélesebb köre igényli, hogy a települési környezet rendezett, ápoltságos és zöld, az épületállomány karbantartott, a természeti környezet – az élővizek, a levegő, a táj stb. – tiszta, szennyezés mentes legyen. A város e tekintetben sokat lépett előre az elmúlt években, ám mind az épített, mind a természeti környezet esetében bőven van még teendő bel- és külterületen egyaránt, ráadásul e tevékenységnek sohasincs vége, ezek állapotát folyamatosan javítani, védeni, fejleszteni kell.

A célkitűzés hozzájárul a települési vonzerő növekedéséhez, amelynek közvetlen hatása van a népességmegtartó képességre és a turisztikai vonzerőre egyaránt.

Szentes épített öröksége, parkjai és természeti értékei révén jó adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy e cél teljesülése mindenki számára látványos és élvezhető eredménnyel járjon.



A cél elérését olyan mutatókkal lehet nyomon követni, mint a felújított közterületek mérete, a felújított épületállomány, a különböző környezeti mutatók (vízminőség, levegőtisztaság, talajok szennyezettsége stb.).

T7: A megújuló energiák szerepének további növekedése

Szentes országosan az egyik legkomolyabb termálvíz hasznosítású város, ezért esetében nem a megújuló energiák hasznosítása a cél, hanem a jelenlegi hasznosítás mértékének, hatékonyságának növelése, illetve a termálvíz mellett más megújuló energiák (pl. napsugárzás, szélenergia, biomassa stb.) hasznosítása. A cél ezen keresztül a tisztább környezet és a költséghatékonyabban működtethető intézményrendszer, illetve a lakások fűtési költségének csökkentése. Mindezek hozzájárulnak a hatékonyabb településüzemeltetéshez, és a lakosság költségmegtakarításához, több forrás jut tehát fejlesztésre, szociális kiadásokra, illetve lakossági szinten az életminőséget növelő kiadásokra.

A célok teljesülését a város energiafelhasználásának szerkezetére vonatkozó mutatók változása révén lehet nyomon követni.

3.2.2 Városrészi szintű területi célok

A középtávú területi célok a Megalapozó vizsgálat részletes városrészi szintű helyzetfeltárása és helyzetelemzése alapján kerülnek megfogalmazásra.

A városrészi célok meghatározásának alapelvei:

- Az adott városrész speciális helyzetére, problémáira, erősségeire reagáló célok megfogalmazása.
- A városrészi célok illeszkedése a fentebb meghatározott városi célrendszerhez (átfogó és tematikus célok).
- A városrészi célok egy része általánosabb célkitűzés, de konkrét helyi problémákra és adottságokra vonatkozóan a városi szintnél specifikusabb célmeghatározásokra is sor került.

Városrészi célok felsorolása:

1. Belváros

V1. A Belváros turisztikai és rekreációs potenciáljának, épületállományának és közterületeinek megújulása

2. Felsőpárt

V2. A városrészi központ funkcionális-városképi megújulása, helyi funkciók megerősödése.

3. Alsópárt

V3. A városkép rendezettebbé válása, helyi funkciók megerősödése.

4. Kísér

V4. A városrészi központ funkcionális-városképi megújulása, helyi funkciók megerősödése.

5. Kertváros



V5. Az épített és természeti környezet megújítása, valamint ehhez kapcsolódóan a meglévő jelentős turisztikai-rekreációs-sport intézményekhez kapcsolódó turisztikai vonzerő növekedése, valamint helyi funkciók megerősödése

6. Nagyhegy

V6. A Termál-tó turisztikai hasznosítása és a helyi termelő tevékenysége erősödése.

7. Iparterület

V7. Az ipari park minőségi befogadó kapacitásának és innovatív tevékenységeinek bővülése.

8. Lapistó – egyéb belterület

V8. Az infrastrukturális ellátottság növekedése.

9. Magyartés – egyéb belterület

V9. Az infrastrukturális ellátottság növekedése.

10. Kajánújfalu – egyéb belterület

V10. Az infrastrukturális ellátottság növekedése.

1. Belváros

V1. A Belváros turisztikai potenciáljának, épületállományának és közterületeinek megújulása

Szentes város központi terei és patinás épületállománya nagyrészt megújult, amely jelentős turisztikai vonzerővel rendelkezhet – a cél ennek eljuttatása a potenciális célcsoportok részére, mivel Szentes ezen kedvező adottságai nem kellően ismertek.

A városrész, egyben Szentes egyik legégetőbb problémája, hogy a jelentős sport- és rendezvényturisztikai látogatószámot, illetve a fürdő mai és jövőbeni vendégkörét nem képes minőségi szálláshelyeken elhelyezni. A Belvárosban elsősorban a volt Petőfi Szálló újranyitása a cél, de egyéb, új szálláshelyek is szükségesek e hiány orvoslására.

A városrész ökológiaiag rendkívül kedvező helyzetben van, mivel csatlakozik a Kurca zöld folyósójához, és egyéb zöldterületek találhatók a városrészben. A kedvező adottság további rekreációs lehetőségeket tartogat, mivel a városnak kevésbé élő a kapcsolata e remek adottságú rekreációs területekkel, amelyek igazi találkozóhelyekké, "zöld agórákká" alakíthatók szabadidős-rekreációs-kulturális funkciókkal az igényes épített és természeti környezetben.

A belvárosi közintézmények tekintetében történtek jelentős – teljes vagy részleges – fejlesztések, felújítások, egy részük továbbra is felújításra vár, ennek megvalósítása fontos cél városképi, intézményüzemeltetési szempontból egyaránt. Ugyanígy fontos a lakásállomány és a közterületek megújulása is.



2. Felsőpárt

V2. A városrészi központ funkcionális-városképi megújulása, helyi funkciók megerősödése.

A városrészben a városrész központi funkciók fellelhetők, leginkább a Rákóczi utca és a Jókai utca egyes szakaszain, ám igazi központként való működéshez még a funkciók megerősödése, városképi átalakulás, a közterületek, közparkok megújulása, újak létrehozása szükséges.

A városrészi közintézmények jelentős része felújításra vár, ennek megvalósítása fontos cél városképi, intézményüzemeltetési szempontból egyaránt.

A gyógyfürdő gyógyvízre épülő szolgáltatásai ma is közismertek, de a helyi egészségturizmus felfuttatása igényli ezen szolgáltatások ismertségének növelését, egyben a szolgáltatások színvonalának fejlesztését is.

3. Alsópárt

V3. A városkép rendezettebbé válása, helyi funkciók megerősödése.

A városrész településképe, közterületei egyaránt igénylik a beavatkozást, a cél ezek színvonalasabbá tétele, egyben a helyi ellátó funkciók erősítése.

A logisztikai – fuvarozás, szállítmányozás, raktározás – funkció ma is jelentős szerepet tölt be a városrész gazdaságában. Perspektivikus iparágról lévén szó, városrészi cél annak megerősítése, a szolgáltatási színvonal emelése.

4. Kisér

V4. A városrészi központ funkcionális-városképi megújulása, helyi funkciók megerősödése.

A városrészben a városrész központi funkciók fellelhetők, itt egy helyen található óvoda, játszótér, orvosi rendelő, gyógyszertár és ABC, ám igazi központként való működéshez még a funkciók megerősödése, városképi átalakulás szükséges.

A városrész településképe, közterületei egyaránt igénylik a beavatkozást, a cél ezek színvonalasabbá tétele, egyben a helyi ellátó funkciók erősítése.

5. Kertváros

V5. A megújuló üdülőközponthoz kapcsolódóan a minőségi szállás- és vendéglátóhely kapacitás növekedése, helyi funkciók megerősödése.

A fürdőben jelenleg megvalósuló nagyléptékű fejlesztések a város egyik legfontosabb projektjét képezik. A jelenlegi – leginkább a sportturizmushoz kötődő – vendégforgalom mellett szükséges



a wellness, gyógy- és élményelemekhez kapcsolódó turisztikai forgalom növelése is, amely a kialakított szolgáltatások ismertségének növelését teszi szükségessé.

A városrész egyben Szentes egyik legégetőbb problémája, hogy a jelentős sport- és rendezvény-turisztikai látogatószámot, illetve az Üdülőközpont mai és jövőbeni vendégkörét nem képes minőségi szálláshelyeken elhelyezni. A Kertvárosban található – részben kialakítás alatt álló – jelentős turisztikai potenciál igényli a térben is közel fekvő minőségi új szálláshelyek létrehozását.

A kertvárosi közintézmények tekintetében történtek jelentős – teljes vagy részleges – fejlesztések, felújítások, ám nagyobb részük felújításra vár, ennek megvalósítása fontos cél városképi, intézményüzemeltetési szempontból egyaránt.

A városrész nagymúltú zöldterülekkel rendelkezik - Széchenyi-liget, Hősök erdeje. Az épített és természeti környezet megújítása a turisztikai vonzerő növekedését jelenti.

6. Nagyhegy

V6. A Termál-tó turisztikai hasznosítása és a helyi termelő tevékenység erősödése.

A városrész legfőbb, jelenleg kihasználatlan fejlesztési potenciálja az üdülőövezetként is működtethető Termál-tó. A terület hasznosítását erősen meghatározza a természetvédelmi szabályozás (Natura 2000), a cél ezen kereteken belül megtalálni a legoptimálisabb, környezetbarát hasznosítási lehetőségeket.

Nagyhegy a város legfontosabb zöldség- és gyümölcstermesztési területe. Cél e hagyományok megtartása mellett a versenyképes termelés és a termékek piacra juttatása feltételeinek megteremtése.

7. Iparterület

V7. Az ipari park minőségi befogadó kapacitásának és innovatív tevékenységeinek bővülése.

Az alapvetően sikeres ipari park jelenlegi állapotában a cél, hogy területi, infrastrukturális és szolgáltatási szempontból egyaránt alkalmas legyen jelentősebb területi igényű, high-tech iparágakat alkalmazó ipari befektetők megtelepítésére.

Az ipari parkban további cél teret nyújtani a betelepülő és már ott működő cégek innovációs és K+F tevékenységeihez és minden lehetséges támogatást megadni ezen tevékenységekhez.

8. Lapistó – egyéb belterület

V8. Az infrastrukturális ellátottság növekedése.

A gyéren lakott, döntően agrár tevékenységgel jellemezhető városrészben a legfőbb cél – a lehetőségek és költségracionalitás mellett – az infrastrukturális ellátás növelése.

9. Magyartés – egyéb belterület

V9. Az infrastrukturális ellátottság növekedése.



A gyéren lakott, döntően agrár tevékenységgel jellemezhető városrészben a legfőbb cél – a lehetőségek és költségracionalitás mellett – az infrastrukturális ellátás növelése.

10. Kajánújfalu – egyéb belterület

V10. Az infrastrukturális ellátottság növekedése.

A gyéren lakott, döntően agrár tevékenységgel jellemezhető városrészben a legfőbb cél – a lehetőségek és költségracionalitás mellett – az infrastrukturális ellátás növelése.


A célokhoz kapcsolódó indikátorok és becsült célértékek a 8.5. Monitoring rendszer kialakítása c. fejezetben találhatók.

3.3 A tematikus és a területi célok közötti összefüggések bemutatása

A város középtávú tematikus céljai a városrészi célkitűzések egy vagy több városrészben történő megvalósításával érhetők el. A területi célok és tematikus célok együttes megvalósítása segíti elő a településfejlesztési stratégiában felvázolt átfogó célok és a tervezett jövőkép elérését.

A következő táblázat összefoglalóan mutatja be a tematikus célok és területi célok közötti összefüggéseket, kapcsolatuk erősségének mértékét.





3-1. ábra: Szentes városfejlesztési célrendszere 2014-2020-ig

3-1. táblázat: A Városrészek és tematikus célok összefüggése

Városrészek / Tematikus célok	T1: A helyi gazdaság innovációjának növekedése	T2: A turisztikai vendégforgalom minőségi és mennyiségi bővítése	T3: Szentes nemzetközi szintű sportváros pozíciójának megőrzése és erősödése	T4: Minőségi munkahelyek számának növekedése	T5: A közösségi infrastruktúra ellátottság és közszolgáltatások minőségi javulása	T6: Az épített és természeti környezet állapotának javulása	T7: A megújuló energiák szerepének további növekedése
1. Belváros							
2. Felsőpárt							
3. Alsópárt							
4. Kísér							
5. Kertváros							
6. Nagyhegy							
7. Iparterület							
8. Lapistó							
9. Magyartés							
10. Kajánújfalu							

	Erős koherencia
	Közepes koherencia
	Gyenge koherencia

4 A megvalósítást szolgáló beavatkozások

Az ITS a város középtávú célrendszerének felvázolásán túl tartalmazza a lényeges fejlesztési jellegű beavatkozások (programok és projektek) indikatív listáját. A projektek a Stratégia kidolgozásakor rendelkezésre álló információk alapján, a Stratégia által igényelt mélységben, vázlatosan és lényegre törően kerülnek ismertetésre. Az ITS operatív jellege nem feltételezi a projektek teljes körű és részletekbe menő kifejtését.

A Stratégiai célok megvalósítását szolgáló beavatkozások számbavételét azonban több tényező is indokolja:

- a célok megvalósítása érdekében összegyűjtésre és rendszerezésre, majd prioritizálásra kerülhessenek a különböző szereplőknél, potenciális projektgazdánál körvonalazódó fejlesztési elképzelések; így a megvalósítás fázisában a stratégiai célokhoz igazodóan reális lehetőség nyíljon konkrét projektek megvalósítására; valamint
- az előkészítettség különböző fázisában lévő projekt elképzelések egymáshoz optimálisan illeszkedve a lehető leghatékonyabban járulhassanak hozzá a Stratégia céljainak eléréséhez.

Az ITS megvalósítását szolgáló beavatkozások tekintetében az alábbi projekttypusokat azonosítottuk:

- **Akcióterületi projektek:** olyan, egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületen végbemenő fejlesztések, amelyek egymással szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes projektelemek segítik más projektek megvalósulását, illetve hatásának kiteljesedését. A projektek az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra, volumenük, így várható hatásuk is akkora, hogy érzékelhető változást idéznek elő a kijelölt akcióterületen.
- **Kulcsprojektek:** a kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető feltételét képezik valamely (akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul meg, valamelyik cél nem vagy csak kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt (ami jellemzően nagyobb összegű projekt) megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések megvalósulásának vagy azok hatásai érvényesülésének. "
- **Hálózatos projektek:** amelyek több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből állnak, a város egészére vagy annak jelentős részére kiterjednek és a projektelemek egy együttműködő rendszer elemeit képezik.
- **Egyéb projektek:** a fenti kategóriákba nem tartozó fejlesztések, amelyek lehetnek pontszerű, egy vagy több városrész, illetve a település egésze szempontjából jelentős fejlesztések, amelyek között beruházási jellegű és soft elemek egyaránt szerepelhetnek.

A következőkben a fenti logikát követve mutatjuk be azon fejlesztési elképzeléseket, amelyek az ITS középtávú célrendszerében megfogalmazott célok megvalósítását szolgálják.




4.1 Akcióterületek⁵ kijelölése, a kijelölés és lehatárolás indoklása

Szentes városban három akcióterület került kijelölésre. Az akcióterületek pontos leírása az akcióterületi tervekben történhet meg.

Szentes három akcióterületét mutatja be az alábbi térkép, amelyek a következők:

- Központi akcióterület – Belváros-Kertváros-Kisér-Felsőpárt - Rekreációs-turisztikai-sport és gyógyászati akcióterület
- Ipari Park ipari-gazdasági akcióterület
- Központi akcióterület II.– Belváros-Felsőpárt

4-1. térkép: Akcióterületi lehatárolás Szentes városban



Forrás: saját szerkesztés

⁵Akcióterület (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet): az integrált településfejlesztési stratégiában kijelölt egybe-függő terület, ahol az önkormányzat a fejlesztéseket alapvetően befolyásoló pozícióban van, és amellyel kapcsolatban középtávon jelentős beavatkozást tervez

Az egyes akcióterületek lehatárolásánál figyelembe vettük a területek sajátos elhelyezkedését, a területek lehatárolását meghatározó jellemzőket, továbbá kiemelten kezeltük az egyes akcióterületekhez rendelhető fejlesztési elképzelések tartalmi kapcsolódását, ezeknek az akcióterületen elérhető funkciókra gyakorolt hatását.

1. Központi akcióterület – Belváros-Kertváros-Kisér-Felsőpárt

Típusba besorolás: Városközpont, Rekreációs-turisztikai-sport és gyógyászati akcióterület jellegű akcióterület.

Kiválasztás indoklása:

A Központi akcióterület Szentes város azon területe, ahol a legnagyobb mértékben koncentrálódnak a közösségi, közszolgáltatási funkciók, amelynek a legnagyobb a turisztikai potenciálja és ahol a termál- és gyógyvíz révén az ezekre épülő szolgáltatások és turisztikai kínálat is megjelenik. Itt találhatók jellemzően a város sporttal kapcsolatos helyszínei is.

Az akcióterületként meghatározott területen jelentős számú tervezett projektet lehet azonosítani. Ezek az akcióterületi funkciókhoz kapcsolódnak, sokfélék, egymásra épülnek és megvalósulásuk esetén hatásaikban egymást támogatják.

Lehatárolás szöveges leírása:


Jelen akcióterületi lehatárolás célja, hogy a városközpont és az ahhoz kapcsolódó egyéb városrészi területek érintésével (Belváros, Kertváros, Kisér, Felsőpárt) kijelölésre kerüljenek azon területek, ahol a fenti funkcióhoz kapcsolódó projektek koncentrálódnak. Ebben beletartozik a teljes belváros, Felsőpárt déli területei kiemelten a gyógyfürdőre koncentráltan, a Kurca-part, amely mind a négy városrészt érinti és magában foglalja az Üdülőközpont területét is.

Az akcióterületet határoló utcák, objektumok:

Kurca (hrsz.:7501) – 7515 hrsz. telek K-i és É-i határvonala – 7517/13 hrsz. telek K-i határvonala – Kovács Károly utca – Vecseri foki út – Csongrádi út – 7939 hrsz. telek – Zolnay Károly utca – Hegedűs László utca – Kurca sor – Kiss Zsigmond utca – Hősök erdeje (8288/1 hrsz.) Ny-i és É-i határvonala – Erdei Ferenc utca – Móricz Zsigmond utca - 8383 hrsz. gyalogút – Móra Ferenc utca – Cseuz Béla utca – Kurca (hrsz.:8345/1) – Nádas sétány – Boros Sámuel utca - Sima Ferenc utca – Ady Endre utca – Kígyó utca – Bocskai utca – Jövendő utca –Horváth Mihály utca – Kossuth Lajos utca – Somogyi Béla utca – Új utca – József Attila utca – Szabadság tér – Petőfi Sándor utca – Kossuth Lajos tér – Erzsébet tér - Liget sor – Szent Anna utca – Örvény sor - Szondi utca – Dobó utca – Mentő utca – 7500 hrsz. névtelen utca – Kurca (hrsz.:7501)



4-2. térkép: Szentes Városközpont akcióterület



Forrás: saját szerkesztés

2. Ipari Park ipari-gazdasági akcióterület

Típusba besorolás: ipari-gazdasági akcióterület

Kiválasztás indoklása:

A Szentesi Ipari Park a város gazdaságfejlesztésének és munkahelyteremtésének kiemelt fejlesztési területe. A város ipara szinte teljes egészében itt koncentrálódik, mára jelentős a szolgáltatások jelenléte is a területen és a városi innovációk is döntően e területhez kötődnek. A területen folyamatos a fejlesztési tevékenység: az önkormányzati menedzsment állandó törekvése a potenciális betelepülők igényeinek a lehető legjobb színvonalon, piacképes ajánlattal történő kiszolgálása, a beruházói igények proaktív teljesítése: ez a területek, az infrastruktúra és a szolgáltatások folyamatos bővítését, innovációját követeli meg.

A fentiek alapján, mint a város kiemelt gazdasági zónája, került akcióterületként meghatározásra az Ipari Park és a potenciális fejlesztési-bővítési területek. Az akcióterület célja az Ipari Park program folytatásával a helyi gazdaságfejlesztés területileg koncentrált erősítése.


Lehatárolás szöveges leírása:

Az akcióterület részben megegyezik az Ipari Park jelenlegi területével: nyugaton az Ipartelepi út, északon a 45-ös főút, délen a Németh László út jelenti a határát, keleten a jelenlegi iparterületi területen túli potenciális bővítési területekkel lett kiegészítve az akcióterület.

Az akcióterületet határoló utcák, objektumok:

3963/1 hrsz. közút - Szarvasi út 3963/5 hrsz. közút – 19752 hrsz. út – Attila út - 01088 hrsz. Közút - belterületi határvonal - 01089 hrsz. Közút - belterületi határvonal - 4240 hrsz. út - Belterületi határvonal - 4261 hrsz. út - Belterületi határvonal - Ipartelepi út – 4219 hrsz. közút – Hadzsy János út – 4712 hrsz. út – Villogó utca - Sopron sor - 4702/1 hrsz. út - Nagyvölgy sor - 4674/17 hrsz. út - 4673/74 hrsz. köztér - Attila út - 4417/4 hrsz. vasút

4-3. térkép: Ipari Park ipari-gazdasági akcióterület



Forrás: saját szerkesztés

3. Központi akcióterület II.– Belváros-Felsőpárt

Típusba besorolás: Városközpont, Szolgáltató, helyi kiskereskedelmi és lakótelepi jellegű akcióterület

Kiválasztás indoklása:

A város másik központi akcióterületén elsősorban a helyi szolgáltatók, illetve helyi kiskereskedelmi egységek koncentrálódnak. Emellett különösen az Apponyi tér vonatkozásában jelentős a

lakótelepi lakó, közösségi funkció is. A helyi gazdaság és a kiskereskedelem tekintetében fontos helyszín a Piac.

Az akcióterületként meghatározott területen tervezett projektek az akcióterületi funkciókhoz kapcsolódnak, sokfélék, egymásra épülnek és megvalósulásuk esetén hatásaikban egymást támogatják.


Lehatárolás szöveges leírása:

Jelen akcióterületi lehatárolás célja, hogy a városközpont és az ahhoz kapcsolódó egyéb városrészi területek érintésével (Belváros, Felsőpárt) kijelölésre kerüljenek azon területek, ahol a fenti funkcióhoz kapcsolódó projektek koncentrálnak. Ebben beletartozik a Belváros K-i része, Felsőpárt déli területei kiemelten a az Apponyi tér környékére koncentráltan.

Az akcióterületet határoló utcák, objektumok:

Arany János utca – Bajcsy Zsilinszky Endre utca – Deák Ferenc utca – Apponyi tér – Attila út – Nagyvölgy sor – Vecseri utca – Zrínyi köz (hrs. 4846) - Zrínyi utca – Villogó utca – Daru utca – Somogyi Béla utca – Klauzál utca”

4-4. térkép: Központi akcióterület II. akcióterület



Forrás: saját szerkesztés

4.2 Az egyes akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések összefoglaló bemutatása

Az akcióterületek meghatározásának lényege – hivatkozva az Útmutatóra -, hogy olyan terület-egység kerül meghatározásra, ahol „térben koncentrált és egymással összehangolt projektek” megvalósítását tervezik, e fejlesztések „egymással szinergikus hatást fejtenek ki”, „az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra”, továbbá „volumenük, így várható hatásuk is legyen akkora, hogy érzékelhető változást idézzenek elő az akcióterületen”.

Jelenstratégia operatív jellege nem jelenti azt, hogy kidolgozottan és részletekbe menően vagy teljes körűen kellene tartalmaznia a megvalósítandó projekteket. Fontos azonban annak szem előtt tartása, hogy a stratégia céljaihoz kapcsolódóan a megvalósítás fázisában reális lehetőség legyen konkrét projektek megvalósítására, és hogy az előkészítettség különböző fázisaiban levő projekt-elképzelések egymáshoz optimálisan illeszkedve a lehető leghatékonyabban szolgálják a stratégia céljainak elérését.

Az alábbiakban először az egyes akcióterületeken definiálható, adott esetben egymáshoz illeszkedő projekteket, projektjavaslatokat mutatjuk be röviden.

1. Központi akcióterület - Belváros-Kertváros-Kisér-Felsőpárt

Projektek felsorolása:

- 3*-os szálloda létrehozása a Belvárosban
- 4-5*-os szálloda létrehozása a Kurca parti övezetben
- A volt Úttörőház turisztikai, rekreációs célú fejlesztése
- Császárliget Kft. szálló építés
- Vízilabda edzőtábor létrehozása
- Koszta József Múzeum Csallány Gábor Kiállítóhely épületének felújítása
- Sportszálló revitalizációja I. - Labdarúgó klubház építése
- Sportszálló revitalizációja II.
- Üdülőközpont további fejlesztése
- Pusztai László sporttelep fejlesztési programja
- Gyógyfürdő rekonstrukció
- „Kurca, mint Szentes főutcája” – Kurca menti komplex környezetvédelmi, közterületi és turisztikai fejlesztések
- Sportmúzeum létrehozása
- Sportcsarnok energetikai korszerűsítése
- A volt Tiszti Klub épületének felújítása, hasznosítása
- Nemzetközi feladatokat ellátó szervezet Szentesre telepítése
- Petőfi szálló revitalizációja
- Eszperantó híd felújítása
- Széchenyi liget kertépítészeti továbbfejlesztése
- Hősök erdeje revitalizációja
- Új u. - Somogyi Béla u. beépítetlen saroktelek fejlesztése



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, bruttó millió Ft
3*-os szálloda létrehozása a Belvárosban	A projekt célja Szentes belvárosi területén egy 3*-os szálloda létrehozása, magánérős vagy intézményi beruházás formájában, elsősorban a város szálláshelykínálat problémájához kapcsolódóan.	kb. 1000
4-5*-os szálloda létrehozása a Kurca parti övezetben	A projekt célja Szentes Kurca parti övezetében egy 4-5*-os minősítésű szálloda kialakítása a Kurca-part fejlesztéséhez kapcsolódva. A projekt közszféra általi vagy vegyes megvalósítása is lehetséges, amennyiben a források rendelkezése állnak. A projekt megvalósulása elsősorban a beruházói szándékok és az elérhető pályázati támogatások függvénye.	kb. 2000
A volt Úttörőház turisztikai hasznosítása	A projekt célja a volt Úttörőház hasznosítása, magánérős vagy intézményi beruházás formájában, elsősorban a város szálláshelykínálat problémájához kapcsolódóan szállóként (korábbi magánérős elképzelés volt a Liget hotel), vagy más, a témához illeszkedő területhez kapcsolódva (pl. sport, rekreáció, spa stb.). 2000 m2 szintterületű épület alakítható ki. A projekt megvalósulása a beruházói szándékok és az elérhető pályázati támogatások függvénye.	700
Császárliget szálló építés Kft.	A projekt célja a Császárliget Kft. szálloda építése (a Vecseri út vége és a Kurca-part fejlesztésével, kapcsolódva a Városi Uszodához). A projekt közszférével közös megvalósítása is lehetséges, amennyiben a források rendelkezése állnak. A projekt megvalósulása elsősorban a beruházói szándékok és az elérhető pályázati támogatások függvénye.	n.a.
Vízilabda edzőtábor létrehozása	A projekt célja a vízilabda edzőtáboroztatás infrastrukturális hátterének fejlesztése a Kemping területén. Szentes városban rendkívül népszerű és nagy tradíciókkal rendelkezik a vízilabda sport, az erre alapozott edzőtáboroztatás hálózata is kiépülően van. Ehhez kapcsolódóan az Uszoda közelében 8 db edzőtábori épület és az edzésekhöz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. konditerem) kerül kialakításra. A projektre TAO pályázati forrásra pályázati dokumentáció készült.	104
Kosztá József Múzeum Csallány Gábor Kiállítóhely épületének felújítása	A cél a Ligetben lévő egykori vendéglő, ma a Kosztá Múzeumhoz tartozó cca. 800 m2 területű műemléképület felújítása.	240
Sportszálló revitalizációja I.-Labdarúgó klubház építése	A projekt keretében a Szentes Pusztai László Sporttelepen Labdarúgó Klubház létrehozása az utóbb sportszállóként hasznosított régi malomépület földszinti részének felújításával és az épület bővítésével. Az épületben klubhelyiség, szociális helyiségek, öltöző stb. kerülnek kialakításra.	107



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, bruttó millió Ft
	A projektre TAO pályázati forrásra pályázati dokumentáció készült. Egyes támogatási konstrukciók nem adnak lehetőséget szálláshely fejlesztésre, de az épület emeletein szálláshelyek kialakítására is szükség van.	
Sportszálló revitalizációja II. -	A projekt keretében az egykori Sportszálló épülete 1-2. emeletének megújítására kerül sor. Ennek keretében új szolgáltató funkciók kialakítására is sor kerülhet. Egyes támogatási konstrukciók nem adnak lehetőséget szálláshely fejlesztésre, de az épület emeletein szálláshelyek kialakítására is lehetőség van. van.	60
Üdülőközpont további fejlesztése	A 2014-2015-ben megvalósuló jelentős fejlesztésekhez kapcsolódóan az Üdülőközpont folyamatos, a piaci igényeket kiszolgáló, az intézmény sikeres működését szolgáló minőségi fejlesztése és a kínált szolgáltatások további bővítése.	n.a.
Pusztai László sporttelep fejlesztési programja	A sporttelepen tervezett további fejlesztések célja, hogy mind a versenysport, mind a szabadidősport igényeket kielégítő városi sport- és rekreációs centrum alakuljon ki: futópálya, kézilabda csarnok, atlétika pályák, pihenő park, öltözők, sportpályák, szabadtéri tornaterem stb. A sporttelep energetikai korszerűsítésére önálló projektterv lett kialakítva. Célja a város központjában elhelyezkedő sporttelep épületeinek fejlesztése, üzemeltetési költségek csökkentése, a használati komfortérzésének növelése, a megújuló energia hasznosítása, a környezeti terhelés csökkentése (fűtés korszerűsítés, használati melegvíz ellátás). A projekttelep költsége 50 millió Ft. Az energetikai korszerűsítésre előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	50
Gyógyfürdő rekonstrukció	A fürdő a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Termál Gyógyfürdő és Nappali Kórház részeként működik Felsőpárt városrészben. A fürdő kedveltsége és látogatottsága magas (mintegy 420 e fő évente). A karakteres, török fürdőre emlékeztető épület közfürdőnek épült az 1960-as évek végén, azóta csak részlegesen volt felújítva – komplex nagy rehabilitációs projekt megvalósítására van szükség. A projekt célja a fenntartóval együttműködve részben a Kórház által biztosított egészségügyi ellátás fejlesztése, másrészt a helyi gyógyturisztikai kínálat bővítése, megújítása.	1000
„Kurca mint Szentes főutcája” – Kurca menti komplex környezetvédelmi, közterületi és turisztikai fejlesztés	A projekt célja a város és a Kurca kapcsolatának élőbbé tétele, a helyi lakosság és a turisták számára egyaránt egy rekreációs-pihenő, közösségi tér, találkozóhelyek kialakítása a Kurca mentén, annak több pontján. A projekt keretében parkosítás, sétányok, pihenőhelyek kialakítása, a csónakázás, evezés feltételei-	n.a.

Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, bruttó millió Ft
utcai fejlesztések	nek megteremtése, vendéglátóhelyek kialakítása történik. A projekthez kapcsolódik a Kurca hidak felújítása program. A projektterv szerint a Kurca Szentés területére eső 16 hídjából 11-re terjed ki a program (300 millió Ft). Ez a hidak felújítását és az alacsony magasságú hidak megemelését is jelenti (a hajózhathatóság érdekében). A projekt másik fontos eleme a vízi színpad létrehozása a Kurcán, amely fontos turisztikai és helyi kulturális célú fejlesztés. A vízi színpad kialakításának helyszíne még további tervezést igényel. Promenád a Kurca-parthoz További cél a felújított belvárosi közterületek és intézmények és a Kurca irányában meglévő jó gyalogos kapcsolat erősítése, találkozópon kialakítása. A Kurcát érintő fejlesztések alapja a stabil jó vízminőség feltételeinek kialakítása.	300 500
Sportmúzeum létrehozása	A projekt célja a Nemzeti Sportváros (1996) címmel rendelkező Szentés város első Sportmúzeumának létrehozása, a Sportváros jelleg erősítése, öregbítése. Megvalósítás: a Dózsa-ház két helyiségének átalakítása sportmúzeum céljára. Szentés város sportegyesületeinek és magánszemélyeinek tulajdonában lévő és felajánlott relikviák, emlékek katalogizált elhelyezése. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	20
Sportcsarnok energetikai korszerűsítése	A Dr. Papp László Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése. A Dr. Papp László Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítésének célja a 18 éve épült sportcsarnok energia felhasználásának és ezáltal az üzemeltetési költségeinek csökkentése. A használók komfortérzésének növelése. Megújuló energia hasznosítása. Környezeti terhelés csökkentése. A projekt keretében megvalósul a Sportcsarnok energetikai korszerűsítése, elektromos közműfejlesztés, klíma megvalósítása, fűtés és melegvzellátás átállítása gázenergiáról elektromos energiára, mely hasznosíthatja a közelmúltban elhelyezett nap-elemek által termelt elektromos energiát. Tető hőszigetelésének cseréje. Meglévő korszerű nyílászárók szükséges kisebb felújítása. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	150
A volt Tiszti Klub épületének felújítása, hasznosítása	A központi helyen fekvő, jelenleg a Honvédelmi Minisztérium tulajdonában lévő épület hasznosítása évek óta megoldatlan. A város érdeke olyan funkció kialakítása az épületben, amely kapcsolódik a városfejlesztés céljaihoz, a belváros funkcionális kialakításához pl. a kultúra, közművelődés, turizmus, rekreáció	400



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, bruttó millió Ft
	stb. területén.	
Nemzetközi feladatokat ellátó szervezet Szentesre telepítése	A projekt célja a szomszédos országokkal és az állami szervekkel az EU-s fejlesztések, illetve támogatások koordinációjában kezelésében együttműködő szerv Szentesre telepítése, városban történő hostingolása. A projekt a város szerepkörének, ismertségének javításával, egyben új munkahelyeket létesít.	n.a.
Petőfi szálló revitalizációja	A Petőfi Szálló és Tóth József Színház terem szecessziós műemléképületben a színházi, közösségi és vendéglátó funkciók visszaállítása és fejlesztése az épület részleges felújításával. A cél az országos műemlékvédelem alatt álló Petőfi Szálló és Tóth József Színház terem épületének részleges fenntartható megújítása. A 2009-ben bezárt városi színház megnyitása. A belvárosi rehabilitáció hiányzó elemének megvalósítása. Közöségi és kulturális funkciók létrehozása, ezek hozzáférhetővé tétele a nagyközönség számára. Helyi közösségi és kulturális élet fejlesztése. A város turisztikai-kulturális kínálatának bővítése, vendégforgalom növelése. A fejlesztés révén a jelenleg amortizált állapotban lévő szecessziós műemléképület jelentős része visszanyerheti eredeti szépségét. A patinás épületben kulturális-, közösségi-, vendéglátó- és rendezvényterek jönnek létre, melyek megnyílnak a közönség számára. Így az emblematikus hely ismét a város kulturális, művészeti és közösségi élet színterévé válhat. Megújul, és ismét funkciót kap az épület Petőfi utcai és Kossuth utcai szárnyaiban a felszíni helységek, valamint a Tóth József Színház teljes épületszánya. A felújított helyiségekben helyet kaphat oktatási (Pl. Studium Generale) és az épülethez illő kereskedelmi funkció is. Az eredeti belsők helyreállítása többfunkciós színháztér kialakításával és korszerű színpadtechnika beépítésével történik meg, valamint helyet kapnak a színházi kapcsolódó és kiszolgáló helyiségek. Helyreállításra kerül a patinás épület mindkét utcai homlokzata a sarkon lévő toronysisakkal. Felújításra kerül a színház épületszárnyának tetőszerkezete. Az energiatárolás részben megújuló energiával (termálvíz) történik. A magas költségigény és az alacsony beruházói érdeklődés, illetve a fejlesztési források korlátozott mértéke miatt a projekt szakaszos megvalósítása is megtörténhet: I. ütem: Homlokzat felújítás, az alsó szintközösségi célú hasznosítása: üzletek, vendéglátóhelyek, galéria, színházterem stb. kialakítása. Udvari homlokzat felújítás, bels udvar közösségi célú fejlesztése és zöldfelületek kialakítása További ütemek: szálláshelyek, élményfürdő. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	1300
Eszperantó híd	Cél a Kurca által elválasztott városrészek közötti közlekedési kapcsolatok mennyiségének és minőségének növelése, javítása,	50



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, bruttó millió Ft
felújítása	továbbá a Kurca hajózhatóságának biztosítása. A leromlott műszaki állapotú híd balesetmentes, üzembiztos használata teljes felújítása mellett biztosított. az Eszperantó híd felújítása, a meglévő híd mellett történő új hídszerkezet kiépítésével valósulna meg. Az öt nyílású új gyalogoshíd a meglévő gyalogoshíd tengelyétől 4,50m-re épülne a kifolyási oldalán. Külső megjelenésében az új híd megegyezik a régi hídval. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	
Széchenyi liget kertépítészeti továbbfejlesztése	A projekt célja a család- és klímabarát városi környezet kialakítása és megőrzése érdekében a helyi védettségű, nagy múltú városi liget revitalizációja, felújítása. A biodiverzitás és a turisztikai vonzerő növelése. Az aktív és passzív pihenés lehetőségeinek további fejlesztése. <u>Tervezett építési munkák:</u> - Kültéri fitness elemek kihelyezése - Futópálya és tornapálya a tenispályák körül - Kerékpártárolók elhelyezése: 130 férőhelyes - Közvilágítás bővítése - Az étterem melletti parkoló felújítása - Az erdei tornapálya elemeinek korszerűsítése, szükség szerinti cseréje - Játsszótéri játszóeszközök bővítése <u>Tervezett növénytelepítési munkák:</u> - A faállomány telepítése, fokozatos, több év alatt megvalósuló megújítása - Megmaradó fák endoterápiás kezelése Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	110
Hősök erdeje revitalizációja	A Hősök Erdéje az I. világháborúban elesett szentesi katonák emlékének megőrzésére létesült. A projekt célja az "Erdő" pihenő, rekreációs célú helyreállítása, használhatóvá tétele. A faállomány pótlását a tulajdonos önkormányzat már elvégezte, azonban a 80 éves közpark sétaútvonalai mára már alig fellelhetők. A település érintett városrésze lakosságának régi kívánsága a park pihenő, rekreációs célú helyreállítása, használhatóvá tétele. Szintén régi igénye a teljes városi lakosságnak egy megfelelően kialakított kutyafuttató kialakítása. Ennek megvalósítására szükséges az egykori sétautak felújítása padok, szemetesek elhelyezésével, futópálya építése, a parkot használók biztonságának növelése érdekében közvilágítás kiépítése. Szintén szükséges egy megfelelően méretezett kerékpártároló kialakítása is.	150



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, bruttó millió Ft
	A park rekonstrukció tanulmányterve elkészült, és az érintett lakosság részére bemutatásra került. A projektelem részelemeinek megvalósítása engedély nélkül elvégezhető. Kiviteli tervek készítése szükséges, és a közvilágítás kiépítése részelem megvalósításához a szolgáltató (EDF DÉMÁSZ Zrt.) hozzájárulását be kell szerezni. Építési munkák: padok, hulladékgyűjtő, kerékpártároló, ivókút, gumiburkolatos futópálya, kutya futtató, közvilágítás kiépítése, növénytelepítés. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	
Új u. - Somogyi Béla u. beépítetlen saroktelek fejlesztése	A projekt célja a beépítetlen saroktelek közösségi célú fejlesztése, rekreációs övezet kialakítása.	70

2. Ipari Park akcióterület

Szentes Gazdasági Programja tervezetében meghatározott, a „Szentes Ipari Park fejlesztése” c. programban meghatározott fejlesztési célok és tevékenységek:

1. Szentes Ipari Park Északi zóna innovációs övezet kialakítása (a tervezett megvalósítás 2014 – 2018),

2. Szentes Ipari Park Keleti zóna környezeti és energetikai fejlesztése (a tervezett megvalósítás 2015 – 2019),

3. Szentes Ipari Park Északi és Keleti Zóna termelési inkubáció elősegítése 2015 – 2020 között).

4. Ipari szakképző pont létrehozása (2017)

A fenti programmal összhangban az akcióterületre vonatkozóan az alábbi önálló projektek kerültek megfogalmazásra:

- Ipari Park keleti zóna fejlesztése
- 5 db ipari csarnok építése
- Ipari Park északi zóna B szektor logisztikai övezet kialakítása
- Vállalkozói falu betelepítése
- Kezdő vállalkozói centrum
- Megújuló energia zónák
- Agrár kutatás ösztönző fejlesztése
- Élelmiszer feldolgozásra alkalmas üzemcsarnok kialakítása
- Agrárcentrum kialakítása
- Ipari Park belső út teherbírás növelés



- Helyi konzervgyár építése
- Elkerülő út építése a Hadzsy János útról a volt Tüzép telepig

Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, bruttó millió Ft
Ipari Park keleti zóna fejlesztése	Infrastruktúra – közmű, út – fejlesztése révén mintegy 10 ha új, zöldmezős beruházási iparterület kialakítása.	400
5 db ipari csarnok építése	Ipari Park továbbfejlesztése (5 db multifunkcionális szerkezetű ipari csarnok építése). A projekt során a szentes Ipari Parkban - Északi zóna - Vállalkozói Falu (több hrsz.) - 5 db multifunkcionális ipari csarnok építésére kerül sor, melyek szerkezetileg lehetőséget biztosítanak az egymástól elkülönül hasznosításra is, illetve befektetői szükséglet szerint összekapcsolva akár 1 csarnokként is funkcionálhat. A projekt célja olyan - az ipari parkban megvalósuló – infrastruktúra-fejlesztés, amely elősegíti a helyi és a járási vállalkozások fejlődését, továbbá újak letelepedését, új munkahelyek létesítését. A megépítést követően az önkormányzat kijánlja befektetők részére az épületet. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	2000
Ipari Park északi zóna B szektor logisztikai övezet kialakítása	3967/2 hrsz-ú (nem őrzött) állami ingatlan területén az ipari mellett a logisztikai-szolgáltató tevékenységek számára a feltételek megteremtése.	n.a.
Vállalkozói falu betelepítése	Az Ipari Park Északi Zóna C szektorában kialakított Vállalkozói Falu olyan helyszínként lett elképzelve, ahová orientálni lehet a vállalkozásokat. A Vállalkozói Faluban elkezdődött a területek vásárlása. Négy terület már elkelt, egy terület bérleti jogviszonyban fejlesztés előtt áll, és egy újabb terület értékesítése (szerződéskötés) jelenleg történik. A gazdasági fejlődés eredményeként (várhatóan) 2016-ra a Vállalkozói Falu betelepítése befejeződik	n.a.
Kezdő vállalkozói centrum	Kezdő vállalkozók övezetének kialakítása A szentesi Ipari Park Keleti zónájában 2 ha-os területen vállalkozói övezet létrehozása, amelynek keretében út és közművek építésére kerül sor. Ez szolgálná alapját a hazatelepülő vállalkozók felépítményeinek, amelyet saját beruházásban biztosítanak. A cél a Szentesről elszármazottként hazatelepült vállalkozók övezetének kialakítása. A projekt ötletre alapidokumentáció készült, Újra Szentes! címmel, amelyet a Képviselő - testület támogatásáról biztosított. A projektre vonatkozóan eddig előzetes felmérésekre és piackutatásra került sor. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	300

Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, bruttó millió Ft
Megújuló energia zónák	Jelenleg elképzelés szintjén lévő, kidolgozandó projektötlet, lényege a megújuló energiák fokozott hasznosítása az Ipari Parkban. Pl. biomassa mini erőmű létesítése.	n.a.
Agrárkutatás ösztönző fejlesztése	Növénynemesítő és élelmiszertechnológiai K+F bázis (labor+fóliatelep) létrehozása a versenyképes élelmiszertermelés érdekében. A projekt célja a helyi agrártermék alapanyag (pl.: paprika) versenyképességének javítása érdekében a minőségi zöldségtermék előállítás és fejlesztés ösztönzése növénynemesítő K+F bázis alapjainak megteremtésével. A projekt keretében a Szentes Ipari Park - Északi zóna - Vállalkozói Faluban növénynemesítő és élelmiszertechnológiai K+F bázis (labor+ fóliatelep) tervezése, építése, felszerelése történik meg. A létrejövő bázist szakmai kutatócsoportnak adja bérbe az önkormányzat. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	299
Élelmiszer feldolgozásra alkalmas üzemsarnok kialakítása	Helyi agrártermék feldolgozó üzem telepítésére alkalmas üzemsarnok kialakítása. A projekt célja olyan - az ipari parkban megvalósuló - infrastruktúrafejlesztés, amelyik elősegíti a helyi és a járási vállalkozások fejlődését, a helyi agrártermékek piacra jutását, új munkahelyek létesítését. A csarnok megvalósítása piaci alapon történik, amire konkrét beruházói elképzelések vannak. (Délkörtész) Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	200
Agrárcentrum kialakítása	A tervezett Agrárcentrum egy volt katonai épületben, annak felújításával és átalakításával kerül kialakításra. A célja a helyi és térségi agrár, agráripari tevékenységek, vállalkozások és innovációk segítése, támogatása. Az Agrárcentrumban a legkülönbébb szolgáltatások kapnak helyet: pl. agrár pályázatíró iroda, falugazdász, növényvédelmi szaktanácsadó, agrár szakjogász, agrár könyvtár (szakirodalom, folyóiratok stb.).	n.a.
Ipari Park belső út teherbírás növelés	Ipari Parkon belüli útfejlesztés, kapacitás növelés.	200
Helyi konzervgyár építése	A projekt célja a helyi agrártermék feldolgozó konzervgyár létrehozása, amely elősegíti a helyi és a járási gazdálkodók fejlődését, a helyi agrártermékek piacra jutását az agrártermékek helyi feldolgozottsági fokának javításával, egyben új munkahelyeket létesít. A konzervgyár megvalósítása piaci alapon történik, amire helyi beruházói elképzelések vannak.	kb. 2000
Elkerülő út építése a Hadzsy János útról a volt Tüzép	A projekt célja a Hungerit Zrt. tulajdonát képező volt Tüzép telephez vezető elkerülő út építése, mely a telephelyet az Ipartele-	200



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, bruttó millió Ft
telepig	pi úttal kötheti össze a Hadzsy János utcáról lefordulva. Az új útvonal tehermentesítheti a környékbeli kisebb utcák teherforgalmát.	

3. Központi akcióterület II.– Belváros-Felsőpárt

Projektek felsorolása:

- Apponyi tér és környéke városrehabilitációja
- Piac fejlesztése

Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, bruttó millió Ft
Apponyi tér és környéke városrehabilitációja	A projekt célja az Apponyi tér és környékének integrált fejlesztése. A területen jelentkező fizikai, társadalmi, gazdasági problémák komplex módon történő kezelése. A projekt komplexitása miatt több kisebb projekt megvalósítása válik szükségessé, melyek elkülönülten is értelmezhetőek. A városrehabilitációhoz kapcsolódóan a konkrét akcióterület nincs lehatárolva, ezért a szűkebb értelemben vett Apponyi tér feladatai értelmezhetőek. Ezen belül megvalósításra tervezett tevékenységek: Apponyi téri lakótelep felújítás elemei: parkoló bővítés, járdák rendezése, zöldfelület-rendezés, öntözőhálózat, parkfelszerelés: extenzív zöldtető, lapostető felújítás, tetővíz tározás, újra felhasználás, nyílászárócsere, homlokzat hőszigetelése és felújítás, árnyékoló felső szinten, fűtőkorszerűsítés, közműfejlesztések. Apponyi téri lakótelep mellett az akcióterület lehatárolása alapján további projektekkel bővíthet/bővíthető a program. Szóba kerülhet a lehetséges akcióterület függvényében a vállalkozói telephely fejlesztések, piac fejlesztés, tűzoltóság, rendőrség, középiskola, illetve könyvtár homlokzat felújítás, stb. A bővített projektelemek nem részei a becsült költségnek. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	1350
Piac fejlesztése	Szentes (1913 hrsz.) Apponyi téri piac fejlesztése termelői piac kialakítása. A piac a kereskedelmi funkción túl a városi élet egyik fontos közösségi és közéleti színtere is. Nemcsak az áruk cseréinek gazdát, hanem a gondolatok is. Nemcsak a szükséges áruk beszerző helye, hanem a közösségeken belüli kapcsolatok erősítésének is színhelye, ahol általában pezsgő közösségi élet zajlik. Színes és izgalmas, akár egy kaleidoszkóp. Nemcsak vásárlás	400



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, bruttó millió Ft
	történik, hanem nézelődés, béméskodás, kóstolás, beszélgetés, érezhető a valahová, egy közösséghez való tartozás. A piac megmutatja az ott élők társadalmi, kulturális karakterét, ezért turistaként sosem hagyjuk ki, minden útikönyv külön fejezetet szentel a témának egy-egy város ismertetésekor. A helyi piacon helyi árut lehet megkapni, ami az áruházláncok üzleteiben nem fellelhetők. A piachoz kapcsolódó kisboltok, a családi üzletek, ember-léptékűek. Itt a vásárló személyesen találkozik a termelővel, ez a személyes kapcsolat határozza meg a kereskedelmet. A piachoz mindig kapcsolódik egyfajta sajátos piaci vendéglátás. A piac egyben a helyi gazdaság katalizátorát is jelenti. A város piaca nem csak a helyieket, hanem a szomszédos falvak kereskedőit és vásárlóit is szolgálja, számukra is találkozó pont. A piacnak sokféle szempontnak kell megfelelni, hogy igazán szeressék. A piacnak jól működőnek kell lenni, tiszta rendszerrel, de legyen benne báj és egyediség. Legyen kellemes környezet, lehessen megpihenni a vásárlás közben vagy végén, vagy ha éppen valaki nem is a vásárlás okán látogat oda. Fontos, hogy minden évszakban megfelelően lehessen használni, legyenek zárt belső, nyitott és átmeneti terei. Nem mellékes, hogy könnyen oda lehessen jutni, meg lehessen találni. Le lehessen tenni a kerékpárt, autót. Az Apponyi téri piac tradicionálisan a város kiskereskedelmi piaca. Az 1913 hrsz.-ú ingatlan szomszédos kisebb telkeket az Önkormányzat megvásárolhatja, hozzácsatolhatók a piac tékéhez, lehetőséget biztosítva a fedett piac nagyvonalúbb elhelyezésére, a parkoló kialakítására. Az új épület(ek)ben kiszolgáló és szociális helyiségek is kialakíthatók.	

4.3 Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település egésze szempontjából jelentős fejlesztések

4.3.1 Kulcsprojektek

Szentes város kulcsprojektjei nagyobb összegű projektek, amelyek olyan infrastrukturális vagy intézményi fejlesztéseket valósítanak meg, amelyek a város fejlődésének alapjait, alapvető feltételeit jelentik. Jellemzően több helyszín érintenek, hatásaikban városi vagy térségi léptékűek és térben több városrészhez is kapcsolódnak.

- Petőfi szálló revitalizációja
- Művelődési és Ifjúsági ház komplex rekonstrukció
- Kórház rekonstrukció folytatása
- Ipar Park, mint a munkahelyteremtés eszköze
- Kertészváros projekt - kertészeti termesztés fejlesztése



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, bruttó millió Ft
Petőfi szálló revitalizációja	A Petőfi Szálló és Tóth József Színház terem szecessziós műemléképületben a színházi, közösségi és vendéglátó funkciók visszaállítása és fejlesztése az épület részleges felújításával. A cél az országos műemlékvédelem alatt álló Petőfi Szálló és Tóth József Színház terem épületének részleges fenntartható megújítása. A 2009-ben bezárt városi színház megnyitása. A belvárosi rehabilitáció hiányzó elemének megvalósítása. Közösségi és kulturális funkciók létrehozása, ezek hozzáférhetővé tétele a nagyközönség számára. Helyi közösségi és kulturális élet fejlesztése. A város turisztikai-kulturális kínálatának bővítése, vendégforgalom növelése. A fejlesztés révén a jelenleg amortizált állapotban lévő szecessziós műemléképület jelentős része visszanyerheti eredeti szépségét. A patinás épületben kulturális-, közösségi-, vendéglátó- és rendezvényterek jönnek létre, melyek megnyílnak a közönség számára. Így az emblemikus hely ismét a város kulturális, művészeti és közösségi élet színterévé válhat. Megújul, és ismét funkciót kap az épület Petőfi utcai és Kossuth utcai szárnyaiban a földszinti helyiségek, valamint a Tóth József Színház teljes épületszárnya. A felújított helyiségekben helyet kaphat oktatási (Pl. Studium Generale) és az épülethez illő kereskedelmi funkció is. Az eredeti belsők helyreállítása többfunkciós színháztér kialakításával és korszerű színpadtechnika beépítésével történik meg, valamint helyet kapnak a színházi kapcsolódó és kiszolgáló helyiségek. Helyreállításra kerül a patinás épület mindkét utcai homlokzata a sarkon lévő toronysisakkal. Felújításra kerül a színház épületszárnyának tetőszerkezete. Az energiafelhasználás részben megújuló energiával (termálvíz) történik. A magas költségigény és az alacsony beruházói érdeklődés, illetve a fejlesztési források korlátozott mértéke miatt a projekt szakaszos megvalósítása is megtörténhet: I. ütem: Homlokzat felújítás, az alsó szintközösségi célú hasznosítása: üzletek, vendéglátóhelyek, galéria, színházterem stb. kialakítása. További ütemek: szálláshelyek, élményfürdő. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	1300
Művelődési és Ifjúsági ház komplex rekonstrukció	Szentesi Művelődési és Ifjúsági Ház épületének és környezetének felújítása - Multifunkcionális művelődési ház kialakítása Szentesen Cél az 1970-es években épült Művelődési és Ifjúsági ház fenntartható megújítása, helyi közösségi élet fejlesztése. A Kurcpart adta lehetőségek kiaknázása. Az intézmény költségkímélőbb működtetése. Az épület és környezete műszaki állagának felújítása, épületenergetikai paraméterek javítása, komplex akadálymentesítés, szolgáltatásfejlesztés.	700



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, bruttó millió Ft
	A projekt közvetlen céljai: - Látogatóbarát, multifunkcionális közösségi központ létrehozása. - A formális és nem formális képzések, a közösségi és élmény-funkciók, a kulturális programkínálat a társadalom minden rétegének elérése. - Tanácsadás, programszervezés, oktatásszervezés a szentesi kistérség közművelődési szakemberei számára, együttműködő térségi közművelődési hálózat kialakítása. A fejlesztés révén a jelenleg avult állapotban lévő épület komplex megújítása, egyben energetikai felújítása. Az épülethez kapcsolódóan a Kurca-parton közösségi terek jönnek létre, melyet a közönség számára, így a fiatalok kulturális és közösségi életének színterévé válhat. Tartalmazza vízi színpad (később meghatározandó helyszínen), vendéglátó terasz csónakkikötő, pihenő rész, szabadtéri közösségi tér létesítését. Előzetes projekt adatlap, megvalósíthatósági tanulmány és kiviteli terv rendelkezésre áll.	
Kórház rekonstrukció folytatása	Járóbetegeket ellátó rendelőintézet és fekvőbeteg ellátás Szentesen a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórházban működik, valamint a kórházhoz tartozik a Termál Gyógyfürdő és Nappali Kórház is. Az állami (GYEMSZI) fenntartású intézmény fejlesztése nem városi szintű feladat, ugyanakkor a város elemi érdeke a kórház és az egészségügyi ellátás fejlesztése. Jelenleg a kórház teljes infrastruktúrájának a felújítására, korszerűsítésére, energetikai megújítására, a műtőblokk építésére, a park kertészeti megújítására lenne szükség. Fontos stratégiai fejlődési irány lehetne a sport-egészségügyi szolgáltatások fejlesztése. A kórház felújítás alapkoncepciója az egy tömbben történő ellátás feltételeinek kialakítása (belgyógyászat, intenzív osztály, sebészet stb.), továbbá orvos-nővér szálló kialakítása (mintegy 4,5mrd Ft). Az épületállományt érintő fejlesztéseket meg kell, előzze a kórház alpinfrastruktúrájának teljes körű megújítása (2,5 mrd Ft). A Kórház fejlesztése kapcsolódik a Kiss Zs. u. – Kurca-híd – Batthyány u. csomópont fejlesztéséhez: a környezetalakítási tanulmányterv rendezi a Kórház közvetlen környezetének közlekedési viszonyait, az oda vezető utakat (elsősorban a Kiss Zs. utcát), városi találkozási pontot – reprezentatív teret - alakít ki a híd keleti hídfőjénél (a Sima F. u.-i oldalon), illetve a tanulmányterv 5. eleme a Kórház területén megvalósuló fejlesztést határoz meg: „Park létesítése a Kurca két partján a Híd befolyási oldalán (a Kórház területén)”.	7000
Ipar Park, mint a munkahelyteremtés	Szentes város elsőrendű céljának tartja a munkahelyek létrehozásának ösztönzését, és ennek kiemelt eszközeként kezeli az Ipari Parkot – a kulcsprojektek között is szükségesnek tartja	lásd Ipari



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, bruttó millió Ft
eszköze	meghatározni az Ipari Park fejlesztését. Az Ipari Parkban a foglalkoztatottak száma meghaladja a 3 ezer főt, koncentrált helyen ilyen mértékű foglalkoztatás nincs a környéken, ezért továbbra is meghatározó feladat az ipari parki infrastruktúra fejlesztése. Szentes Gazdaság Programjában részletes program található az Ipari Park tervezett fejlesztésére: Több ipar - Több munkahely Ipari Park fejlesztési program Mivel az Ipari Park egyben akcióterület, fejlesztése pedig jónéhány, egymáshoz kapcsolódó, konkrét projektből, feladatból áll, annak részletes bemutatása az Ipari Park akcióterületnél található.	Park akcióterület!
Kertészváros projekt - kertészeti termesztés fejlesztése	A projekt célja helyi kertészeti termelés (zöldség) korszerűsítése és hatékonyság javítása érdekében új, korszerű infrastrukturális ellátottságú termelő övezet kialakítása a gazdálkodók részére. A projekt keretében a helyi kertészeti tevékenység térbeli koncentrációja történne meg, amely a méretgazdaságosság elve alapján lehetővé teszi olyan versenyképességet fokozó fejlesztések megvalósítását, amely szétaprózott termelőegységek esetében nem lehetséges: saját, primer termálvizet szolgáltató termálkút és az öntözéshez saját hideg vizet biztosító kút fúrása. A tervezett helyszín a Szent Lászlói kertészet a Termál-tóval szemben, a 45-ös sz. főút mellett, az Árpád-Agrár Zrt. területén – itt jelenleg is kb. 300 termelő termel, szekunder termálvízzel. Ide települnének a jelenleg a Vetőmagkutató Intézet területén, az Üdülőközponttal szemben, a Kurca túlsó oldalán termelő kertészetek is, így ezen kiemelten értékes terület turisztikai hasznosítására nyílna lehetőség. A Szent Lászlói kertészetben a projekt eredményeképpen mintegy 400 kertészet termelhet a projekt keretében fűrt termálkút primer termálvizével. A "Kertészváros" kiépítése keretében 50-ha-os területen infrastruktúra fejlesztésre, utak, közművek építésére kerül sor. Emellett új termálvíz kút és öntözővízes kút fúrása valósul meg, annak érdekében, hogy a termelők primer termálvízzel fűtött fóliákban termelhessenek és megfelelő hozamú kútból elegendő öntözővíz álljon rendelkezésükre. A projekt megvalósítása szoros összefüggésben áll a Szentesi Ipari Park több tervezett fejlesztésével, valamint a turisztikai célú területek növelésével (régai Kutató területének kiváltása). A megvalósítás ütemezésének ezen vázlata: 1. Termálkút létesítése 2. "Kertészváros" kiépítése 3. Agrárcentrum az Ipari Parkban 4. Agrár csarnok az Ipari Parkban. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	700



4.3.2 Hálózatos projektek

A hálózatos projektek az Útmutató szerint „egymással összehangolt, térben kapcsolódó projektek”, több, akár azonos jellegű projektelemből állnak, hatásaikban, működésükben kiterjednek a város egészére vagy annak jelentős részére, és a projektelemek „egy együttműködő rendszer elemeit képezik”.

- Turisztikai attrakció és szolgáltatás fejlesztések, aktív testmozgáshoz kapcsolódó túraútvonalak kialakítása
- Ökoturisztikai szálláshelyek, gátórházak turisztikai rendszerbe való bekapcsolása
- Főközlekedési utak fejlesztése
 - 451-es út rekonstrukciója az M5 autópálya – szentesi elkerülő út körforgalom között
 - 45-ös út rekonstrukciója az M44 autópálya - 451-es út között
 - É-i elkerülő út építése a 451. sz. út - Szelevényi út között
- Városi belső utak fejlesztése
 - Kiss Zs. u. felújítása, fejlesztése a Csongrádi úttól a Sima Ferenc utcáig, 6 szakaszra bontva, híd nélkül, közműrekonstrukció
 - Kiss Zs. u. Kurca-híd és hídfők átépítése, felújítása
 - Tóth J. u. rekonstrukció Gyógyfürdő - Arany J. u. között
 - Nyíri köz - Új u.- Mátyás király u. átkötő út megvalósítása
 - Munkácsy M. u. - Kígyó u. rekonstrukció. Tóth J. u.-Horváth M. u. között
 - Rákóczi Ferenc utca felújítása
 - Sopron sor felújítása
 - Jókai u szélesítés Kolozsvári – Bajcsy Zs. u. között
 - Csongrádi út felújítása a Kiss Zs. u. - Tesco körforgalom között
 - Vásárhelyi út felújítása a Téglagyári - Ipartelepi út között
 - Téglagyári út felújítása az Ipartelepi út - Vásárhelyi út között
 - Galamb u. kinyitása
 - Belterületi útfelújítások külön lista szerint
 - Schweidel u. megerősítése
- Külterületi utak fejlesztése
 - Nagyhegy Garázs dűlő É-i és K-i ágak útépítése
 - Mentettréti út rekonstrukció
 - Gázos kövesút felújítása 451-es sz. út - Ilonapart között
 - Berki út felújítása a Gr. Teleki u. - Berki híd között
 - Hékéd vasút dűlő útfejlesztése



- Csongrádi út felújítás Tesco körforgalom – 451. sz. út között
- Kerékpár utak fejlesztése
 - Nagyhegyszéli úton Kunszentmártoni út (Kolozsvári u.) - Szeszfőzde dűlő (Munkás u.) közötti kerékpárút építés
 - Tiszai strand gáttól a strandig vezető kerékpárút építése
 - Szarvasi úti kerékpárút folytatása a Szarvasi úti elágazásig
 - Csongrádi úti kerékpárút rekonstrukció a Kiss Zs. u. – Tesco körforgalom között
 - Kistérségi kerékpárút a Vásárhelyi út folytatásában
 - Kistérségi kerékpárút a Szegvári út mellett
 - Rákóczi úti kerékpársáv kialakítása
 - Kerékpáros pihenő Szentes Csongrád között
 - Kerékpárút kialakítása a Köztársaság utcában
- Járda felújítások
- Egyéb közlekedési létesítmények
 - Bali híd felújítása
 - Eszperantó híd felújítása
 - Arany J. u. - Szűr-Szabó u. - Klauzál u. közlekedési és közterületi fejlesztés
 - Csongrádi út - Kiss Zs. u. körforgalom
 - Gyalogátkelők bővítése
 - Bajcsy Zs. u.-i vasúti átgátló megnyitása
 - Köztársaság u. - Drahos u. gyalogátkelő
 - Intermodális csomópont
 - Vasútállomás felújítása, előtte lévő tér közterületi fejlesztése
- Energetikai korszerűsítés
 - Önkormányzati intézmények megújuló energia programja
 - Panel III program
 - Alsórét termál csurgalékvíz vezeték kiépítése
 - Termál kiserőmű létrehozása (MANNVIT program)
 - Közvilágítás kiegészítő területek minőségi javítása
 - Dessewffy u. közvilágítás kiépítés
 - Bereklapos u. közvilágítás kiépítése
 - Wesselényi u. – Korsós sor közvilágítás kiépítése



- Tanyavillamosítás folytatása
- Gázos kövesút közvilágítás
- Biomassza - elefántfű program
- Alkony u. gázvezeték kiépítése
- Közvilágítási naperőmű létrehozása
- Strand napelemekkel történő energetikai fejlesztése
- Apponyi tér G épület távhő vezeték kiépítése
- Tiszai bekötőút közvilágítás fejlesztése
- Szarvasi úti kerékpárút közvilágítás fejlesztése
- Hajnal u. közvilágítás fejlesztése

- Vízgazdálkodási fejlesztések
 - Kurca vízminőségvédelmi program
 - Nagyhegyi hiányzó vízvezetékek kiépítése
 - Belvíz elvezető és tározó rendszer teljessé tétele
 - Vízvisszatartó és öntözési rendszerek fejlesztése

- Kulturális és közösségi intézmények felújítása-létrehozása
 - Városi Könyvtár (egykori Zsinagóga épülete) felújítása
 - Péter Pál polgárház felújítás
 - Fridrich műterem funkcióbővítés, felújítás
 - Kültérületi művelődési lehetőségek megteremtése
 - Koszta ház funkcióváltása, felújítása
 - Kertváros közösségi tér létrehozása
 - Műemléki egyházi épületek felújítása
 - Páva utcai góré megőrzése, rekonstrukciója, funkcióbővítése
 - Ecseri templomrom látogatóbarát megőrzése
 - Megyeháza szigetelési problémák megoldása
 - Városháza akadálymentesítése, belső megújítása, díszterem felújítása
 - Magyartési Klubkönyvtár felújítása

- Oktatási intézmények felújítása
 - Mátéffy – Damjanich - Farkas A. - Vásárhelyi utcai óvodák felújítása
 - Horváth Mihály Gimnázium épület rekonstrukció
 - Boros Sámuel Szakközépiskola épület felújítás



- Terney Béla Kollégium felújítása
- Koszta József Általános Iskola hőszigetelése, energetikai felújítása
- Deák Ferenc Általános Iskola felújítása

- Sportlétesítmények fejlesztése
 - Intézményi felszereltség bővítése, korszerűsítése
 - Közterületi sportpályák, szabadtéri tornapálya Klub

- Egészségügyi intézményrendszer fejlesztése
 - Háziorvosi rendelők felújítási program
 - Egészségügyi intézmények felszereltségének korszerűsítése
 - Magyartés-Cserebökény orvosi rendelő felújítás
 - Ápoló képzés beindítása
 - Védőnői szolgálat („Havas-ház”) épületének felújítása, a szakmai ellátás eszköz fejlesztése
 - Család- és nővédelmi centrum („Rózsavölgyi-ház”) épületének felújítása, a szakmai ellátás eszköz fejlesztése

- Szociális fejlesztések
 - Nappali melegedő korszerűsítése
 - Közfoglalkoztatási program
 - Felsőpárton bölcsőde kialakítása
 - Támogató szolgálat megszervezése
 - Idősek napközijének kialakítása a Kertvárosban
 - Szociális bérlet állomány bővítése

- Közterületi fejlesztések
 - Utcák fásítási tervének elkészítése és kivitelezése
 - Kurca part fasor telepítés
 - Játsszóterek kialakítása
 - Széchenyi liget kertépítészeti továbbfejlesztése és a Hősök erdeje revitalizációja
 - Kurca újabb levegőztető berendezések telepítése
 - Hékédi + Magyartési temető rekonstrukciója
 - Városkapuk kertészeti kialakítása



■ Középületek akadálymentesítésének folytatása

Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, bruttó millió Ft
Turisztikai attrakció és szolgáltatás fejlesztések, aktív testmozgáshoz kapcsolódó túraútvonalak kialakítása	A város idegenforgalmi potenciáljából adódóan a látogatószám, illetve a tartózkodási idő növelése érdekében szükséges a város turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak folyamatos fejlesztése, valamennyi turisztikai formához kapcsolódóan. Komplex turisztikai programcsomagok kialakítása és szervezett kajaánlása a marketing eszközök intenzív igénybevételével. A sport- és edzőtábor turizmus és az egészségturizmushoz kapcsolódóan cél az aktív testmozgáshoz kapcsolódó turisztikai formáknak (öko-, aktív, vízparti, stb.) megfelelő különböző túraútvonalak fejlesztése (kiépítése, programcsomagok kialakítása, marketing, stb.). Vízitúra infrastruktúra fejlesztése a Tiszán, Kurcán, egyéb csatornákon (kikötőfejlesztés, eszközfejlesztés) Kerékpáros túra útvonalak – kerékpárút hálózati fejlesztések, kihasználva az EuroVelohoz (Európai Kerékpárút Hálózat), való kapcsolódás lehetőségét, amely Csongrád mellett halad el (Tisza-híd kerékpáros átkelés). Gyalogtúra útvonalak – a város külterületén található természeti értékek bejárásának, látogathatóságának egyik alternatívája (az Alföldi Kéktúra útvonalhoz viszonylag közel, Mindszentnél lehet csatlakozni). Lovastúra útvonalak – a turistafogadás feltételeinek javítása nemzetközi szinten is érdekes túraútvonalak (kiemelten EUROHORSE) és szolgáltatások fejlesztése. A horgász és vadász turizmus feltételeinek javítása infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztéssel.	n.a.
Ökoturisztikai szálláshelyek, gátórházak turisztikai rendszerbe való bekapcsolása	A projekt célja a természet közeli turizmus fejlesztése és a szálláshelykínálat bővítése speciális módon: ökoturisztikai szálláshelyek létrehozásával, a Tisza menti gátórházak turisztikai rendszerbe való bekapcsolásával.	120

Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
Főközlekedési utak fejlesztése	A város nemzetközi és országos szintű elérhetőségének fejlesztése alapvető érdek. Ezért a környezetében már meglévő, vagy fejlesztés alatt lévő országos gyorsforgalmi úthálózat biztonságos és gyors elérhetősége fejlesztendő.	
451-es út rekonstrukciója az M5 autópálya – szentesi	Az M5-ös autópályával kapcsolatot biztosító 451-es főközlekedési út országos közúthálózat fejlesztési	-



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
elkerülő út körforgalom között	kon koncepcióban szereplő rekonstrukciójának segítése városi lobbyval. A beruházás felelőse a magyar állam.	
45-ös út rekonstrukciója az M44–451.sz. út között	A tervezett M44-es autópályához vezető 45-ös út országos közúthálózat fejlesztési koncepcióban szereplő rekonstrukciójának segítése városi lobbyval. A beruházás felelőse a magyar állam.	-
É-i elkerülő út építése a 451. sz. út-Szelevényi út között	A város északi közúti tehermentesítéseként tervezett 451. és 45. sz. utak közötti északi elkerülő út első ütemeként valósul meg a 451. sz. út és a Szelevényi út közötti szakasz. A beruházás felelőse a magyar állam.	-
Városi belső utak fejlesztése	<i>A város kiegyensúlyozott fejlődésének egyik feltétele a településen belüli zavartalan, gördülékeny közlekedés infrastrukturális feltételeinek biztosítása.</i>	
Kiss Zs. u. felújítása, fejlesztése a Csongrádi úttól a Sima Ferenc utcáig, 6 szakaszra bontva, híd nélkül, közműrekonstrukció	A város egyik legfontosabb gyűjtőútja a Kiss Zsigmond utca, mely a városba bevezető Csongrádi utat a Sima Ferenc utcával köti össze. A Kiss Zs. u. folytatása a Batthyány u., amely a Rákóczi útba torkollik. Cél a gyűjtőút és környezetének komplex felújításával valamint a Batthyány utcai csomópont kiépítésével a gépjármű forgalom racionalizálása, a városi közösségi közlekedés, kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeinek javítása továbbá közlekedésbiztonsági fejlesztések az élhetőbb városi környezet kialakítása érdekében. A projekt közműrekonstrukciót és zöldfelületi fejlesztést is tartalmaz. A Kurca partján a híd befolyási oldalán közpark, kifolyási oldalán városi közösségi tér alakítható ki. A projekt 6 ütemre bontva ütemezhető: 1. Kiss Zsigmond utca északi oldalán kerékpárút, járda építése a Csongrádi út és a Sima Ferenc utca között. 2. Kiss Zsigmond utca déli oldalán úttest felújítása, járda építése, elektromos légkábelek földbe helyezése, zárt csapadékcatorna építése, zöldfelületi elemek létrehozása a Csongrádi út és a Kurca-híd között. 3. Kiss Zsigmond utca úttest szélesítése, kopórteleg cseréje a Csongrádi út és a Kurca-híd között. 4. Sima Ferenc utca – Batthyány utca csomópont építése. 5. Városi közösségi tér (közterület) kialakítása a Kurca-híd kifolyási oldalán a keleti hídfőnél. 6. Park kialakítása a Kurca két partján a Kurca-híd befolyási oldalán. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	1000
Kiss Zs. u. Kurca-híd és hídfők átépítése, felújítása	A Kiss Zsigmond utca a város egyik fontos Kelet-nyugati irányú gyűjtőútja. A Sima Ferenc utca - Tóth József utca fontos Észak-déli irányú tengely. A kettő	500



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
	metszéspontjánál található a városi kórház a Kurca két partján, mely komoly térségi szerepet lát el. Ezért a Kiss Zs. u. Kurca-híd kiemelt jelentőségű a városi és térségi közlekedés szempontjából is. A meglévő kis kapacitású és teherbírású (irányonként csak váltakozva használható), elavult, leromlott műszaki állapotú közúti- és gyalogos-hidak elbontása után új, korszerű híd épül, mely kielégíti a városrészek közötti közúti (a közösségi közlekedés is!), a kerékpáros és a gyalogos forgalom igényeit. Emellett a hídfők is új értelmezést nyernek. Az új híd és a környezetének rendezése egyben élhetőbb, kellemesebb környezetet biztosít a kórház mellett. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	
Tóth J. u. rekonstrukció Gyógyfürdő - Arany J. u. között	A Tóth József utca középső, legszűkebb szakasza. Elektromos légkábelek földkábelként való elhelyezése. A projekt műszaki tartalma (útépítés, infrastruktúra, zöldterületek) a társadalmi egyeztetés előtt tisztázandó.	n.a.
Nyíri köz - Új u.- Mátyás király u. átkötő út megvalósítása	A Kossuth utca tehermentesítését szolgálná a Nyíri-köz – Új u. - Mátyás Kir. u. kiépítése. A projekt műszaki tartalma (útépítés, csomópontok, infrastruktúra, zöldterületek).	n.a.
Munkácsy M. u. - Kígyó u. rekonstrukció. Tóth J. u.- Horváth M. u. között	Projekt elképzelés	n.a.
Rákóczi Ferenc utca felújítása	Projekt elképzelés	n.a.
Sopron sor felújítása	Projekt elképzelés	n.a.
Jókai u. szélesítés a Kolozsvári - BajcsyZs. u. között	A balesetmentes és megfelelő településen belüli elérhetőséget biztosító hálózat érdekében indokolt a Jókai u. a Bajcsy Zs. E. u.- Kolozsvár u közötti szakaszának szélesítése. A meglévő változó szélességű úttest megerősítésre kerül, 7 m-re szélesedik, majd a teljes felület aszfalt kopóréteget kap, és a víztelenítés is rendezésre kerül. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	33,85
Csongrádi út fejújítása a Kiss Zs. u. - Tesco körforgalom között	A balesetmentes és megfelelő szolgáltatást nyújtó közúti hálózat biztosítása érdekében indokolt a Csongrádi út Kiss Zs. u. és Tesco körforgalom közötti rossz állapotú szakaszának felújítása, melynek keretében a meglévő útfelület és buszöblök, valamint a szegélyező zöldfelületek felújításra kerülnek. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	70



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
Vásárhelyi út felújítása a Téglagyári út - Ipartelepi út között	A város egyik legforgalmasabb útjának előregedett, kátyúsodásnak indult burkolatának felújítása, mely megállítja a burkolat további romlását és egyben biztosítja az út megfelelő szolgáltatási színvonalát. A projekt keretében a meglévő autóbusz megállóhelyek és a vasúti keresztezés is felújításra kerül. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	105
Téglagyári út felújítása az Ipartelepi út -Vásárhelyi út között	A város ipartelepét kiszolgáló, leromlott állapotú, kátyúsodásnak indult burkolatú út, helyenként a járda felújítása a gazdasági terület megfelelő közúti és gyalogos kiszolgálása érdekében. A beruházás az utat keresztező vasúti átjárót is érinti. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	150
Galamb u. kinyitása	Projekt elképzelés	n.a.
Belterületi útfelújítások	Cél, hogy a város közúti hálózatban a forgalmi igényeket műszaki állapotuk vagy egyéb jellemzőik miatt csak korlátozottan kiszolgálni tudó hálózati elemek felújításuk révén teljes értékű szolgáltatást nyújtsanak. 1. projektlem: Rúzs-Molnár u. járda, közút és vízelvezetés felújítása Nagygörgös u. és Nyíri u. között 2,6 m szélességben útfelújítás történik aszfalt burkolattal, szegélyekkel és folyókával, valamint a járda burkolata kiselemes betonkő burkolattal épül át. 4,2 mill. Ft Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll. 2. projektlem: Munkás u. burkolatszélesítése, aszfaltozása a Damjanich u. és Kiss E. u. között Az aszfalt útburkolat 5 m-re szélesedik és az egész terület aszfaltszőnyegezése valósul meg. 23,7 mill. Ft Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll. 3. projektlem: Boros Sámuel u. útfelújítása a Sima F. u. és Szalai u. között A 6 m széles kiemelt szegélyes aszfaltburkolat, a buszöböl, és a peron felújításra kerül, valamint esőbeálló és hozzá vezető járda épül. 45 mill. Ft Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll. 4. projektlem: Balogh J. u. felújítása a Kiss Zs. u. és Zolnay K. u. között Projekt elképzelés	összesített adat hiányos



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
	5. projektelelem: Szent Imre herceg utca felújítása a Szent Anna u. és Kossuth L. u. között Az útfelújításra vonatkozóan pályázati dokumentáció készült 27 millió Ft költségvetéssel. A felújítás további része a tér komplex közterületi megújítása a műemlék Szentháromság szobor környezetében. Projekt elképzelés 6. projektelelem: Villogó u. felújítása a Temető u. és Somogyi B. u. között Projekt elképzelés 7. projektelelem: Budai Nagy Antal u. felújítása az Új u. és Csillag u. között Projekt elképzelés 8. projektelelem: Csillag u. felújítása Projekt elképzelés 9. projektelelem: Ipari Park Déli zóna Bese László utca (MA-KA Kft. bekötőútjának) felújítása A meglévő, mindkét oldalán telephelyekkel beépített út déli, kb. 120 fm hosszú szakasza felújításra, szélesítésre szorul. kb. 200 mill. Ft Projekt elképzelés 10. projektelelem: Vásárhelyi út 30. sz. melletti út korszerűsítése A Vásárhelyi út 30 sz. melletti (hrsz. 5771) cca.: 80 fm hosszúságú út megerősítése, szélesítése, megtámasztása útszegéllyel, felújítása. kb. 14 mill. Ft Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	
Schweidel u. megerősítés	Projekt elképzelés	n.a.
Külterületi utak fejlesztése	A város egész területén biztosítani szükséges a megfelelő közúti elérhetőséget. A külterületi lakó, gazdasági, mezőgazdasági stb. területek elérése érdekében a leromlott állapotú külterületi utak megfelelő fenntartása és fejlesztése fontos feladat.	
Nagyhegy Garázs dűlő É-i és K-i ágak útépitése	Északi szakasz: mintegy 290 m hosszúságban 4 m széles aszfalt útburkolat építése 1-1 m erősített padkával, kapubejárókkal, közműépítéssel, -kiváltással.	118



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
	36 mill. Ft Keleti szakasz: mintegy 640 m hosszúságban 4 m széles aszfalt útburkolat építése 1-1 m erősített padkával, kapubejárókkal, közműépítéssel, -kiváltással. 82 mill. Ft Előzetes projekt adatlapok rendelkezésre állnak.	
Mentettréti út rekonstrukció	Célja az út menti tanyák és kiskertek biztonságos közúti elérhetőségének biztosítása. A Mentettréti út felújításra javasolt szakasza a Tisza gáttól a Kurca hídig tart, ahol a burkolat repedezett, kátyús. Az útszakasz Tisza gát- 0227 hrsz. sz. közötti része Szentes Város Önkormányzata tulajdonában, a további része a Magyar Állam tulajdonában van, emiatt a projektet két részből áll. Önkormányzati szakasz: mintegy 1100 m hosszban az út felújítása 55 mill. Ft. Állami szakasz mintegy 2700 m hosszban az út felújítása 100 mill. Ft Előzetes projekt adatlapok rendelkezésre állnak.	155
Gázos kövesút felújítása 451. sz. út –Ilonaparti út között	A leromlott állapotú út(elégtelen teherbírás) érintett szakaszán kb. 542 fm hosszúságban útfelújítás készül. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	150
Berki út felújítása a Gr. Teleki u. - Berki hídhöz vezető út között	Az 1970-es portalanított, az utóbbi 10-20 évben elhanyagolt út felújításra szorul. A felújítással a környező mezőgazdasági területek elérhetősége javul. A felújítás két szakasza: 1. szakasz: Gróf Teleki u. - 451 sz. főút között, 2. szakasz: 451 sz. főút- Berki hídhöz vezető út között. A részletes projekt adatlap rendelkezésre áll.	170
Hékéd Vasút dűlő útfejlesztése	A Vasút dűlő útjainak kiépítése lehetővé teszi ezen területeken a termelő területek elérését. Projekt elképzelés	n.a.
Csongrádi út felújítása Tesco körforgalom - 451 sz. út	Az 1998-ig a 451. sz. főút része volt az út. A jelenleg fő funkciója a szentes és Csongrád közötti helyközi forgat	150



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
közt	lom, illetve Szentes felől Kiskunfélegyháza (M5 autópálya) felé a távolsági forgalom lebonyolítása. Az úton több mint 20 éve nem történt útburkolat felújítás, felülete nyomvályús, felújításra szorul. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	
Kerékpárutak fejlesztése	<i>A környezetbarát kerékpáros közlekedés eddigi eredményeinek fenntartása és fejlesztése érdekében szükséges a kerékpárforgalmi hálózat és elemeinek megfelelő fenntartása és fejlesztése, hiányzó hálózati elemek megépítése.</i>	
Nagyhegyszéli úton Kun-szentmártoni út (Kolozsvári u.) - Szeszfőzde dűlő (Munkás u.) közötti kerékpárút építés	A Nagyhegy városrészben cca. 900 fm hosszúságú, aszfalt burkolatú kerékpárút építése Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	50
Tisza strand gáttól a strandig vezető kerékpárút építése	A legfontosabb rekreációs területek kerékpárforgalmi hálózati kapcsolata biztosítandó. A meglévő Tisza-gáti kerékpárút és az ártérben lévő önkormányzati út gyalogos és kerékpárúttal történő összekötése, melynek célja a Tisza parti üdülőterület (Tisza Partifürdő és Pihenőterület) közvetlen kerékpárút kapcsolatának megteremtése a várossal és a töltésen meglévő Szentes-Csongrád közötti kerékpárúttal. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	50
Szarvasi úti kerékpárút folytatása a Szarvasi úti elágazásig	A külterületi kerékpározás biztonságosságának javítása érdekében a kerékpárforgalmi hálózat bővítése a cél. A 45. sz. főút mellett már megépült kerékpárút folytatásaként a Szent Lászlói elágazásától a Szarvasi úti elágazásig önálló kétirányú kerékpárút építése. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll..	42,6
Csongrádi úti kerékpárút rekonstrukció a Kiss Zs. u. - Tesco körforgalom között	Cél, hogy megfelelő minőségű, zavartalan, biztonságos közlekedést nyújtó infrastruktúra álljon rendelkezésre a kerékpárosoknak. A meglévő, leromlott állapotú kerékpárút megerősítése, burkolat felújítása szükséges a megfelelő szolgáltatás színvonal biztosításához. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	20
Kistérségi kerékpárút a Vásárhelyi út folytatásában	Cél a kistérségi kerékpáros kapcsolatok erősítése. Ennek keretében a Vásárhelyi út, és annak folytatásában a 45 sz. főút mellett a Schweidel J. u.- TV torony (hrsz.4395/2) közötti szakaszon részben elválasztott gyalogos és kerékpárút részben pedig kétirányú önálló kerékpárút épül. Az út keresztezi a Szentes-	150

Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
	Hódmezővásárhely vasútvonalat és egy iparvágányt, ahol a kerékpáros úttájáró és a hozzá tartozó fény és félsorompó is elkészül. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	
Kistérségi kerékpárút építése a Szegvári út mellett	Cél a kistérségi kerékpáros kapcsolatok erősítése. Önálló vonalvezetésű kétirányú kerékpárút építés a Szentes, Szegvári út (4521 j. út) mellett a Vásárhelyi úttól a Schweidel J. u-i úttorkolatig. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	70
Rákóczi úti kerékpársáv létesítése	Az országos utak belterületi szakaszain, ahol helyi és kistérségi forgalom a jellemző, a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek biztosítása kiemelt cél. A fejlesztéssel érintett útszakasz a 4516 j. Nagytőke-Szentes összekötőút. A biztonságosabb közlekedés érdekében kerékpársáv létesítésül az Apponyi tér K-i oldalán, és folytatásában a Rákóczi F. utcán a Kossuth u. - Damjanich u. között. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	2
Kerékpáros pihenő Szentes Csongrád között	Cél a jelentős turisztikai vonzerővel bíró Szentes-Csongrád közötti kerékpárút turisztikai szolgáltatásainak fejlesztése. Kerékpáros pihenő- és vendéglátóhely kialakítása a szentesi Tiszai-gáton futó kerékpárút mellett, mely egyben a karbantartásra és kisebb javításra is alkalmas helyszín. A szolgáltatás kapcsolódik a Tiszai Strand kerékpárúthoz is. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	20
Kerékpárút kialakítása a Köztársaság utcában	A Köztársaság utcában kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas kerékpárút kialakítása, a területen lévő közintézmények (iskola, óvoda) szolgáltatások hivatásforgalmi elérhetősége érdekében.	30
Járda felújítások	Cél a közterületek felújítása keretében a gyalogos közlekedés zavartalan akadálymentes biztosítása. A városképi jelentőségű területek tágabb környezete esztétikájának javítása különös tekintettel a turizmusra. A projekt keretében a Hajdú Lajos, a Tóth József, a Munkácsy, a Kígyó, a Farkas Mihály, a Kiss Bálint, az Ady Endre, a Petőfi és az Arany János utcában mindösszesen 4.121 m ² járda kerül felújításra igényes térkö burkolattal. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	66,6
Egyéb közlekedési létesítmények		



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
Bali híd felújítása	Cél a Kurca által elválasztott városrészek közötti közlekedési kapcsolatok mennyiségének és minőségének növelése, javítása. A Kurcán kiépített monolitbeton vb kerethíd forgalmi kapcsolatot biztosít a Kertvárosi lakótelep és az ún. Sárgaparti városrész között. Az átvezető járda megvalósítása a környezetének magasabb szintű megjelenést biztosít. A híd csak gyalogosforgalmat bonyolíthat. A hídon 1,50 szélességű térkö burkolatú járda épül, mely csatlakozik a Veres Péter utca és a Dessewffy sor szilárd burkolatához. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	23
Eszperantó híd felújítása	Cél a Kurca által elválasztott városrészek közötti közlekedési kapcsolatok mennyiségének és minőségének növelése, javítása, továbbá a Kurca hajózhatóságának biztosítása. A leromlott műszaki állapotú híd balesetmentes, üzembiztos használata teljes felújítása mellett biztosított. az Eszperantó híd felújítása, a meglévő híd mellett történő új hídszerkezet kiépítésével valósulna meg. Az öt nyílású új gyalogoshíd a meglévő gyalogoshíd tengelyétől 4,50m-re épülne a kifolyási oldalán. Külső megjelenésében az új híd megegyezik a régi híddal. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	50
Arany J. - Szűr-Szabó u. - Klauzál u. közlekedési és közterületi fejlesztés	Cél a közúti baleseti kockázat csökkentése biztonságos csomóponti megoldás alkalmazásával, valamint a tér komplex közterületi fejlesztése, gyalogos, pihenő, zöldfelületi zónák kialakítása, ivókút, térburkolatok, utcabútorok elhelyezése. A közterület fejlesztés alapját jelenti, hogy itt volt a város egyik legelső kútja. A csomópont átépítés, útépítés költsége kb. 45 mill. Ft Az útépítésre vonatkozóan előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll. Arany J. u. - Klauzál u. - Szűr Szabó u. - Nagygörgös u. találkozásánál lévő ötágú csomópontban körforgalom kiépítése, kijelölt gyalogos átkelőhelyek létesítése. A közlekedés kialakítását, a közterület megfogalmazását az elkészítendő tervek feladata tisztázni.	45
Csongrádi út- Kiss Zs. u. körforgalom	Cél a közúti baleseti kockázat csökkentése biztonságos csomóponti megoldás alkalmazásával. A Csongrádi út - Kiss Zsigmond u. keresztezésében körforgalmi csomópont létesítése, mely segíti a környező kereskedelmi egységek balesetmentes megközelítését egyben a Kiss Zsigmond u., mint a város	n.a.

Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
	egyik legfontosabb gyűjtőútjának használatát. A csomópont műszaki tartalma, területi igénye pontosítandó.	
Gyalogátkelők bővítése	Cél, hogy a gyalogosok számára a település biztonságos módon átjárható legyen, ezért az akadályt képező, közúti forgalommal terhelt utakon a gyalogosok előnyét és védelmét biztosító csomópontok és gyalogátkelők létesítendők. Többek között: Vásárhelyi út 30. és Vásárhelyi út 27. sz. ingatlanok között keresztmetszeti kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítése. kb. 3 mill. Ft. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll. Klauzál és Jövendő utcák kereszteződésénél keresztmetszeti, kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése a Klauzál Gábor Általános Iskola és a Nyolcszín Virág Óvoda között kb. 3 mill. Ft. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	n.a.
Bajcsy Zs. u-i vasúti átjáró megnyitása	Cél a vasútvonalak által elválasztott településrészek elérhetőségének javítása. Az elválasztó hatással bíró vasútvonalakon ezt a meglévő és új vasúti átjárók fejlesztésével, létesítésével lehet segíteni. A meglévő gyalogos-kerékpáros vasúti átjáró közúti, gyalogos és kerékpáros forgalom átvezetésére alkalmas, teljes értékű vasúti átjáró kialakításával jelentősen javul Nagyhegy városrész elérhetősége. Az átjáró megközelítéséhez a Nagyhegy sor tervezett átjáróhoz közeli ívében csomópont építendő. A megvalósítás lehetőségét egyeztetni szükséges a Közlekedési Felügyelőséggel és a MÁV Zrt-vel.	n.a.
Köztársaság u. - Drahos u gyalogátkelő	A projekt célja a Köztársaság u. - Drahos u torkolatban kétágú csomóponti kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítésével a gyalogosok számára a közúton történő átkelés biztonságosabbá tétele. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	3
Intermodális csomópont	A vasúti és közúti közösségi közlekedés ideális eszközváltó helye – a jelenlegi és várható igényekhez és infrastruktúrához igazodóan kialakított – Intermodális központ kialakítását célzó projektötlet. A központ szükségességét, műszaki lehetőségeit megvalósíthatósági tanulmányban javasolt tisztázni.	n.a.



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
Vasútállomás felújítása, előtte lévő tér közterületi fejlesztése	A vasútállomás és az előtte lévő fogadó tér a település, egyik meghatározó érkezési pontja, melynek igényes kialakítása, rendezettsége az első benyomás a városba érkező számára. 1. projektelelem Az állomás előtti tér a használati és esztétikai igénynek megfelelő kialakítása (térburkolatok, rendezett, áttekinthető zöldfelületek, parkolók, kerékpártárolók stb.). 2. projektelelem Az 1929-ben épült szecessziós vasútállomás felújítása, korszerűsítése az eredeti peron visszaállításával. A vasútállomás és az előtte lévő tér felújításának műszaki tartalma az intermodális központ fejlesztését szem előtt tartva szükséges meghatározni.	n.a.

Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
Energetikai korszerűsítés	<i>Szentes város számára is fontos kihívás az energiagazdálkodás hatékonysága, a kimerülő energiaforrások új, megújuló lehetőségekkel való kiváltása.</i>	
Önkormányzati intézmények megújuló energia program	1. Önkormányzati fenntartású intézményekben napelemek telepítése Érintett intézmények: Szent Anna Tagóvoda, Klauzál Utcai Tagóvoda, Vásárhelyi Úti Tagóvoda, Rákóczi F. Utcai Óvoda, Damjanich Utcai Tagóvoda, Köztársaság Utcai Tagóvoda, Gyermek Átmeneti Otthona, Szentesi Családsegítő Központ, Családok Átmeneti Otthona, Gondozási Központ (I. sz. Idősek klubja, Fogytékosok Nappali ellátása), II. sz. Idősek Klubja, III. sz. Idősek Klubja, Hajléktalan Segítő Központ, Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon). A projekt célja az önkormányzati intézmények fenntartási költségeinek csökkentése az elektromos energia igény napenergia felhasználással történő biztosításával. 2. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon geotermikus távfűtésre történő bekapcsolása Cél a fosszilis energia kiváltása geotermikus energiára (távűtés). Ilona-parti termál távvezetékéről primer oldali gerincvezeték bekötése, termálvízzel történő fűtés és használati melegvíz	104



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
	biztosítása. 3. Gondozási Központ (Horváth M. u. 10.) - fogyatékosok nap-pali ellátása, I. sz. Idősek Klubja - geotermikus távhő szolgáltatásba történő bekapcsolása Cél a fosszilis energia kiváltása geotermikus energiára (távfűtés). Meglévő fűtési rendszer (gázkazánok) kiváltása városi távfűtésre. A Boros Sámuel Szakközépiskola mellett található távfűtési csatlakozási pontról történne a fűtési távvezeték kiépítése a Kígyó utca és a Horváth M. utca érintésével. 4. Szentesi Művelődési Központ Művelődési és Ifjúsági Ház geotermikus távfűtésre történő bekapcsolása Cél a fosszilis energia kiváltása geotermikus energiára (távfűtés). Meglévő termál távvezetékéről lecsatlakozás elkészítésével a beköthető a távfűtési hálózatba. 5. Dr. Mátéffy Ferenc Tagóvodában geotermális fűtés kialakítása Cél a fosszilis energia kiváltása geotermikus energiára (távfűtés). Előzetes projekt adatlapok rendelkezésre állnak.	n.a. n.a. n.a.
Panel III program	Cél az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése, felújítása. Épületek energetikai hatékonyságának növelése, széndioxid kibocsátás csökkentése. Szentesen 2100 panellakás található, eddig 600 újult meg, a lakások 35%-a. A Panel III. programban, amennyiben 400 millió forint elkülönítésére nyílik lehetőség, akkor közel 1000 lakás újulhat meg, megtörténhetne a külső nyílászárók cseréje, valamint homlokzati hőszigetelés. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	400
Alsórét csurgalékvíz kiépítése	termál vezeték Alsórét termál csurgalékvíz vezeték kiépítése. A cél a Kurca főcsatorna termálvíztől való mentesítése környezetvédelmi okok miatt. Jelenleg a termál csurgalékvíz a Talomi csatornán keresztül a Kurca csatornába folyik, mely a Hatóság szerint környezet-szennyező. Az Ilona-parti fűtőműbe van elhelyezve egy 100 m³-es gyűjtőtartály, ahová a hőszolgáltatók termál csurgalék vizei kerülnek. Az Ilona-parti fűtőműtől a "gázos" köves út mellett a Tisza gáton keresztül kerülne a Tisza folyó sodorvonalába a csurgalékvíz. A kijuttatott víz mennyisége a 3 + 1 (strand) kútból kb. 300 m³/h.	270



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
Termál kiserőmű létrehozása (MANNVIT program)	Egy geotermikus erőmű felállításával Szentes Város Önkormányzata fedezni tudná saját kommunális villamos energia igényét (közvilágítás, közösségi épületek, fűtési rendszer, működési fogyasztás stb.), a fennmaradó energia pedig betáplálható a rendszerbe. 1-2 termelő és 1-2 visszasajtoló kút létesítése áramtermelő berendezéssel, amely magas hőfokú (100 C° vagy a fölötti) geotermiából villamos energiát állít elő. Az erőművet a város nyugati felére javasoljuk telepíteni, ahol a meglévő II. sz. kút található, és ahol Önkormányzati tulajdonban lévő földterület áll rendelkezésre a fúráshoz és további létesítmények elhelyezése. A javasolt kút telephelyek Szentes külterületének északnyugati részén találhatóak. A termelő kutak között 1 km távolságot célszerű tartani, hogy a termelés fenntartható hőmérséklete és áramlási sebessége biztosított legyen. A kúthelyszínek közelében nem találhatók védelmi övezetek. A javasolt visszasajtoló kutak a várostól délnyugatra fekszenek. A termelő és visszasajtoló kutak között 1,5-2 km távolságot célszerű tartani a visszatöltődés és állandó termelési nyomás biztosítására hőmérsékletcsökkenés és a visszasajtoló nyomás növekedése nélkül. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	n.a.
Közvilágítás kiegészítő területek minőségi javítása	Projekt elképzelés	n.a.
Dessewffy u. közvilágítás kiépítés	Közvilágítás minőségi javítása. 250 m közvilágítás kiépítése közvilágítási szerződés keretében az EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	5
Bereklapos u. közvilágítás kiépítése	Közvilágítás minőségi javítása. 750 m közvilágítás közvilágítási szerződés keretében az EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	13
Wesselényi u. – Korsós sor közvilágítás kiépítése	Közvilágítás minőségi javítása. 180 m közvilágítás közvilágítási szerződés keretében az EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	3,5
Tanyavillamosítás folytatása	A cél tíz további tanya áramellátásának biztosítása.	46
Gázos kövesút közvilágítás	Közvilágítás minőségi javítása. 540 m közvilágítás közvilágítási szerződés keretében az EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	7



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
Biomassza - elefántfű program	Biomassza fűtésrendszer kialakítása a városban (alapanyag termesztés, fűtőanyag előállítás, infrastrukturális szükséglet kiépítése, fűtőanyag felhasználás/hasznosítás, stb.) A projekt célja megújuló energiát hasznosító fűtésrendszer kialakítása azokban az önkormányzati intézményekben, ahol a távfűtésbe, geotermális fűtésbe nem bekapcsolható az épület. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	n.a.
Alkony u. gázvezeték kiépítése	Projekt elképzelés	n.a.
Közvilágítási naperőmű létrehozása	Szentes város a napenergia jelenleginél lényegesen jelentősebb hasznosítását tervezi a közszolgáltatások energiaigényeinek biztosítására. Ennek fontos eleme egy tervezett városi naperőmű, amely egységesen képes kiszolgálni az érintett közhatalmások elektromos energia igényét. A projekt szakmai részleteinek kidolgozása folyamatban van. Gazdasági Program: „Kiemelt célként kezeljük a városi intézmények elektromos energiaigényének napenergiával való részleges kiváltását.”	n.a.
Strand napelem fejlesztése	Szentes város a napenergia jelenleginél lényegesen jelentősebb hasznosítását tervezi a közszolgáltatások energiaigényeinek biztosítására. A projekt célja az Üdülőközpont energiafogyasztásának napenergiával való minél nagyobb arányú kiváltása.	n.a.
Apponyi tér G épület távhő vezeték kiépítése	A projekt keretében megvalósulhat az Apponyi téri Tagóvoda távhőszolgáltatásra való bekapcsolása. A cél a fosszilis energia kiváltása geotermikus energiára (távfűtés). A projekt tevékenységei: fosszilis energia kiváltása távfűtésre. A Pollák Antal Szakközépiskola területén lévő csatlakozási ponttól fűtési távvezeték kiépítése az Apponyi téri hőfogyasztó egységbe. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	40
Tiszai bekötőút közvilágítás fejlesztése	Közvilágítás minőségi javítása. 1200 m közvilágítás közvilágítási szerződés keretében az EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	7
Szarvasi u. kerékpárút közvilágítás fejlesztése	Közvilágítás minőségi javítása. 500 m közvilágítás közvilágítási szerződés keretében az EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	8,4
Hajnal u. közvilágítás	Közvilágítás minőségi javítása.	5,3

Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
fejlesztése	1650 m közvilágítás közvilágítási szerződés keretében az EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	

Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
Vízgazdálkodási fejlesztések		
Kurca vízminőségvédelmi program	Szentes folyója a Kurca vízügyi funkcióját tekintve belvízelvezető és öntöző csatorna. A folyamatos vízpótlás megoldatlansága miatt visszatérő probléma a Kurca vízminősége, amely gyakran rossz, időszakonként jelentős halpusztulások jelentkeznek. A város szempontjából ugyanakkor meghatározó jelentőségi táji elem, turisztikai potenciál (pl. horgász turizmus, rekreáció stb.), amely megszabja a város nyugati kapujának arculatát, a jelenlegi, illetve tervezett városképi, rekreációs, közterület fejlesztési stb. tevékenységek mind azon térséghez kapcsolódnak, amelynek központi elem a Kurca. Éppen ezért - ahogy a tervezett projektekből is kitűnik (pl. Kurca-hidak, vízi színpad, Kurca-menti parkok, evezés, csónakázás a Kurcán stb.) – a Kurca jó vízminősége alapvető a városfejlesztés szempontjából. A program célja, hogy a Kurca jó vízminőségét megteremtse, amelynek két fő eleme van: - a vízpótlás megoldása – még szárazság idején se váljon pangó vízzé a Kurca; - a meglévő és potenciális szennyező források megszüntetése: termál csurgalékvizek, állattartó telepek vízszennyezései stb. A Kurca vízminőségi problémájának megoldása – aminek alapja a vízpótlás biztosítása – jelentős társadalmi támogatottsággal rendelkezik, hiszen a város meghatározó eleme a Liget mellett folyó Kurca. De a nagy létszámú horgász társadalom is igényli a stabil vízminőséget a halpusztulások megelőzése miatt, és az aktív és szabadidős sportok kedvelői és a turisták (pl. evezés, ökoturizmus, természetjárás, kerékpározás stb.) számára is fontos a megfelelő vízminőség.	2500
Nagyhegyi hiányzó vízvezetékek kiépítése	Vezetékes vízellátás fejlesztése. Elkészül: Garázs dűlő: 700 m; Szeszfőzde dűlő: 1.000 m; Levendula – Garázs dűlő: 350 m; Kikelet u. - Szarvasi út: 500 m; Kikelet u. - Termál tó: 600 m; Nagypaté dűlő: 1.250 m Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	60
Belvíz elvezető és tározó rendszer teljes-	I. Cél a belvízelvezetés minőségi javítása.	



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
sé tétele	1. Nagyvölgy csatorna rekonstrukciója: - Nagyvölgy belvízelvezető csatorna végátemelőjének felújítása, korszerűsítése - Berki átemelő - Nagyvölgyi főcsatorna közbenső átemelőjének kialakítása – Szeder utcánál - Nagyvölgy sori csatornaszakasz zárttá tétele 2. Hékédi városrész csapadék és belvízelvezetése a Veker csatornába 3. Nagyhegyszéli úti csatorna és mellékcatorna rekonstrukciója – Szeszfőzde dűlő és gyalogos vasúti átjáró közötti szakasz II. Csapadék és belvízelvezető rendszer további fejlesztése A város lakott, ipari és mezőgazdasági vállalkozásai területeinek további, illetve folyamatos vízmentesítése.	350 150
Vízvisszatartó és öntözési rendszerek fejlesztése	Projekt elképzelés A helyi mezőgazdaság egyik legfontosabb tájhasználati problémája a vízgazdálkodás, illetve ehhez kapcsolódóan az öntözés nehézségei, amelyek a globális felmelegedés hatásai miatt egyre fontosabbak lesznek. A projekt elő kívánja segíteni a meglévő öntözési rendszerek, öntözőberendezések, vízi létesítmények korszerűsítését, illetve bővítését, ezzel a víztakarékosabb, a hatékonyabb vízfelhasználást.	n.a.

Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
Kulturális és közösségi intézmények felújítása-létrehozása		
Városi Könyvtár (egykori Zsinagóga épülete) felújítása	Kossuth utca 33-35., Városi Könyvtár, volt Zsinagóga épület felújítás. Cél a balesetveszély elhárítása, beázások megszüntetése, épületenergetikai paraméterek javítása, kisebb belső felújítások.. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	66
Péter Pál polgárház felújítás	Cél a fűtésrendszer korszerűsítésével a fenntartási költségek csökkentése, ésszerűsítése, illetve, hogy a kiállítóhely korszerűsítése révén élményt adó, látogatóbarát, interaktív múzeumi tér alakuljon ki. Az épület fizikai állapotának javítása, a kor követelményeinek megfelelő új kiállítóterekkel való bővítés.	32



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
	Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	
Fridrich műterem funkcióbővítés, felújítás	Fridrich János Fényírdája Kiállítóhely kiállításának és épületének felújítása. Cél egy új koncepciójú interaktív kiállítás és a bemutatási környezet átalakítása, az épület műszaki állapotának javítása, valamint a közművek, a fűtésrendszer működtetésének racionalizálása és ezáltal a fenntartási költségek csökkentése. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	35
Külterületi művelődési lehetőségek megteremtése	Szentes város Gazdasági Programja „Több tudás - több kultúra - teljesebb ember tervezett beruházási feladatai: Oktatás – Közművelődés – Sportprogram. E program meghatározott eleme a „Külterületi művelődési lehetőségek megteremtése”: „E rekonstrukciókat úgy kell megoldani, hogy azok kiterjedjenek a külterületen élők művelődési lehetőségeinek bővítésére is.”	n.a.
Kosztá ház funkcióváltása, felújítása	Zrínyi u. 2. Koszta József utolsó lakóhelyének épületében kulturális, turisztikai funkció kialakítása, az épület felújítása. Cél a város egyik legjelesebb személyisége, Koszta József festőművész utolsó lakóhelyének felújítása, az épületben méltó funkció elhelyezése. Az épület használatára több variáció képzelhető el, a Koszta emlékszobán kívül. ■ A szentesi kispolgár és iparos réteg életének bemutatása ■ Önkormányzati vendégszállások kialakítása ■ Kereskedelmi szálláshely kialakítása ■ Múzeumpedagógiai helységek kialakítása ■ Tourinform iroda (bár kicsit messze van a belvárostól) Koszta ház felújításának elemei: ■ Homlokzat felújítás, nyílászárók felújítása ■ tetőszerkezet javítása ■ tetőhéjalás cseréje ■ teljes belső felújítás, vizes helységek kialakítása ■ udvar rendezése Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	28
Kertváros közösségi tér létrehozása	Projekt elképzelés	n.a.



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
Műemléki egyházi épületek felújítása	A projekt célja a város több fontos egyházi műemlékeinek felújítása az érintett egyházakkal és vállalkozókkal együttműködve. Szent Anna római katolikus templom homlokzat felújítása, tetőszerkezet és bádогоzás helyreállítása, vízelvezetés kiépítése. A katolikus templom felújítása összekapcsolandó a körülötte lévő közterület és a Kurca-part revitalizációjával. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll. További tervezett felújítások: Szt. Miklós Ortodox templom (műemlék) ikonosztáz, homlokzati festmény, mellette ivókút. Evangélikus templom (ideiglenes műemlék volt) értékes ólomüveg ablakainak felújítása. Református parókia (műemlék) felújítása. Zsidó szertartásterem (Műemlékké nyilvánítása folyamatban van.).	90 n.a.
Páva utcai góré megőrzése, rekonstrukciója, funkcióbővítése	A Dél-Alföld egyik legnagyobb góréja. A belvárosi mezőgazdasági műemlék épületnek fenntartható funkciót kell találni, mely kötődhet a mezőgazdasághoz, de lehet közösségi tér is. Ehhez kapcsolódóan kell kialakítani a környezetét is. A fejlesztés Szentes város Gazdaság Programja tervezetében is nevesítve szerepel, mint rekonstruálandó műemléki épület. „Műemléki épületeink közül a Petőfi Szálló, a Szent Miklós Ortodox templom, a Szent Anna katolikus templom, az Ecseri templomrom, s a Páva utcai Góré rekonstrukcióját tervezzük az érintett egyházakkal és vállalkozókkal közösen.” A projekt része az épület környezetének fejlesztése is.	n.a.
Ecseri templomrom látogatóbarát megőrzése	Szentes város Gazdaság Programjában nevesítve szerepel, mint rekonstruálandó műemléki épület. „Műemléki épületeink közül a Petőfi Szálló, a Szent Miklós Ortodox templom, a Szent Anna katolikus templom, az Ecseri templomrom, s a Páva utcai Góré rekonstrukcióját tervezzük az érintett egyházakkal és vállalkozókkal közösen.”	20
Megyeháza szigetelési problémák megoldása	Projekt elképzelés	n.a.
Városháza akadálymentesítése, belső megújítása, díszterem felújítása	Projekt elképzelés	200
Magyartési Klubkönyvtár felújítása	Magyartési Klubkönyvtár épület felújítása. Cél a Magyartés városrészen élők kulturális és közösségi lehetőségeinek biztosítása érdekében a Klubkönyvtár épületbeázási problémáinak elhárítása, épületenergetikai paraméte-	26



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
	rek javítása, szociális feltételek korszerűsítése. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	

Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
Oktatási intézmények felújítása		
Mátéffy – Damjanich - Farkas A. - Vásárhelyi utcai óvodák felújítása	1. Damjanich utcai Óvoda épületének felújítása Épületszigetelési problémák elhárítása, épületenergetikai paraméterek javítása, ellátási feltételek korszerűsítése 2. Farkas Antal utcai Óvoda épületének felújítása Épületszerkezeti, felnedvesedési és beázási problémák elhárítása, épületenergetikai paraméterek javítása, szociális feltételek javítása 3. Dr. Mátéffy Ferenc utcai Óvoda épületeinek felújítása Épületszerkezeti és beázási problémák elhárítása, épületenergetikai paraméterek javítása, szociális feltételek korszerűsítése 4. Vásárhelyi utcai Óvoda épületének felújítása Épületszerkezeti és beázási problémák elhárítása, épületenergetikai paraméterek javítása, szociális feltételek javítása Előzetes projekt adatlapok rendelkezésre állnak.	50 36 66 22
Horváth Mihály Gimnázium Épület rekonstrukció	A több mint 155 éves országos hírű Horváth Mihály Gimnázium épületének rekonstrukciója, tornaterem építés, színjátszás infrastruktúrájának fejlesztése.	n.a.
Boros Sámuel Szakközépiskola épület felújítás	Az állami fenntartóval együttműködésben szükséges az intézmény felújításának megvalósítása. Az épület homlokzat felújítására már engedélyes terv készült.	100
Terney Béla Kollégium felújítása	Projekt elképzelés Az állami fenntartóval együttműködésben szükséges az intézmény felújításának megvalósítása. A fejlesztés tanítási időszakon kívül a város turisztikai szálláshely kínálatát is javítja.	n.a.
Kosztá József Általános Iskola hőszigetelése, energetikai felújítása	Projekt elképzelés Az állami fenntartóval együttműködésben szükséges az intézmény energetikai korszerűsítésének folytatása.	n.a.



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
sa		
Deák Ferenc Általános Iskola felújítása	Projekt elképzelés Az állami fenntartóval együttműködésben szükséges az intézmény korábban megkezdett felújításának folytatása.	n.a.

Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
Sportlétesítmények fejlesztése	<i>A „Nemzeti Sportváros” címmel rendelkező Szentesen általános városfejlesztési cél a sporttal kapcsolatos tevékenységek fejlesztése, támogatása.</i>	
Intézményi felszereltség bővítése, korszerűsítése	A projekt célja a sporttevékenységek alapját jelentő sportlétesítmények folyamatos infrastrukturális fejlesztése, korszerűsítése a szolgáltatások minőségi javítása és új szolgáltatások kialakítása érdekében.	n.a.
Köztérületi sportpályák, szabadtéri tornapálya	A fejlesztés célja a verseny és szabadidősport, valamint az oktatási intézmények számára a mindennapos testnevelési órák és diáksport segítése és ösztönzése szabadtéri, ill. köztérületi sportlétesítmények folyamatos fejlesztésével, korszerűsítésével, illetve új létesítmények (sportpályák, szabadtéri tornapályák, stb.) tornapálya létrehozásával, ami helyszínt biztosít a változatos sportágak és a mozgásformák gyakorlására.	n.a.

Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
Egészségügyi intézményrendszer fejlesztése		
Háziorvosi rendelők felújítási program	A város különböző egészségügyi ellátási körzeteiben lévő rendelők felújítása, infrastrukturális fejlesztése. Cél a betegellátás és a munkakörülmények színvonalának, valamint a működtetés energia hatékonyságának növelése. 1. Szentes, Klauzál utca 6. szám alatti rendelőépület fejlesztése. Épület homlokzat és lapostető utólagos hőszigetelése nyílászáró cserék és emeleti helyiségcsoportok (rendelők, várók, szociális blokkok) belső felújítása, orvosi műszerek és berendezések beszerzése. 2. Csecsemő- gyermek tanácsadó, védőnői szolgálat épületének energetikai felújítása	50



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
	Épület homlokzat és padlásfödém utólagos hőszigetelése, tetőhéjazat felújítása, nyílászárók cseréje és a fűtési rendszer korszerűsítése (gázkazán csere, termosztatikus szelepek felszerelése). 3. Szentes, Nagyörvény utcai és Vörösmarty utcai házi orvosi rendelők energetikai felújítása Az alapellátást biztosító Nagyörvény utcai és Vörösmarty utcai házi orvosi rendelők homlokzati nyílászáróinak cseréje, az elavult fűtési hálózatának energetikai felújítása. (Nagyörvény utcai rendelőben gázkazán cseréje és termosztatikus szelepek felszerelése; a Vörösmarty utcai rendelőben konvektoros gáz-fogyasztó készülékek helyett és a használati melegvizet előállító villanybojlerek helyett kondenzációs gázkazán beépítése, valamint új központi fűtési hálózat kialakítása.). Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	
Egészségügyi intézmények felszereltségének korszerűsítése	Minden érintett intézményre általánosan megfogalmazott fejlesztési feladat.	n.a.
Magyartés-Cserebökény orvosi rendelő felújítás	Cél a lakosság korszerűbb Eu konform rendelőben való fogadása a betegek ellátása. Akadálymentesítés, beteg-orvos négy szemközti találkozás megoldása, köburkolat. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	2,5
Ápoló képzés	A projekt célja a városi ápoló képzés visszaállítása a Dr. Bugyi István Kórházra, mint lehetséges foglalkoztatóra és gyakorlati helyre alapozva Jelenleg a szakképzés strukturális átalakítása várható, mely a remények szerint lehetővé teszi a képzés újragondolását. A Boros Sámuel Szakközépiskola és Szakiskolában korábban folyt ilyen képzés a tárgyi és személyi feltételek a városban rendelkezésre állnak. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	n.a.
Védőnői szolgálat („Havas-ház”) épületének felújítása, a szakmai ellátás eszköz fejlesztése	A fejlesztés célja a Szentes város Védőnői Szolgálatának helyt adó Szentes Ady Endre utca 17. szám alatti úgynevezett Havas-ház felújítása, valamint a szakmai feladatellátást javító eszközfejlesztés megvalósítása. A közel 100 éves épület felújítását és a fejlesztés szükségességét indokolja, hogy az épület fizikai állapota jelentősen leromlott, energetikai jellemzői nem gazdaságosak, az épület kora miatt az akadálymentesítés kialakítása még nem valósulhatott meg. Az építési beruházás mellett a szakmai munka minőségi javítása érdekében eszközbeszerzésre is sor kerül. A fejlesztésre vonatkozóan pályázati dokumentáció készült.	50



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
Család- és nővédelmi centrum („Rózsavölgyi-ház”) épületének felújítása, a szakmai ellátás eszköz fejlesztése	A fejlesztés célja a Szentes Család- és nővédelmi centrumának helyt adó Szentes Ady Endre utca 18. szám alatti ügynevezett Rózsavölgyi-ház felújítása, valamint a szakmai feladatelátást javító eszközfejlesztés megvalósítása. A fejlesztés szükségességét indokolja, hogy az épület fizikai állapota jelentősen leromlott, energetikai jellemzői nem gazdaságosak, az épület kora miatt az akadálymentesítés kialakítása még nem valósulhatott meg. Az építési beruházás mellett a szakmai munka minőségi javítása érdekében eszközbeszerzésre is sor kerül.	50

Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
Szociális fejlesztések		
Nappali melegedő korszerűsítése	A szentesi Nappali melegedő működtetése a Hajléktalan Segítő Központ által biztosított szolgáltatás. Azoknak a szociálisan rászorultaknak nyújt lehetőséget, akik önmaguknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek legalább napi egyszeri meleg étkezéssel gondoskodni. Az adagszám az intézményben hétköznaponként: 20 adag. A népkonyha kihasználtsága: 100 %. „Az elkövetkező 1-2 éven belül megoldást kell találni a Hajléktalan Segítő Központ nappali melegedő épületrészeinek a felújítására. A jelenlegi épületrész nem felel meg a jelenkor elvárásainak, illetve statikailag is komoly gondok adódhatnak a közeljövőben az épületrésszel.”	n.a.
Közfoglalkoztatási program	Szentes Gazdasági Programja szerint a közfoglalkoztatási program a szociális ellátás speciális ága, amely elsősorban a rendszeres munkavégzésre próbálja visszairányítani az embereket. A program folytatása elsősorban a leginkább perifériára szorultaknak szól. A cél, hogy értelmes, célratörő képzéssel bizonyos alapkészségek, vagy akár szakmák elsajátítása történjen meg a program keretében, ami növeli az egyének munkához jutási esélyeit.	n.a.
Felsőpárton bölcsőde kialakítása	A szentesi Bölcsődében jelenleg 128 férőhely van, az intézmény feltöltöttség jellemzően igen magas, a bejutás várólistáról történik, a bölcsődei ellátásra az igény nő. A Bölcsőde épülete tovább már nem bővíthető, bár igény lenne további férőhelyekre, ami új épület létrehozását indokolja. Szentes Szociális Szolgáltatástervezési Konceptiója alapján a további bölcsődei férőhely létesítés érdekében felmerült egy bölcsődei telephely kialakításának szándéka, melyet elsősorban a Felsőpárti városrészen szándékozik az Önkormányzat megvalósítani. Szentes Gazdasági Programjában is megfogalmazódik, hogy a	300



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
	munkalehetőségek bővülésével és a gyes extra bevezetésével jelentősen nőtt az igény a bölcsődei férőhelyekre és állandósult a várakozás a férőhelyekre. Ezért a Program új férőhelyek létesítését tűzte ki célul, elsősorban a város északi részén (Felsőpárt).	
Támogató szolgálat megszervezése	A projekt a szociálistámogató szolgálat iránti helyi igény kiszolgálását tűzi ki célul. Olyan segítő, szállító szolgálat kialakítására kerül sor, amely a mozgáskorlátozottak, idősek közlekedését segíti megoldani, ha azoknak orvoshoz kell menni.	n.a.
Idősek napközijének kialakítása a Kertvárosban.	A városrészek közötti távolságok miatt igény merült fel a Kertvárosban élő idősek részéről nappali ellátásra vonatkozóan, mivel a városban működő három klub számukra nagyon messze van. Ezért az Önkormányzat célja a városrészben is kialakítani a nappali ellátás feltételeit, lehetőségét.	n.a.
Szociális bérletlakás állomány bővítése	Az Önkormányzat jelenlegi szociális bérletlakási 100 %-ban kihasználta, ezért a projekt célja az igények kielégítése érdekében új bérletlakások létrehozása, vagy vásárlása.	n.a.

Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
Közterületi fejlesztések		
Utcák fásítási tervének elkészítése és kivitelezése	A cél a város közterületeiről naprakész adatbázis létrehozása értéknilyántartással együtt. Tervezési munka: zöldfelületi kataszter elkészítése ■ Közterületi zöldfelületek felmérése ■ Növényzet felmérése (faj, fajta, életkor, egészségi állapot) ■ Járdák felmérése ■ Utak felmérése ■ Felszínen és felszín felett található közmű tereptárgyak felmérése ■ Játszóterek felmérése (játszóeszközök megnevezése, kora, anyaga, állapota) ■ Értéknilyántartás Program beszerzése Kivitelezés: ■ a zöldfelületi kataszter elkészítése után az egységes utcakép elérése érdekében növénypótlások elvégzése	30



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
	a program segítségével a változások naprakész dokumentálása	
Kurca part fasor telepítés	A projekt célja a Kurca belterületi szakasza mentén a kiöregedett fák leváltása, ezzel párhuzamosan a faállomány folyamatos pótlása.	n.a.
Játszóterek kialakítása	1. Brusznai Árpád sétányon Játszópark kialakítása Négy korosztályos UNIO-s játszótér kialakítása. 2. Kiséri Játszótér építés UNIO-s játszótér kialakítása. 3. Madách utcai Játszótér építés UNIO-s játszótér kialakítása. 4. Páva utcai Játszótér építés Két korosztályos UNIO-s játszótér kialakítása. - Bontási és előkészítő munkák - Alépítményi munkák - Felépítményi munkák - Berendezések telepítése - Játszószerek telepítése - Növénytelepítési munkák Előzetes projekt adatlapok rendelkezésre állnak.	90 20 14 50
Széchenyi liget kertépítészeti továbbfejlesztése és a Hősök erdeje revitalizációja	Szentesi ligetek megújítása. A család- és klímabarát városi környezet kialakítása, megőrzése érdekében a nagymúltú városi ligetek növényanyagának megújítása, sétányok, burkolt felületek felújítása, közvilágítási hálózat kiépítése, tornapálya korszerűsítése, futópálya építése, játszótéri eszközök bővítése, kerékpártárolók létesítése. Biodiverzitás növelése, tájértékek bemutatása. Turisztikai vonzerő növelése. Az aktív és passzív pihenés lehetőségeinek további fejlesztése. 1. Hősök Erdeje revitalizációja A Hősök Erdeje az I. világháborúban elesett szentesi katonák emlékének megőrzésére létesült. A projekt célja az "Erdő" pihenő, rekreációs célú helyreállítása, használhatóvá tétele. A faállomány pótlását a tulajdonos önkormányzat már elvégezte, azonban a 80 éves közpark sétaútvonalai mára már alig fellelhetők. A település érintett városrésze lakosságának régi kívánsága a park pihenő, rekreációs célú helyreállítása, hasz-	150



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
	nálhatóvá tétele. Szintén régi igénye a teljes városi lakosságnak egy megfelelően kialakított kutyafuttató kialakítása. Ennek megvalósítására szükséges az egykori sétautak felújítása padok, szemetesek elhelyezésével, futópálya építése, a parkot használók biztonságának növelése érdekében közvilágítás kiépítése. Szintén szükséges egy megfelelően méretezett kerékpártároló kialakítása is. A park rekonstrukció tanulmányterve elkészült, és az érintett lakosság részére bemutatásra került. A projektelemezeinek megvalósítása engedély nélkül elvégezhető. Kiviteli tervek készítése szükséges, és a közvilágítás kiépítése részelem megvalósításához a szolgáltató (EDF DÉMÁSZ Zrt.) hozzájárulását be kell szerezni. Építési munkák: padok, hulladékgyűjtő, kerékpártároló, ivókút, gumiburkolatos futópálya, kutyafuttató, közvilágítás kiépítése, növénytelepítés. A projekt költsége kb. 100 mill. Ft Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll. 2. Széchenyi Liget kertépítészeti továbbfejlesztése A projekt célja a család- és klímabarát városi környezet kialakítása és megőrzése érdekében a helyi védettségű, nagy múltú városi liget revitalizációja, felújítása. A biodiverzitás és a turisztikai vonzerő növelése. Az aktív és passzív pihenés lehetőségeinek további fejlesztése. <u>Tervezett építési munkák:</u> - Kültéri fitness elemek kihelyezése - Futópálya és tornapálya a tenispályák körül - Kerékpártárolók elhelyezése: 130 férőhelyes - Közvilágítás bővítése - Az étterem melletti parkoló felújítása - Az erdei tornapálya elemeinek korszerűsítése, szükség szerinti cseréje - Játsszótéri játszóeszközök bővítése <u>Tervezett növénytelepítési munkák:</u> - A faállomány telepítése, fokozatos, több év alatt megvalósuló megújítása - Megmaradó fák endoterápiás kezelése A projekt költsége kb. 50 mill. Ft	400



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, millió Ft
	Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	
Kurca újabb levegőztető berendezések telepítése	Projekt elképzelés	n.a.
Hékédi + Magyartési temető rekonstrukciója	Szentes, Kálvária temető (hrsz:5494/2) , Magyartési temető (hrsz: 0379/7.) ravatalozóinak felújítása, temető rendezése, infrastruktúrájának fejlesztése. A Hékédi temető üzemeltetés-re történő átvétele, szociális temetőrész kialakítása. A Szentes Kálvária ravatalozó felújítása, (építészeti és villamossági, tűzvédelmi) berendezési tárgyainak pótlása. Magyartési temetőben a közművilágítás kiépítése, temetőút, járda, kerítés, szociális helyiség kialakítása, építése. Gondnoki (temető csász) lakás felújítása. Szociális temető rész kialakítása, fásítás, elkerítés, kútúrás, szociális parcellahelyek kialakítása. Hékédi temetőben kerítés építése, a temetőn keresztüli átjárás megszüntetése, útkarbantartása. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	20
Városkapuk kertészeti kialakítása	Általánosan megfogalmazott fejlesztési feladat.	n.a.

Középületek akadálymentesítésének folytatása	A cél, hogy minden közszolgáltatás akadálymentesen elérhető legyen.	n.a.
---	---	------

4.3.3 Egyéb projektek

Egyéb projektek a fenti kategóriákba nem tartozó fejlesztések, amelyek lehetnek pontszerű, egy vagy több városrész, illetve a település egésze szempontjából jelentős fejlesztések, amelyek között beruházási jellegű és soft elemek egyaránt szerepelhetnek.

- Tiszai kikötő és strand fejlesztése
- Termál tó turisztikai fejlesztésének megindítása
- Szentes kártya bevezetése
- Térfigyelő rendszer bővítése
- Lakos tér díszkút visszaállítása
- Inert hulladék lerakó + komposztáló kapacitás bővítés
- Mozgóbolt a külterületeken
- Közterületi elárúsító helyek létesítése
- Állami intézményfejlesztésre alapozott munkahelyteremtő beruházás



Egyéb projektek

Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, bruttó millió Ft
Tiszai kikötő és strand fejlesztése	Az aktív víziturizmus és a helyi pihenés feltételeinek javítása érdekében indokolt a Tiszai strand fejlesztése. Cél a Szentes Tiszai strandfürdő megközelítése és alap infrastruktúrájának, higiénés viszonyainak elvárható szintre emelése. 1. projektelelem: A 451-es számú főközlekedési út Tiszai feljáró, lejáró és a Tisza part közötti 1400 méter útszakasz szilárd burkolatúvá tétele illetve javítása A Tiszai strand megközelítése rendkívül nehéz és balesetveszélyes, mert az úttest számos helyen széttöredezett és közlekedésre alkalmatlan. A projekt a családok biztonságos közlekedését szolgáló út építésére vonatkozik. 50 millió Ft 2. projektelelem: Multifunkcionális öltöző, tusoló, mosdó, tisztálkodó épületek építése 50 millió Ft 3. projektelelem: Szentes tiszai partfürdő fejlesztése. A Szentes Tiszai partfürdő meglévő infrastruktúra minőségi fejlesztése. 30 millió Ft Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll. A tervezett kishajó kikötő magyar-szerb határmenti együttműködés keretében kerül kialakításra (magyar oldalon kikötő). Költsége: n.a.	130
Termál-tó turisztikai fejlesztésének megindítása	Cél a tó rehabilitációja, élővilág megújítása, biodiverzitás növelése, tájértékek bemutatása, kellemes környezet megteremtése, turisztikai vonzerő növelése. A projekt megvalósításának feltétele a Natura 2000 szabályozásnak megfelelő turisztikai hasznosítás kialakítása. Leginkább a kerékpáros túrákban, madármegfigyelés helyszínéként válik integrálhatóvá, amelyhez beruházásként kezdetnek néhány kilátó, illetve madárles kialakítása lenne szükséges. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	200
Szentes kártya bevezetése	A Szentesre érkező turisták számára különböző helyi kedvezményeket (pl. belépőjegyek kulturális, rekreációs intézményekbe, vendéglátóhelyeken stb.) biztosító kártyás rendszer kialakítása.	10
Térfigyelő rendszer bővítése	Térfigyelő kamera telepítése Szentesen további 12 db új helyszínre. A működtetést a Rendőrkapitányság, az üzemeltetést szerződés alapján távközlési szolgáltató cég végzi. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	37



Projekt/alprojekt címe	Projekt bemutatása	Becsült költség, bruttó millió Ft
Lakos tér díszkút visszaállítása	Helyi lakossági kezdeményezésre tervezett fejlesztés	n.a.
Inert hulladéklerakó + komposztáló kapacitásbővítés	A projekt célja az inert hulladék (pl. építési-bontási törmelék kitermelt föld) elhelyezésének megoldása, a komposztálható hulladékok hasznosításának növelése.	n.a.
Mozgóbolt a külterületeken	Szentes egyéb belterületein (Magyartés, Kajánfalú, Lapistó) és a tanyavilágban a kereskedelmi ellátás javítása mozgóboltok működtetésével.	n.a.
Közterületi elárúsító helyek létesítése	A projekt célja közterületi elárúsító helyek kialakítása Közterületi elárúsító helyek fejlesztése: a meglévő, „megszokott helyeken” történő kistermelői árusítás feltételeinek javítása. Cél a városban olyan kulturált, fedett árusítóhelyek kialakítása, ahol a kistermelők a napszaknak megfelelően tudják árulni saját maga termelt zöldség, gyümölcs és virág termékeiket. Előzetes projekt adatlap rendelkezésre áll.	5
Állami intézményfejlesztésre alapozott munkahelyteremtő beruházás	A projekt célja annak elérése, hogy a honvédség és kórház mellett további állami beruházás keretében létrejövő és állami fenntartási intézmények (pl.: szociális-, oktatási intézmény, fegyház, stb.) valósuljanak meg, amelyek a helyi munkahelyteremtéshez, foglalkoztatáshoz is jelentősen hozzájárulnak	n.a.

4.4 A tervezett fejlesztések illeszkedése a stratégiai céljaihoz

Az alábbi táblázatban az egyes, fent bemutatott fejlesztési ötletek, valamint a középtávú városi szintű célok kapcsolódását mutatjuk be.



Stratégiai célok és projekttypusok kapcsolata

Középtávú városi célok (tematikus célok)	Akcióterületi projektek	Kulcsprojektek	Hálózatos projektek	Egyéb projektek
T1: A helyi gazdaság innovációs potenciáljának növekedése	Központi rekreációs-turisztikai-sport és gyógyászati akcióterület fejlesztése Ipari Park ipari-gazdasági akcióterület fejlesztése Központi II. szolgáltató, helyi kiskereskedelmi és lakótelepi jellegű akcióterület	Ipar Park, mint a munkahelyteremtés eszköze Kertészváros projekt - kertészeti termesztés fejlesztése	Energetikai korszerűsítés	
T2: A turisztikai vendégforgalom minőségi és mennyiségi bővülése	Központi rekreációs-turisztikai-sport és gyógyászati akcióterület fejlesztése	Petőfi szálló revitalizációja	Turisztikai attrakció és szolgáltatás fejlesztések, aktív testmozgáshoz kapcsolódó túraútvonalak kialakítása Ökoturisztikai szálláshelyek, gátórházak turisztikai rendszerbe való bekapcsolása Kulturális és közösségi intézmények felújítása-létrehozása Közterületi fejlesztések	Tiszai kikötő és strand fejlesztése Termál tó turisztikai fejlesztésének megindítása Szentes kártya bevezetése
T3: Szentes nemzetközi szintű sportváros pozíciójának megőrzése és erősödése	Központi rekreációs-turisztikai-sport és gyógyászati akcióterület fejlesztése		Turisztikai attrakció és szolgáltatás fejlesztések, aktív testmozgáshoz kapcsolódó túraútvonalak kialakítása Sportlétesítmények fejlesztése	Termál tó turisztikai fejlesztésének megindítása
T4: Minőségi munkahelyek számának növekedése	Központi rekreációs-turisztikai-sport és gyógyászati akcióterület fejlesztése Ipari Park ipari-gazdasági akcióterület fejlesztése Központi II. szolgáltató, helyi kiskereskedelmi és lakótelepi jellegű akcióterület	Petőfi szálló revitalizációja	Egészségügyi intézményrendszer fejlesztése Szociális fejlesztések Oktatási intézmények felújítása	Állami intézményfejlesztésre alapozott munkahelyteremtő beruházás
T5: A közösségi infrastruktúra ellátottság és közszolgáltatások minőségi javulása	Központi rekreációs-turisztikai-sport és gyógyászati akcióterület fejlesztése Központi II. szolgáltató, helyi	Kórház rekonstrukció folytatása Ifjúsági ház komplex rekonstrukció	Főközlekedési utak fejlesztése Városi belső utak fejlesztése Külterületi utak fejlesztése	Térfigyelő rendszer bővítése Mozgóbusz a külterületeken Közterületi elárúsító helyek lé-

Középtávú városi célok (tematikus célok)	Akcióterületi projektek	Kulcsprojektek	Hálózatos projektek	Egyéb projektek
	kiskereskedelmi és lakótelepi jellegű akcióterület		Kerékpár utak fejlesztése Járda felújítások Egyéb közlekedési létesítmények Energetikai korszerűsítés Egészségügyi intézményrendszer fejlesztése Szociális fejlesztések Oktatási intézmények felújítása	tesítése
T6: Az épített és természeti környezet állapotának javulása	Központi rekreációs-turisztikai-sport és gyógyászati akcióterület fejlesztése Központi II. szolgáltató, helyi kiskereskedelmi és lakótelepi jellegű akcióterület	Petőfi szálló revitalizációja Ifjúsági ház komplex rekonstrukció	Vízgazdálkodási fejlesztések Kulturális és közösségi intézmények felújítása-létrehozása Sportlétesítmények fejlesztése Közüterületi fejlesztések Középületek akadálymentesítésének folytatása	Lakos tér díszkút visszaállítása Inert hulladék lerakó + komposztáló kapacitás bővítés
T7: A megújuló energiák szerepének további növekedése	Központi rekreációs-turisztikai-sport és gyógyászati akcióterület fejlesztése Központi II. szolgáltató, helyi kiskereskedelmi és lakótelepi jellegű akcióterület	Petőfi szálló revitalizációja Ifjúsági ház komplex rekonstrukció Kórház rekonstrukció folytatása Ipar Park, mint a munkahelyteremtés eszköze Kertészváros projekt - kertészeti termesztés fejlesztése	Oktatási intézmények felújítása Egészségügyi intézményrendszer fejlesztése Szociális fejlesztések Energetikai korszerűsítés	

4.5 A fejlesztések ütemezése

A következő táblázat a stratégia időtávján belül tervezett fejlesztések indikatív ütemezését tartalmazza. Az ütemezés figyelembe veszi a tervezett fejlesztések:

- Indokoltságát, szükségszerűségét,
- Jelenlegi előkészítettségi szintjét

- Az egyes fejlesztések egymásra épülését és a társadalmi és gazdasági multiplikátor hatását
- Helyi társadalom általi elfogadottságát és támogatottságát,
- Finanszírozhatóságát.
- a támogatási források megszerzésének lehetőségeit
- a rendelkezésre álló önkormányzati saját erő nagyságát,
- a bevonható magánforrások mértékét,
- a létrehozott kapacitások fenntarthatóságát.

Fejlesztések	Kezdési időpont	Befejezési időpont	2015. I. félév	2015. II. félév	2016. I. félév	2016. II. félév	2017. I. félév	2017. II. félév	2018. I. félév	2018. II. félév	2019. I. félév	2019. II. félév	2020. I. félév	2020. II. félév	2021. I. félév	2021. II. félév	2022. I. félév	2022. II. félév	2023. I. félév	2023. II. félév
1. Központi akcióterület - Belváros-Kertváros-Kisér-Felsőpárt	2016. október	2023. december																		
3*-os szálloda létrehozása a Belvárosban	2016. október	2018. december																		
4-5*-os szálloda létrehozása a Kurca parti övezetben	2016. október	2018. december																		
A volt Úttörőház turisztikai, rekreációs célú fejlesztése	2016. október	2023. december																		
Császárliget Kft. szálló építés	2016. október	2023. december																		
Vízilabda edzőtábor létrehozása	2016. október	2017. december																		
Kosztá József Múzeum Csallány Gábor Kiállítóhely épületének felújítása	2018. január	2020. december																		
Sportszálló revitalizációja I. - Labdarúgó klubház építése	2016. május	2017. december																		
Sportszálló revitalizációja II.	2016. október	2018. december																		
Üdülőközpont további fejlesztése	2016. október	2023. december																		
Pusztai László sporttelep fejlesztési programja	2018. január	2020. december																		
Gyógyfürdő rekonstrukció	2016. október	2018. december																		

Fejlesztések	Kezdési időpont	Befejezési időpont	2015. I. félév	2015. II. félév	2016. I. félév	2016. II. félév	2017. I. félév	2017. II. félév	2018. I. félév	2018. II. félév	2019. I. félév	2019. II. félév	2020. I. félév	2020. II. félév	2021. I. félév	2021. II. félév	2022. I. félév	2022. II. félév	2023. I. félév	2023. II. félév
„Kurca mint Szentes főutcája” – Kurca menti komplex környezetvédelmi, közterületi és turisztikai fejlesztések	2016. október	2018. december																		
Sportmúzeum létrehozása	2018. október	2020. december																		
Sportcsarnok energetikai korszerűsítése	2016. október	2018. december																		
Apponyi tér szociális városrehabilitáció	2018. október	2023. december																		
A volt Tiszti Klub épületének felújítása, hasznosítása	2018. október	2023. december																		
Piac fejlesztése	2017. április	2018. december																		
Nemzetközi feladatokat ellátó szervezet Szentesre telepítése	2016. október	2018. december																		
Petőfi szálló revitalizációja	2016. október	2018. december																		
Eszperantó híd felújítása	2016. október	2018. december																		
Széchenyi liget kertépítészeti továbbfejlesztése	2016. október	2018. december																		
Hősök erdeje revitalizációja	2016. október	2018. december																		
Új u. - Somogyi Béla u. beépítetlen saroktelek fejlesztése	2017. április	2019. április																		
2. Ipari Park ipari-gazdasági akcióterület	2019. január	2023. december																		
Ipari Park keleti zóna fejlesztése	2016. október	2018. december																		
5 db ipari csarnok építése	2016. október	2020. december																		
Ipari Park északi zóna B szektor logisztikai övezet kialakítása	2016. október	2020. december																		
Vállalkozói falu betelepítése	2016. október	2023. december																		
Kezdő vállalkozói centrum	2016. október	2020. december																		

Fejlesztések	Kezdési időpont	Befejezési időpont	2015. I. félév	2015. II. félév	2016. I. félév	2016. II. félév	2017. I. félév	2017. II. félév	2018. I. félév	2018. II. félév	2019. I. félév	2019. II. félév	2020. I. félév	2020. II. félév	2021. I. félév	2021. II. félév	2022. I. félév	2022. II. félév	2023. I. félév	2023. II. félév
Megújuló energia zónák	2016. október	2023. december																		
Agrárkutatás ösztönző fejlesztése	2016. október	2023. december																		
Élelmiszer feldolgozásra alkalmas üzemcsarnok kialakítása	2016. október	2020. december																		
Agrárcentrum kialakítása	2016. október	2020. december																		
Ipari Park belső út teherbírás növelés	2016. október	2018. június																		
Helyi konzervgyár építése	2016. október	2018. december																		
Elkerülő út építése a Hadzsy János útról a volt Tüzép telepig	2016. október	2018. június																		
3. Központi akcióterület II. – Belváros-Felsőpárt	2019. január	2023. december																		
Apponyi tér és környéke városrehabilitációja	2018. április	2023. december																		
Piac fejlesztése	2017. április	2019. április																		
Kulcsfejlesztések	2016. Október	2023. december	2015. I. félév	2015. II. félév	2016. I. félév	2016. II. félév	2017. I. félév	2017. II. félév	2018. I. félév	2018. II. félév	2019. I. félév	2019. II. félév	2020. I. félév	2020. II. félév	2021. I. félév	2021. II. félév	2022. I. félév	2022. II. félév	2023. I. félév	2023. II. félév
Petőfi szálló revitalizációja	2016. október	2018. december																		
Művelődési és Ifjúsági ház komplex rekonstrukció	2016. október	2019. december																		
Kórház rekonstrukció folytatása	2016. október	2023. december																		
Ipari Park, mint a munkahelyteremtés eszköze	2016. október	2023. december																		
Kertészváros projekt - kertészeti termeszítés fejlesztése	2016. október	2023. december																		

Fejlesztések	Kezdési időpont	Befejezési időpont	2015. I. félév	2015. II. félév	2016. I. félév	2016. II. félév	2017. I. félév	2017. II. félév	2018. I. félév	2018. II. félév	2019. I. félév	2019. II. félév	2020. I. félév	2020. II. félév	2021. I. félév	2021. II. félév	2022. I. félév	2022. II. félév	2023. I. félév	2023. II. félév
Hálózatos fejlesztések	2016. október	2023. december																		
Aktív túraútvonalak kialakítása	2016. október	2023. december																		
Ökoturisztikai szálláshelyek, gátórházak turisztikai rendszerbe való bekapcsolása	2016. október	2018. december																		
Főközlekedési utak fejlesztése	2016. október	2023. december																		
Városi belső utak fejlesztése	2016. október	2023. december																		
Külterületi utak fejlesztése	2016. október	2023. december																		
Kerékpár utak fejlesztése	2016. október	2023. december																		
Járda felújítások	2015. október	2023. december																		
Egyéb közlekedési létesítmények	2015. október	2023. december																		
Energetikai korszerűsítés	2015. október	2023. december																		
Vízgyátlakodási fejlesztések	2015. október	2023. december																		
Kulturális és közösségi intézmények felújítása-létrehozása	2015. október	2023. december																		
Oktatási intézmények felújítása	2015. október	2023. december																		
Sportlétesítmények fejlesztése	2015. október	2023. december																		
Egészségügyi intézményrendszer fejlesztése	2015. október	2023. december																		
Szociális fejlesztések	2015. október	2023. december																		
Közterületi fejlesztések	2015. október	2023. december																		

Fejlesztések	Kezdési időpont	Befejezési időpont	2015. I. félév	2015. II. félév	2016. I. félév	2016. II. félév	2017. I. félév	2017. II. félév	2018. I. félév	2018. II. félév	2019. I. félév	2019. II. félév	2020. I. félév	2020. II. félév	2021. I. félév	2021. II. félév	2022. I. félév	2022. II. félév	2023. I. félév	2023. II. félév
Középületek akadálymentesítésének folytatása	2015. október	2023. december																		
Egyéb fejlesztések	2016. október	2023. december	2015. I. félév	2015. II. félév	2016. I. félév	2016. II. félév	2017. I. félév	2017. II. félév	2018. I. félév	2018. II. félév	2019. I. félév	2019. II. félév	2020. I. félév	2020. II. félév	2021. I. félév	2021. II. félév	2022. I. félév	2022. II. félév	2023. I. félév	2023. II. félév
Tiszai kikötő és strand fejlesztése	2016. október	2018. december																		
Termál tó turisztikai fejlesztésének megindítása	2018. január	2020. december																		
Szentes kártya bevezetése	2016. október	2017. december																		
Térfigyelő rendszer bővítése	2016. október	2023. december																		
Lakos tér díszkút visszaállítása	2018. január	2020. december																		
Inert hulladéklerakó + komposztálókapacitás bővítés	2017. január	2023. december																		
Mozgóbolt a külterületeken	2016. október	2018. december																		
Közterületi elárúsító helyek létesítése	2016. október	2018. december																		
Állami intézményfejlesztésre alapozott munkahelyteremtő beruházás	2016. október	2018. december																		

4.6 Az akcióterületi fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi terve

TOP és az ITP

Az ITS-ben kitűzött célok megvalósítását szolgáló fejlesztések finanszírozására elsősorban európai uniós ágazati és területi operatív programokon keresztül nyílik lehetőség, ami az egyes szereplők saját forrásaival egészül ki, részben a támogatások társfinanszírozása, részben a teljes mértékben saját forrásból megvalósítandó fejlesztések kapcsán.

Szentes Város Önkormányzata a beavatkozások megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra a stabil költségvetési helyzet megőrzése érdekében. A fejlesztések tervezése és előkészítése során figyelmet fordít arra, hogy a létrejövő vagy megújuló létesítmények működtetése ne terhelje meg a város költségvetését, másfelől számos olyan fejlesztést tervez, amely már önmagában is a költséghatékony fenntartás irányába hat.

A 2014-2020 közötti EU-s támogatási időszakban Szentes szempontjából is kiemelt figyelmet érdemel a TOP (Terület és Településfejlesztési Operatív Program) források új eljárás szerinti felhasználása, melynek értelmében a 272/2014 (XI.05.) Korm. rendeletben meghatározott területi kiválasztási eljárásrend szerint a megyék Integrált Területi Programjuk (ITP) alapján történik a források lehívása a 1702/2014. (XII.3) Korm. határozatban rögzített forráskeret felhasználásával. (A 2014-2020 közötti programozási időszakban a Terület és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programokhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörében utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. (XII.3) Korm. határozat).

A városok számára a következő támogatási időszakban kiemelt figyelmet érdemel a TOP források új eljárás szerinti felhasználása, hiszen a megyék középtávú integrált területi programjukban (ITP) tematikusan előre meghatározott. Ennek megfelelően Szentes esetében kiemelten a TOP fejlesztési kereteire épülő program került kidolgozásra, hiszen mind a közintézmények energetikai korszerűsítése, mind a fenntartható települési – és kiemelten városi – környezet kialakítását célzó programok, mind a munkaerő mobilitást támogató közlekedésfejlesztési beavatkozások e program keretében valósulhatnak meg.

Ugyancsak a TOP témaköréhez illeszkednek a helyi identitás, a helyi közösségek belső kohézióját erősítő városi fejlesztési elképzelések.

A tervezett fejlesztések, projektek ismeretében a következő támogatási időszakban Szentes városa számára releváns források a TOP mellett a következő operatív programokból kerülhetnek lehívásra.

- A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) egyik legfontosabb célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez egyrészt új munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell fejleszteni. A program további két fontos célkitűzése az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése.
- A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) célkitűzése, hogy a magas hozzáadott értékű termelés és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg.
- Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) fő célja, hogy a humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni



küzdelemből fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi beruházásokra, a köznevelés minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatás-fejlesztésre.

- A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) alapvető célja, hogy a leginkább rászoruló személyeket – a szegénységben élő gyermekeket, a hajléktalankat, valamint a rendkívül alacsony jövedelmű személyeket – megfelelő étkezéshez és alapvető fogyasztási cikkekhez juttassa.
- A Vidékfejlesztési Program (VP) elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági fejlődés támogatása.
- A Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) a halászati ágazat támogatási lehetőségeit tartalmazza.
- Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) elsődleges célja a közlekedés hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton keresztül a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig.
- A közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztései a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) terhére lesznek végrehajtva.

Mindezek mellett a városok egyéb EU-s és nemzetközi támogatást is bevonhatnak fejlesztéseik megvalósításába:

- Határon átnyúló együttműködési programok (Románia-Magyarország, Magyarország-Szerbia),
- Központi EU-s megvalósítású programok (pl. Horizon 2020, URBACT),
- Bilaterális programok (pl. Norvég Alap, Svájci Alap).

Az alábbi táblázat Szentes városa vonatkozásában fejlesztés típusonként rögzíti az egyes elképzeléseket, melyekhez az indikatív költségvetés megjelölése mellett a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján hozzárendelésre kerülnek a releváns operatív programokban megjelenő potenciális finanszírozási lehetőségek is.

Jelen ITS elsősorban a Szentes Város Önkormányzata által megvalósítani tervezett projekteket tartalmazza, de e mellett szerepelnek benne a város számára fontos állami fejlesztések is (pl. Kórház, főutak). Szerepelnek továbbá olyan projektek is (pl. szálló létrehozása, meglévő szálloda revitalizációja), amelyek részben vagy egészében magánérős beruházásként tudnak megvalósulni, de városfejlesztési szempontból fontos a megvalósulásuk. Ezen projektek esetében Szentes város törekszik az együttműködésre, a magánbefektetőkkel való együttműködés szervezett és strukturált feltételeinek megteremtésére.

Az alábbi táblázat típusonként rögzíti az egyes fejlesztési elképzeléseket, melyekhez az indikatív költségvetés megjelölése mellett hozzárendelésre kerülnek a releváns operatív programokban megjelenő finanszírozási lehetőségek is.



4-1. táblázat: A tervezett fejlesztések vázlatos pénzügyi terve

Projekt típus	Projekt megnevezése	Indikatív költségvetés (millió Ft)	Finanszírozás lehetséges forrása
1. Központi akcióterület - Belváros-Kertváros-Kisér-Felsőpárt	3*-os szálloda létrehozása a Belvárosban	1000	Magánérés beruházás
	4-5*-os szálloda létrehozása a Kurca parti övezetben	2000	Magánérés beruházás
	A volt Úttörőház turisztikai, rekreációs célú fejlesztése	n.a.	TOP 1.2 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
	Császárliget Kft. szálló építés	1270	Magánérés beruházás
	Vízilabda edzőtábor létrehozása	104	TOP 1.2 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
	Kosztá József Múzeum Csallány Gábor Kiállítóhely épületének felújítása	240	EFOP 4. A. Minőségi közneveléshez és oktatáshoz való hozzáférés infrastrukturális feltételeinek megteremtése
	Sportszálló revitalizációja I. - Labdarúgó klubház építése	107	TAO
	Sportszálló revitalizációja II.	60	TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása
	Üdülőközpont további fejlesztése	n.a.	GINOP 7. Turizmus
	Pusztai László sporttelep fejlesztési programja	n.a. energetikai korszerűsítés: 50	EFOP 4. A. Minőségi közneveléshez és oktatáshoz való hozzáférés infrastrukturális feltételeinek megteremtése
	Gyógyfürdő rekonstrukció	n.a.	TOP 1.2 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés GINOP 7. Turizmus
	„Kurca mint Szentes főutcája” – Kurca menti komplex környezetvédelmi, közterületi és turisztikai fejlesztések	n.a. Kurca hidak felújítása:300	TOP 1.2 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
	Sportmúzeum létrehozása	20	TOP 1.2 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
	Sportcsarnok energetikai korszerűsítése	150	TAO
	A volt Tiszti Klub épületének hasznosítása	400	-

Projekt típus	Projekt megnevezése	Indikatív költségvetés (millió Ft)	Finanszírozás lehetséges forrása
2. Ipari park fejlesztése	Nemzetközi feladatokat ellátó szervezet Szentesre telepítése	n.a.	-
	Petőfi szálló revitalizációja	1300	TOP 1.2 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
	Eszperantó híd felújítása	60	TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása
	Széchenyi liget kertépítészeti továbbfejlesztése	110	TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása
	Hősök erdeje revitalizációja	150	TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása
	Új u. - Somogyi Béla u. beépítetlen saroktelek fejlesztése	70	TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása
	Ipari Park keleti zóna fejlesztése	400	TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
	5 db ipari csarnok építése	2000	TOP 1.1 Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése
	Ipari Park északi zóna B szektor logisztikai övezet kialakítása	n.a.	TOP 1.1 Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése
	Vállalkozói falu betelepítése	n.a.	GINOP 1., azon belül Piacképes és együttműködő kkv- szektor megteremtése
	Kezdő vállalkozói centrum	300	GINOP 1. Prioritástengely Új inkubátorházak létrehozása és meglévő inkubátorházak fejlesztése, illetve az érintett vállalkozások szolgáltatáspalettajának bővítése és fejlesztése
	Megújuló energia zónák	n.a.	TOP 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése
	Agrárkutatás ösztönző fejlesztése	299	TOP 1.1 Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése
	Élelmiszer feldolgozásra alkalmas üzemcsarnok kialakítása	200	GINOP 1. Prioritástengely Új inkubátorházak létrehozása és meglévő inkubátorházak fejlesztése, illetve az érintett vállalkozások szolgáltatáspalettajának bővítése és fejlesztése Vidékfejlesztési Program
	Agrárcentrum kialakítása	n.a.	Vidékfejlesztési Program



Projekt típus	Projekt megnevezése	Indikatív költségvetés (millió Ft)	Finanszírozás lehetséges forrása
	Ipari Park belső út teherbírás növelés	200	TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
	Helyi konzervgyár építése	2000	Vidékfejlesztési Program
	Elkerülő út építése a Hadzsy János útról a volt Tüzép telepig	200	TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
3. Központi akcióterület II. – Belváros-Felsőpárt	Apponyi tér és környéke városrehabilitációja	1350	A projekt egyes elemei több OP-hoz kapcsolhatók: TOP, GINOP, KEHOP, EFOP stb.
	Piac fejlesztése	400	TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés
Kulcsprojektek	Petőfi szálló revitalizációja	1300	TOP 1.2 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
	Művelődési és Ifjúsági ház komplex rekonstrukció	700	EFOP 4. A. Minőségi közneveléshez és oktatáshoz való hozzáférés infrastrukturális feltételeinek megteremtése TOP 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
	Kórház rekonstrukció folytatása	7000	EFOP 2. B. Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen GINOP 7. Turizmus
	Ipari Park, mint a munkahelyteremtés eszköze	lásd Ipari Park akcióterület!	A projekt egyes elemei több OP-hoz kapcsolhatók: TOP, GINOP, KEHOP, EFOP stb.
	Kertészváros projekt - kertészeti termesztés fejlesztése	700	Vidékfejlesztési Program
Hálózatos projektek	Aktív túraútvonalak kialakítása	n.a.	A projekt több OP-hoz (TOP, GINOP, VP) és határon átnyúló együttműködési programhoz is kapcsolható



Projekt típus	Projekt megnevezése	Indikatív költségvetés (millió Ft)	Finanszírozás lehetséges forrása
	Ökoturisztikai szálláshelyek, gátórházak turisztikai rendszerbe való bekapcsolása	n.a.	A projekt több OP-hoz (TOP, GINOP? VP) és határon átnyúló együttműködési programhoz is kapcsolható
	Főközlekedési utak fejlesztése	-	IKOP
	Városi belső utak fejlesztése	alprojekt szinten értelmezhető	TOP 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
	Külterületi utak fejlesztése	alprojekt szinten értelmezhető	TOP 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Vidékfejlesztési Program
	Kerékpár utak fejlesztése	alprojekt szinten értelmezhető	TOP 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Vidékfejlesztési Program
	Járda felújítások	66,6	-
	Egyéb közlekedési létesítmények	alprojekt szinten értelmezhető	TOP 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
	Energetikai korszerűsítés	alprojekt szinten értelmezhető	TOP 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése
	Vízgazdálkodási fejlesztések	alprojekt szinten értelmezhető	KEHOP 1. Prioritástengely Intézkedés 4: A vizek okozta kártételekkel szembeni ellenálló-képesség javítása
	Kulturális és közösségi intézmények felújítása-létrehozása	alprojekt szinten értelmezhető	TOP 2.1 Gazdaságélénkítő, népeségmegtartó településfejlesztés
	Oktatási intézmények felújítása	alprojekt szinten értelmezhető	-
	Sportlétesítmények fejlesztése	n.a.	TAO
	Egészségügyi intézményrendszer fejlesztése	alprojekt szinten értelmezhető	EFOP 2. B. Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen TOP 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
	Szociális fejlesztések	n.a.	EFOP 2. B. Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen



Projekt típus	Projekt megnevezése	Indikatív költségvetés (millió Ft)	Finanszírozás lehetséges forrása
			TOP 4.2 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
	Közterületi fejlesztések	alprojekt szinten értelmezhető	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja
	Középületek akadálymentesítésének folytatása	n.a.	TOP 4.2 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Egyéb projektek	Tiszai kikötő és strand fejlesztése	130	A projekt több OP-hoz (TOP, GINOP? VP) és határon átnyúló együttműködési programhoz is kapcsolható
	Termál tó turisztikai fejlesztésének megindítása	200	A projekt több OP-hoz (TOP, GINOP? VP) és határon átnyúló együttműködési programhoz is kapcsolható
	Szentes kártya bevezetése	10	GINOP 1.
	Térfigyelő rendszer bővítése	37	-
	Lakos tér díszkút visszaállítása	n.a.	-
	Inert hulladéklerakó + komposztáló kapacitás bővítés	n.a.	KEHOP
	Mozgóbolt a külterületeken	n.a.	Vidékfejlesztési Program
	Közterületi elárúsító helyek létesítése	5	TOP 2.1 Gazdaságélénkítő, népségmentartó településfejlesztés
	Állami intézményfejlesztésre alapozott munkahelyteremtő beruházás	n.a.	állam




5 Anti-szegregációs program

5.1 A település szegregátumainak és szegregáció által veszélyeztetett területeinek bemutatása

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján készült KSH lehatárolás, Szentesen egy szegregátumot azonosít be és jelöl ki, mégpedig a város déli, belterületi határánál, a Kisér városrészben. Már a 2009-ben készült IVS is azonosította és 7. számú szegregátumként jelölt egy területet, mely terület magában foglalja végeredményben a jelen ITS-ben lehatárolt szegregátumot. Ez a kisebb terület Berekhát tanya - Vajdatelep - Akácfa u. - Berekhát tanya - Bihari sor minkét oldala - Magyari Imre u. mindkét oldala lehatárolású.

A szegregátum általános jellemzése: A szegregátum a város egészétől részben elkülönül. Nincs közvetlen kapcsolata más lehatárolt szegregátummal. A terület közszolgáltatásokhoz való hozzáférése csak részben biztosított: a házi gyermekorvosi rendelő, háziorvosi rendelő és gyógyszerár 1,5 km-en belüli körzetben található. A Kisér városrészben működik óvoda, de a szegregátumtól viszonylag messze. Ugyanakkor a szomszédos városrészben működő Vásárhely úti óvoda közelebb van a szegregátumhoz. Általános iskola nincs a városrészben, az oktatási és egyéb közintézmények jellemzően a városközpontban találhatók. Ezek elérhetősége azonban nehézkes, mert majd 2 km-re (30 perc gyalogosan) koncentrálnának a szegregátumtól. A lehatárolt szegregátum területén csak lakófunkció található, és 13 db szociális bérlakás is van a területen. A területen kiépültek a szilárd burkolatú utak, a csapadékvíz-elvezető árkok, mindenhol hozzáférhető a vezetékes víz, gáz és villany, valamint a szennyvíz-csatorna. 2015 tavaszán a korszerűsítésre került a közvilágítás, LED fényforrások telepítésével.

5-1. térkép: Szentes szegregátumai és szegregáció által veszélyeztetett területei, 2011



Forrás: KSH, 2011 népszámlálás

5-1. táblázat: Szentes város KSH által kijelölt szegregátumainak és szegregációval veszélyeztetett területeinek státusza

	Társadalom 1. (Demográfia)	Társadalom 2. (Foglalkoztatottság)	Lakáshelyzet	Épített környezet / Közterületek minősége	Szolgáltatásokhoz (közintézményi /piaci jellegű) való hozzáférés	Etnikai szegregáció	Eddigi beavatkozások nyomán bekövetkezett változások
Szegregátum 1.	A lakónépesség száma 419 fő. A 0-14 évesek aránya 24,8%, a 60 év felettieké 7,6%. Az alacsony státuszú lakosok aránya 41%.	A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 61,8%.	Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 34%. Az egyszobás lakások aránya 5,3%. A laksűrűség 4,3 fő/lakás.	Az infrastruktúra teljesen kiépített, de a kiépült hálózatokra alacsony a rákötés. Az utcák szilárd burkolatúak, de csak 3-4 m szélességű. Fontos lenne a szegregátum déli határán, az egymással párhuzamos szilárd burkolatú utcák összekötése.	A területen kizárólag lakóházak találhatóak. A városközpont mintegy 2 km-re fekszik.	A területen magas a roma lakosság aránya.	Főként infrastrukturális fejlesztések valósultak meg (út, csapadékvíz elvezetés, csatornázás és közvilágítás korszerűsítés).

A szegregátum elhelyezkedésének érdekessége, hogy lényegében az egész terület egy „zsákszegregátum”. Ugyanis kizárólag a Nagyvölgy-csatornán keresztül lehet megközelíteni a területet, ahova az Akácfa és a Vajdatelep utcán át juthatunk el, szilárd burkolatú úton.

5.2 Az elmúlt években megvalósított, a szegregátumokat érintő beavatkozások

A 2009-ben elkészített Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése óta mélyreható, a szegregációt előidéző problémákra érdemi választ adó változás csak kisebb léptékű beavatkozások révén történt, jellemzően a szegregátumok infrastrukturális fejlesztése által. A beavatkozások hiánya, illetve a végrehajtottak eredményességének megítéléséhez a szegregátumokra vonatkozó 2001-es és 2011-es KSH adatok összehasonlítása is támpontot ad:

- A lakónépesség alapfokú képzettsége jelentősen javult a két népszámlálás között. A szegregátum lakóinak száma 419 fő, melyben jelentős arányban koncentrálódik a cigány lakosság.
- Épített környezetben is jelentős változás következett be, hiszen 2001 óta javult lakások komfortossága, emelkedett a lakáson belüli szobák száma.

A 2009-es IVS, Anti-szegregációs Tervének stratégiai célja:

„A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése és ezen belül a területi vagy más típusú szegregáció feloldása.”

Az IVS-ben megjelenő Integrációs Terv összhangban az IVS célrendszerével és szakpolitikai koncepcióival.

A megfogalmazott intézkedések a szegregált területeken és a város egészében csökkenti a szegregációval veszélyeztetettség szintjét, miközben más területeken, tömbökben nem vezet újabb szegregációhoz.

Az IVS általános intézkedése:

- Megfelelő adatok rendelkezésre állása a szegregációval veszélyeztetett lakossági csoportok, illetve területek vonatkozásában, ezért a szegregátum és a veszélyeztetett területek lakosságának helyzetéről évente jelentést kell készíteni.
- A hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeit vizsgáló adatfelvétel, valamint a szociális ellátórendszert működtető szakemberek és civil szervezetek munkájára támaszkodva az integráció érdekében megvalósított beavatkozások felülvizsgálata. A felülvizsgálat keretében a Roma Szociális Térkép áttekintése.
- Az Anti-szegregációs terv eszközrendszerében előforduló minden elemről és beavatkozásról a helyi lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása.
- Az IVS megvalósulásának nyomon követésére monitoring rendszer létrehozása, s a már meglévő adatállomány frissítésével a városrészek egészére és a szegregációval veszélyeztetett területekre évente összegezés készítése.

Az IVS specifikus intézkedéscsomagjai:

- Szociális és egészségügyi integrációt elősegítő intézkedések
- Foglalkoztatási integrációt segítő intézkedések
- Lakhatási integrációt segítő intézkedések
- Oktatási integrációt segítő intézkedések



Az egyes intézkedéscsomagokon belül több, sajátos beavatkozás került meghatározásra, melyek a már meglévő szegregációt, illetőleg a szegregációval veszélyeztetettség szintjét együttesen, komplex módon kívánják csökkenteni. Ezen beavatkozások között számos általánosabb, indikátorral nehezen, vagy nem lekövethető megfogalmazás mellett, több egészen konkrét tevékenység is szerepel.

Példaként egy-egy beavatkozás:

- „A civil szféra bekapcsolása az idősök ellátásába”
- „Az önkormányzat a 2010-es évben forrást különít el szociális bérlakások vásárlására”

Fontos megjegyezni, hogy az IVS anti-szegregációs terve alapvetően nem a KSH és Szentes városa által kijelölt szegregátumokra, mint önálló fejlesztési egységekre koncentrál, hanem az egész város területén kívánja érvényesíteni és megvalósítani kitűzött céljait, intézkedéseit.

Szentes Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programmal (HEP) rendelkezik (2013), melynek felülvizsgálatára 2015 első félévében kerül sor. Jelen ITS anti-szegregációs tervének elkészítéséhez segítségül hívható a HEP Helyzetelemzésének megállapításai. Ezek a következők:

Célcsoport	Következtetések	
	problémák beazonosítása rövid megnevezéssel	fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid címmel
Romák és/vagy mély-szegénységben élők	■ Tartós munkanélküliek aránya magas ■ A csak 8 általánost végzett munkanélküliek száma magas	■ Munkaerő-piaci programok, felnőttképzési lehetőségek feltérképezése, tárgyalás az erre alkalmas képző intézményekkel
Gyermekek	■ Magas a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített kiskorú gyermekek száma. ■ Magas a HH, HHH és SNI gyerekek aránya az óvodában, iskolában	■ A szülők közfoglalkoztatásban való részvétele a családok biztonságosabb megélhetéséért. ■ Iskolai esélyegyenlőségi program TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0038) folytatása a fenntartó által lehetőségeihez mérten a HH és HHH gyermekek felzárkóztatásának érdekében, az eredmények megőrzése és továbbvitele céljából: pályázati lehetőségek felkutatása, projekt előkészítés
Idősök	■ Az idősök informatikai képzettsége minimális ■ Az aktív időskorhoz való tevékenységek kínálatának palettája nem elég széles	■ Pályázati forrásból önszerveződéssel az idősök informatikai képzettségét és szabadidős elfoglaltságát támogató programoknak a megszervezése, igényfelmérés: képzések és programok szervezése ■ Nagyszülő-unoka programok szervezésére vonatkozó szükséglet- és erőforrás-felmérés
Nők	■ Nincs női érdekképviselői szervezet a településen. ■ Családon belüli erőszak gyakori.	■ Tájékoztató nap a női érdekvégyesítésről. ■ Krízisvonal létrehozás

Célcsoport	Következtetések	
	problémák beazonosítása rövid megnevezéssel	fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid címmel
Fogyatékkal élők	- A fogyatékkal élők foglalkoztatása a településen nem megoldott. - Infokommunikációs akadálymentesítés hiánya	- Támogatott munkahelyek létrehozása, pályázati források segítségével, - Infokommunikációs akadálymentesítés

Tehát e célcsoportok alkotják egyrészt az anti-szegregációs intézkedések, másrészt az egész városra kiterjedő esélyegyenlőségi program hatókörét. A HEP és az ITS anti-szegregációs intézkedési terve a nevesített célcsoportok tekintetben átfedést, illetve erős koherenciát mutatnak.

A HEP Intézkedési Tervében meghatározta a fő esélyegyenlőségi célcsoportokat és a számukra elfogadott intézkedés csomagokat. Ezen tervezett intézkedések címei:

A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége érdekében tervezett intézkedések

Újra dolgozom!

Nekem legalább 8!

A gyermekek esélyegyenlősége érdekében tervezett intézkedések

- A gyermekek a jövő
- Az egyenlő esélyért Szentesen

Az idősek esélyegyenlősége érdekében tervezett intézkedések

- Digi-mami
- Generációk Egy Másért

A nők esélyegyenlősége érdekében tervezett intézkedések

- Hallo(m)
- A gyengébbik NEM!

A fogyatékkal élők esélyegyenlősége érdekében tervezett intézkedések

- Védett munka
- Láss most mást!

5-2. táblázat: A 2009-ben elkészített IVS, tervezett, de megvalósításra nem került, vagy csak részben teljesült anti-szegregációs célú beavatkozásai

Ágazat/Terület	Korábbi IVS anti-szegregációs terv tervezett, elmaradt, részben teljesült intézkedései	Eredmény / értékelés
Szociális integráció in-	A humán erőforrás bővítése önkéntes személyek bevonásával	Az intézkedés részben teljesült.
Szociális integráció in-	A civil szféra bekapcsolása az idősek ellátásába.	Az intézkedés részben teljesült, feladatellátási

Ágazat/Terület	Korábbi IVS anti-szegregációs terv tervezett, elmaradt, részben teljesült intézkedései	Eredmény / értékelés
		szerződés e területre nem született.
Szociális integráció	A külterületen élők házi segítségnyújtásához való hozzáféréseinek biztosítása, összehangolása a tanyagondnoki szolgálattal.	A tanyagondnoki szolgálattal való összehangolás teljesült.
Foglalkoztatási integráció	A Munkaügyi Központtal együttműködésben a szegregációval veszélyeztetett területen a lakások felújítása során egy összehangolt közfoglalkoztatási és képzési program kereteit dolgozza ki, mely a lakókat bevonja a felújítási munkákba.	Az intézkedés nem teljesült, mert jogszabályi változás történt, ami felújítás kapcsán nem tesz lehetővé közfoglalkoztatást.
Lakhatási integráció	További szociális bérlakások építésével vagy használt épületek, lakások megvásárlásával és felújításával, valamint a meglévő szociális bérlakások felújításával bővíti a jelenlegi bérlakás-állományt.	A város saját teherbíró képességéhez mérten teljesült. A 463 db bérlakás 75%-nak a műszaki állapota megfelelő, a többi lelakott. Az állomány 100%-ban kihasznált, még többre is lenne szükség.
Lakhatási integráció	A felújításra alkalmatlan bérlakások esetében a jelenlegi lakók számára a jelenleginél eggyel magasabb komfortfokozatú, azonos alapterületű bérlakás felajánlásával kiköltöztetik a lakókat, majd ezt követően az épületet lebontják, és az üres építési terület az önkormányzati gazdálkodásába vonják.	A szegregátumot érintően nem teljesült.
Lakhatási integráció	Javítja a jelenleg a szegregátumban élők lakhatási feltételeit, részben mobilizációval, részben a jelenlegi lakáskörülmények javításával.	A szegregátumot érintően nem teljesült.
Lakhatási integráció	Komplex képzési – lakhatási - foglalkoztatási kísérleti program kidolgozása és megvalósítása.	A szegregátumot érintően nem teljesült.

A táblázat tartalmazza azon beavatkozásokat, amelyek az integráció érdekében megvalósultak a 2009-es IVS elkészítése óta. A szegregáció oldása és a szegregátum lakhatási, infrastrukturális helyzetében nem történt jelentős változás. Kizárólag horizontális anti-szegregációs beavatkozások történtek a városban, a kijelölt szegregátum területén konkrét beavatkozás nem.

5-3. táblázat: Anti-szegregációs célú beavatkozások és azok eredményei (2008-2014) Szentesen

Ágazat	Korábbi IVS anti-szegregációs terv (részben) megvalósult intézkedései	Eredmény / értékelés
Infrastruktúra	Az ellátórendszer infrastruktúrájának felülvizsgálata, szükség szerinti fejlesztése, az épületek rekonstrukciója és korszerűsítése	Számos ez irányú pályázaton sikeresen szerepelt Szentes, melyek megvalósítása az intézkedés

Ágazat	Korábbi IVS anti-szegregációs terv (részben) megvalósult intézkedései	Eredmény / értékelés
		indokoltságát támasztja alá. A jövőben is szükséges az intézkedés fenntartása, folytatása!
Szociális integráció	A kötelező feladatok ellátása mellett, azt kiegészítő speciális, korrekciós vagy preventív, illetve az integrációt segítő alternatív szolgáltatások meghatározása, megvalósításukhoz források felkutatása, megszerzése, és a programok lebonyolítása	Az intézkedés tartalmi komplexitása okán számos területen sikerült érvényesíteni a tervet. A jövőben is szükséges az intézkedés fenntartása, folytatása!
Szociális integráció	Az ellátási formák megismertetése, az információközvetítés és az elérhetőség biztosítása a külterületen élőknek is	A jövőben is szükséges az intézkedés fenntartása, folytatása!
Szociális integráció	A bölcsődei ellátására vonatkozó igények maximális biztosítása, valamint az épület infrastrukturális fejlesztése	Szentesen egy bölcsőde működik, amit 2012-ben bővítettek és felújítottak, 70 férőhelyről 128-ra bővült a kapacitása. E telephely tovább nem bővíthető, bár igény lenne további férőhelyekre, ami új épület létrehozását indokolja.
Szociális integráció	A szociális és gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények teljes akadálymentesítésének megtervezése, ütemezése	Az intézkedés tartalmi komplexitása okán számos területen sikerült érvényesíteni a tervet. A jövőben is szükséges az intézkedés fenntartása, folytatása!
Foglalkoztatási integráció	Felméri az intézményi igényeket, megtervezi, előkészíti és végrehajtja a közfoglalkoztatási tervet	A jövőben is szükséges az intézkedés fenntartása, folytatása! <i>Közfoglalkoztatási terv készítése már nem kötelező, nem folytatódik!</i>
Foglalkoztatási integráció	A foglalkoztatási helyzet javítása érdekében folyamatosan együttműködik a Délalföldi Regionális Munkaügyi Központ Szentesi Kirendeltségével.	A jövőben is szükséges az intézkedés fenntartása, folytatása!
Foglalkoztatási integráció	A szakképző intézmények fenntartóival a képzési programok felülvizsgálata, a munkaerő-piaci igényeknek jobban megfelelő képzési rendszer kialakítása.	A jövőben is szükséges az intézkedés fenntartása, folytatása, bár ez már nem önkormányzati feladat és hatáskör!
Lakhatási integráció	Az önkormányzat a 2010-es évben forrást különít el szociális bérlakások vásárlására	Az önkormányzat forrásaihoz mérten folyamatosan teljesít!
Lakhatási integráció	Az önkormányzat felülvizsgálja a Lakások bérletéről és a Lakberek mértékéről szóló rendeleteit; Vállalja, hogy újonnan kialakított bérlakások nem helyezkedhetnek el szegregációval veszélyeztetett területen	A jövőben is szükséges az intézkedés fenntartása, folytatása!

Ágazat	Korábbi IVS anti-szegregációs terv (részben) megvalósult intézkedései	Eredmény / értékelés
	vagy a szegregátumban;	
Oktatási integráció	Az óvodába járás ösztönzése, erre megoldási terv kidolgozása.	Az intézkedés központi szinten került kezelésre.
Oktatási integráció	Bölcsődével és védőnőkkel együttműködve adatgyűjtés. A HHH-s nyilvántartások további pontosítása.	A jövőben is szükséges az intézkedés fenntartása, folytatása!
Oktatási integráció	Újabb közoktatási intézmények kapcsolódnak a kompetenciafejlesztést segítő fejlesztési programokba, TÁMOP pályázat keretében.	Számos TÁMOP projekt valósult meg a városban, melynek haszonélvezői a szegregátumban élők is voltak. A jövőben is szükséges az intézkedés fenntartása, folytatása!*

* Mivel a KLIK átvette az intézményeket, ezért csak közvetett módon volt/van lehetősége az önkormányzatnak az intézkedéshez kapcsolódni.

A településen található szegregátumok egyedi kezelésére nem terveztek korábban beavatkozásokat, a tevékenységek mindegyike horizontális szempontok szerint került tervezésre.

5.3 Anti-szegregációs intézkedési terv

5.3.1 A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések

5.3.1.1 Anti-szegregációs célok

Az anti-szegregáció célja, hogy szegregátumnak minősülő lakókörnyezetben élő, alacsony státuszú lakosok aránya csökkenjen, azaz a képzettségi-foglalkoztatottsági mutatók tekintetében közelítsen a Szentes városi átlaghoz. Egyéb, szegregátumnak nem minősülő városrészre kiterjedő fejlesztések által pedig meg kell akadályozni az alacsony státuszú népesség koncentrációját, újabb szegregátumok kialakulását.

A szegregáció ellen hosszú távú, tartós megoldást a terület átfogó rehabilitációja jelenti, mely nem csupán fizikai megújítást és társadalmi felzárkóztatást takar, hanem az oktatási integráción keresztül a közösségfejlesztésen alapuló mobilizálást is.

Szentes elemi érdeke és célja, hogy az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség és az integráció biztosításának elve az élet minden területén megvalósuljon a városban. Ehhez a lakhatási feltételek biztosítása mellett – széleskörű együttműködésen alapuló – többféle: szociális, képzési, foglalkoztatási, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító intézkedések együttese szükséges. Az alacsony státuszú lakosok integrációja előmozdításának elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl olyan szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik munkaerő-piaci hátrányaikat, javítják foglalkoztatási esélyeiket, hozzájárulva ezzel az alacsony státusz megváltozásához.

5-4. táblázat: Az anti-szegregációs terv horizontális céljai és alcéljai

Horizontális célok	Alcélok
1. Az esélyegyenlőség, a szegregáció-mentesség biztosítása valamennyi Szentesen történő fejlesztési beavatkozással összefüggésben.	Egyetlen fejlesztés sem járulhat hozzá a település bel-, vagy külterületén szegregáció kialakulásához és erősödéséhez.
2. Az oktatási integráció biztosítása	Már gyerekkorban megteremteni az integráció esélyét, szociális és oktatási – iskolán kívüli – szolgáltatásokkal elősegíteni a tanulmányi sikeresség feltételeit.
3. A foglalkoztatottság javítása az alacsony státuszú lakosság körében	A rendszeres munkajövedelemmel rendelkezők számának növelése. Az elsődleges munkaerő-piacon megjelenők számának növelése.
4. A szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés feltételeinek javítása	A meglévő szociális szolgáltatások színvonalának emelkedése, és új szociális szolgáltatások biztosítása.
5. Községi szolgáltatások feltételeinek megteremtése, közösségfejlesztés	A szabadidő hasznos eltöltés háttérfeltételeinek biztosítása. Az iskolán kívüli, tanulmányi előremenetelt segítő programok biztosítása.

A szegregátum felszámolása kiterjedtsége miatt nem megoldható, miközben jelentős etnikai szegregáció is érinti. Az ingatlanok állapota, komfortossága a városi átlagtól elmaradnak. A közmű infrastruktúrák kiépültek, a kiépült hálózatokra való rákötés elősegítése indokolt, ugyanakkor a lakókörnyezet rehabilitációja keretében további beavatkozások szükségesek. Célszerű lehet a szegregátum „zsákjelleget” feloldása, a jelenlegi elérhetőségi lehetőségének bővítésével, az átjárhatóság biztosításával, valamint a belső elérhetőség javítása céljából a szegregátum déli határában biztosítani a párhuzamosan futó lakóutcák összekötését, a szabályozási tervben is megjelenő módon. Fontos a kiépült csapadékvíz elvezető burkolt és szikkasztó árkok, átereszek karbantartása, rendbetétele, melyhez a helyi lakosság bevonása is szükséges, akár a tisztításuk, akár a szemét elhelyezési szokások megváltoztatása révén.

Szükséges a társadalmi mobilizációs lehetőségek megteremtésével a szegregációt okozó tényezők oldása, az alacsony státuszt eredményező mutatók javításával pedig mérhetővé válik a szegregátumokban élők helyzetének változása. Különböző motivációs eszközök által (pl. Tiszta udvar – rendes ház mozgalom újraindítása, „élő” konyhakert program) ösztönözni szükséges a szegregátumban élőket közvetlen környezetük rendben tartására és kertjeik önellátást segítő megművelésére.

A szegregátumra jellemző kicsi telekméret, magas arányú beépítettség, a viszonylag szűk szabályozási szélesség megnehezíti a hatékony és tartós eredményt adó rehabilitációt, ezért a telekalakítás szabályozása, a lakásépítési, vásárlási támogatás rendszerében megkezdett beavatkozások továbbgondolása, újraszabályozása szükséges.

A város számos önkormányzati bérlakással rendelkezik, melyek bevonhatók a szegregátumok területén méltatlan körülmények között lévő, egészségtelen, rossz állapotú ingatlanok kiváltására.

Általánosan, nem csak a szegregátumokban, észlelhető jelenség, hogy a lakók nem tudják befizetni a közüzemi számláikat. A szolgáltatókkal egyeztetve célszerű a szegregátumi ingatlanok felszerelése előrefizetős, kártyás mérőórákkal, figyelembe véve a szociálisan rászorulókra vonatkozó ún. védett fogyasztói státuszra. Ők ugyanis nagy számban vannak jelen a szegregátumban és számukra ingyenes a készülék telepítése. Ennek megkezdését a rászoruló családok bevonásával, támogatni szükséges.

5-5. táblázat: Az anti-szegregációs terv terület specifikus céljai

Terület specifikus célok	Szegreg. 1
A lakókörnyezet rehabilitációja, külső és belső elérhetőségének javítása	X
A kiépült közművekre történő bekötés arányának növelése	X
A szegregátumban élők számának csökkentése, a szegregáció oldása szociális bérlakásokkal	X

Mivel Szentesen egy szegregátum került kijelölésre a KSH által, ezért a meghatározott specifikus célok nyilvánvalóan arra az egy szegregátumra érvényesek. Természetesen egyéb szempontok alapján, szegregáció által veszélyeztetett területeken is alkalmazandók a célok és relevánsak.

5.3.1.2 Általános – horizontális anti-szegregációs intézkedések

A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése és ezen belül a területi vagy más típusú szegregáció feloldása, Szentes számára a fenntartható városfejlődés egyik záloga. Ennek tudatában a város messzemenőig figyelembe veszi a jövőben megvalósuló fejlesztéseinél, hogy azok nem okozhatják sem horizontálisan, sem területileg a szegregáció kialakulását, vagy erősödését. Emellett javasolt, hogy az önkormányzat a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen anti-diszkriminációs jelzőrendszert működtessen annak érdekében, hogy a településen az esélyegyenlőség és a szegregáció-mentesség a mindennapok részévé váljon.

Az anti-szegregációs beavatkozások egyes elemei megkülönböztethetők a szerint, hogy az adott beavatkozás „kemény” (alapvetően fizikai jellemzők szerint mérhető, pl. infrastrukturális) vagy „puha” (alapvetően humán tényezőkre irányuló) jellegű-e. Általában elmondható, hogy önmagában a kemény, illetve a puha beavatkozás ritkán vezet eredményre, hatásos és maradandó eredmény ezek optimális kombinációjával érhető el. Ennek megfelelően Szentes város által alkalmazott intézkedések tartalmaznak kemény és puha elemeket egyaránt.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az esélyteremtés legfontosabb eszköze a megfelelő színvonalú és mindenki számára hozzáférhető oktatás. Ugyanakkor már az óvodába lépés előtt szükségesek olyan fejlesztések, melyek a korai fejlesztés és egyéb szociális szolgáltatások körébe tartoznak.

Fontos a hátrányos helyzetű általános iskolás tanulók közösségfejlesztése, egyéni és csoportos képzése, illetve a szabadidő hasznos eltöltését célzó intézményi keret (közösségház) létesítése. A közösségfejlesztő szolgáltatás keretében olyan foglalkozások lebonyolítására van szükség, melyek biztosítják a gyermekek felzárkózási esélyeinek növelését és a szabadidő értelmes eltöltését. Ilyen lehet például a kortárcsoport, mely fontos helyszín a serdülők számára, hogy elsajátítsák a személyiségfejlődésükhöz szükséges készségeket, a társas viselkedési formákat. A nem formális tanulási módszerekre épülő kompetencia-fejlesztés elősegíti az iskolai sikerességet és erősíti a továbbtanulási motivációkat.

Az óvodai nevelésben résztvevő feladat-ellátási helyek között a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes eloszlását biztosítani kell, a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A devianciák kiszűrése, a megfelelő fejlődés és a sikeres felnőtté válás érdekében létre kell hozni egy szakmaközi hálózatot, amely a rendszeresen megtartott szakmai műhelyek keretében összehangoltabb, eredményesebb és hatékonyabb szolgáltatásokat tud biztosítani, a szükséges jelzőrendszer kialakításával. A hálózatban az alábbi szakterületek képviselői kerülnek meghívásra: közoktatási intézmények munkatársai, egészségügyi intézmények, szociális és családsegítő munkatársak, igazgatási és foglalkoztatási intézmények munkatársai.

A hátrányos helyzetű gyermekek lemorzsolódásának megelőzése, az utcai devianciák, a fiatalkori bűnözővé válás elkerülése és a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyermekek problémáiban való segítségnyújtás biztosítása érdekében alternatív, kortárs-segítők képzése és az integrációs folyamatba illesztése támogatandó. A KLIK helyi tankerületével együttműködve elő kell segíteni az iskolai drogprevenció, a stressz prevenció és a családi életre nevelés témakörökből rendhagyó órák rendezését. Ezzel párhuzamosan szükséges a HHH középiskolás diákok ösztöndíj támogatási rendszerének kialakítása és megvalósítása.

Az önkormányzat elősegítheti az alacsony státuszú lakosok foglalkoztatását, mégpedig azáltal, hogy egyes (közbeszerzést is érintő) beruházások során azon vállalkozásokat részesíti előnyben, akik alacsony státuszú lakosságból választanak munkavállalókat, illetve ilyen vállalkozásoknak helyi adókedvezményt biztosíthat.

Az országban több település megkísérelte az ún. szociális szövetkezet létrehozását és működtetését. A felhalmozódott tapasztalatok alapján megvizsgálandó Szentesen is, a meglévő szociális szövetkezetekkel való együttműködés kialakítása, kiszélesítése.

5-6. táblázat: Az anti-szegregációs terv tervezett, horizontális intézkedései

Horizontális cél	Megvalósítást célzó intézkedés	Felelős	Lehetséges pénzügyi forrás	Megvalósulás lehetséges időtávja
1. Az esélyegyenlőség, a szegregáció-mentesség biztosítása valamennyi Szentesen történő fejlesztési beavatkozással összefüggésben.	Anti-diszkriminációs jelzőrendszer működtetése	Jegyző, együttműködve a SzRNÖ elnökével	Nem releváns	2015-
2. Az oktatási integráció biztosítása	A HHH gyerekek aránya kiegyenlített-ségének biztosítása az óvodai feladatellátási helyek között	Óvodavezetők	Nem releváns	2015-
	Komplex képzési – lakhatási - foglalkoztatási kísérleti program kidolgozása és megvalósítása	Szentes Város Önkormányzata, oktatási intézmény-vezetők, Járási Munkaügyi Kirendelt-	Saját forrás	2016-

Horizontális cél	Megvalósítást célzó intézkedés	Felelős	Lehetséges pénzügyi forrás	Megvalósulás lehetséges időtávja
		ség		
	Alternatív, kortárs-segítők képzése	Szakmai és civil szervezetek	Állami támogatás	2016-
	HHH középiskolás diákok ösztöndíj támogatási rendszerének kialakítása és megvalósítása	Szentes Város Önkormányzata, KLIK	Saját forrás	2016-
3. A foglalkoztatottság javítása az alacsony státuszú lakosság körében	Alacsony státuszú lakosokat foglalkoztató vállalkozások adókedvezményben részesítése	Szentes Város Önkormányzata	Saját forrás	2015-
	Szociális szövetkezetekkel való együttműködés kiszélesítése	Szentes Város Önkormányzata, Szentesen működő szociális szövetkezet	Formális együttműködés esetén EFOP, vagy GINOP-forrás	2016-
4. A szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés feltételeinek javítása	Szakmaközi hálózat működtetése, szakmai műhelyek szervezése a jelzőrendszer sikeresebb működése érdekében	Szociális intézmények vezetői	Nem releváns	2015-
5. Közösségi szolgáltatások feltételeinek megteremtése, közösségfejlesztés	Közösségi ház kialakítása	Szentes Város Önkormányzata, SzRNÖ	Saját forrás és EFOP	2016-
	A civil szféra bekapcsolása a felzárkóztatási programokba;	Szentes Város Önkormányzata, a városi civil szervezetei	Saját és pályázati forrás	2016-

5.3.1.3 Terület (szegregátum) specifikus anti-szegregációs intézkedések

Mivel Szentesen egy lehatárolt szegregátum van, ezért nem lehet terület-specifikus anti-szegregációs intézkedésekről beszélni.

A fentieknek megfelelően az általános anti-szegregációs intézkedések érvényesek az egy kijelölt szegregátumra is. Alapesetben csupán a „kemény” (alapvetően fizikai jellemzők szerint mérhető, pl. infrastrukturális) beavatkozásokban érhető tetten terület-specifikus elem (pl. az utak pormentesítése), míg a „puha” (alapvetően humán tényezőkre irányuló) beavatkozások nem tartalmazznak egyedi, a szegregátumra vonatkozó sajátos elemeket.

5-7. táblázat: Az anti-szegregációs terv tervezett, szegregátum specifikus intézkedései

Szegregátum sorszáma	Konkrét intézkedés/beavatkozás	Érintett terület specifikus cél	Felelős partner	Lehetséges pénzügyi forrás	Megvalósulás lehetséges időtávja
Szegregátum 1.	a kiépült közműekre való bekötések elősegítése; a szegregátum déli határában új, lakóutakat összekötő út kiépítése; a szegregátum zsákjellegeinek feloldása, átjárhatóságának megteremtése;	A lakókörnyezet rehabilitációja, külső és belső elérhetőségének javítása; A kiépült közművekre történő bekötés arányának növelése;	Szentes Város Önkormányzata, SzRNÖ	Pályázati forrás	2016-2020
	Közterületek rendezése	A lakókörnyezet rehabilitációja, külső és belső elérhetőségének javítása;	Szentes Város Önkormányzata, SzRNÖ	Saját forrás	2016-2017
	Az ingatlanok felszerelése előrefizetős, kártyás mérőórákkal	A szegregáció oldása	Energiaszolgáltatók, SzRNÖ	Szolgáltatói és fogyasztói forrás, önk.-i támogatás	2016-2017
	Telekalakítás és az építés-felújítás támogatási feltételeinek javítása	Lakókörnyezet rehabilitációja; A szegregáció oldása;	Szentes Város Önkormányzata, SzRNÖ	Saját forrás	2016-2017
	Bérlakások kialakítása integrált lakókörnyezetben	A szegregáció oldása	Szentes Város Önkormányzata és SzRNÖ	Saját forrás	2017-
	A motivációs eszközök alkalmazása a lakókörnyezet szépítésére	Lakókörnyezet rehabilitációja	Szentes Város Önkormányzata, SzRNÖ	Saját forrás	2016-2017

A bérlakás állomány bővítését segítheti elő az az önkormányzati elképzelés, mely szerint egy ún. Szociális lakásügynökség jönne létre. Ez részben feltérképezné az üres lakásokat, másrészt az

önkormányzat, mint főbérlő jelenne meg a lakáspiacon és ő maga adná ki rászorultsági alapon ezen által bérelt lakásokat.



5.3.1.4 Az anti-szegregációs beavatkozások ütemezése

5-8. táblázat: Az anti-szegregációs terv intézkedéseinek ütemezése

Intézkedés	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anti-diszkriminációs jelzőrendszer működtetése	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A HHH gyerekek aránya kiegyenlítetttségének biztosítása az óvodai feladatellátási helyek között		X	X	X	X	X	X	X	X
Komplex képzési – lakhatási - foglalkoztatási kísérleti program kidolgozása és megvalósítása		X	X	X	X	X	X	X	X
Alternatív, kortárs-segítők képzése		X	X	X	X	X	X	X	X
HHH középiskolás diákok ösztöndíj támogatási rendszerének kialakítása és megvalósítása	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alacsony státuszú lakosokat foglalkoztató vállalkozások adókedvezményben részesítése	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Szociális szövetkezetekkel való együttműködés kiszélesítése		X	X	X	X	X	X	X	X
Szakmaközi hálózat működtetése, szakmai műhelyek szervezése a jelzőrendszer sikere érdekében	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A közmű bekötések elősegítése; a szegregátumban új lakóutca kiépítése; a szegregátum zsákjellegének feloldása;		X	X	X	X	X	X	X	X
Telekalakítás és az építés-felújítás támogatási feltételeinek javítása	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Közterületek rendezése		X	X	X	X	X	X	X	X
Bérlakások kialakítása integrált lakókörnyezetben		X	X	X	X	X	X	X	X
Az ingatlanok felszerelése előrefizetős, kártyás mérőórákkal									
Közösségi ház kialakítása			X	X	X	X	X	X	X
A civil szféra bekapcsolása a felzárkóztatási programokba		X	X	X	X	X	X	X	X
A motivációs eszközök alkalmazása a lakókörnyezet szépítésére		X	X	X	X	X	X	X	X

5.3.2 A tervezett fejlesztések szegregációs hatásainak kivédésére hozott intézkedések

A projektfejlesztés során általánosan tartózkodni kell attól, hogy bármilyen beavatkozás esélyegyenlőséghez, diszkriminációhoz, szegregációhoz, vagy ezek konzerválódásához járjon hozzá. A projektfejlesztés dokumentumainak, a település stratégiai dokumentumainak és a település helyi rendeleteinek elkészítésekor ugyanezen elvek kell, hogy érvényre jussanak.

A projektfejlesztés során elemi érdek a tervezett tevékenységek társadalmi elfogadottsága, mind az előkészítés, mind a megvalósítás során. Ehhez biztosítani kell a társadalmi párbeszéd valamennyi számításba vehető formáit (pl. közmeghallgatás, lakossági fórum, interaktív médiafelület). A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevonása a társadalmisítás folyamatába elengedhetetlen.

Célirányos kampány végrehajtásával oldható meg minden fejlesztés, program, a település életét befolyásoló esemény minél nagyobb arányú elfogadottságának biztosítása. A Szentesen megjelenő szolgáltatások, rendezvények, különösen a szegregátumot érintők tekintetében egyedi megközelítésű, de ugyanakkor a szélesebb rétegek számára is hozzáférhető módon kell a tájékoztatást megoldani. A hátrányos helyzetű csoportok tájékoztatásához, az információ célhoz juttatásához direkt marketing eszközök alkalmazására van szükség.

A város fejlődése érdekében tervezett beavatkozások, fejlesztések összességében ellene hatnak és külön-külön sem járulnak hozzá a szegregáció erősödéséhez, vagy annak konzerválódásához.

5.3.3 A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére teendő intézkedések

A szegregációt okozó folyamatok hátterében különböző okok húzódnak meg, közülük a legfontosabb az alacsony iskolai végzettségből következő munkanélküliség, a kizárólagosan a legolcsóbb és egyben legrosszabb minőségű lakhatáshoz történő hozzáférés lehetősége, az eladósodás és ennek következtében a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés szűkülése.

A legtöbb önkormányzat gazdálkodása feszített, sokszor az alapvető fejlesztésekre sem jut forrás. A településen élő legszegényebb családok támogatását ennek ellenére fel kell vállalnia az önkormányzatnak annak érdekében, hogy helyzetük javuljon, körük ne bővüljön. A rossz szociális helyzetben lévő családokon leginkább az segít, ha tagjai munkához jutnak, ez az alapfeltétele a család jobb helyzetbe kerülésének. A problémák és lehetséges megoldások forrásigényesek, ezért az önkormányzatnak törekednie kell arra, hogy megtalálja azokat a külső, leginkább pályázati forrásokat, amelyek segítségével a település legrosszabb helyzetben lévő családjait támogatni tudja.

Azok a konkrét beavatkozások, amelyek eredményeként a szegregációs mutatót adó statisztikai jellemzők értéke potenciálisan javulhat, a horizontális és a területspecifikus tervezés során megfogalmazásra kerültek (alacsonyan képzett csoportokat célzó foglalkoztatási beavatkozások/fejlesztések, szociális ellátórendszer fejlesztése, konkrét lakókörnyezetet érintő fejlesztések, oktatás specifikus beavatkozásai (tanodák, napközik stb.)).

Ezekon túlmenően, illetve ezekkel a beavatkozásokkal összhangban, a város önkormányzata a fennhatósága alatt álló valamennyi terület egészére nézve, lehetőségeihez mérten érvényesíti az Anti-szegregációs programban foglaltakat. A hatósága, felügyelete alá tartozó szervek és intézmények esetében is ösztönzi, hogy döntéseik, tevékenységük során a kialakult területi és/vagy etnikai szegregációs folyamatok megfordítására törekedjenek.

Az Önkormányzat a szegregált területeken különösen hangsúlyosan területi alapú beavatkozásokat tervez, amelynek elsődleges célja, a területi koncentráció csökkentése, a magasabb státuszú csoportok területre vonzása.



6 A stratégia külső és belső összefüggései

6.1 Külső összefüggések

6.1.1 Illeszkedés EU 2020 tematikus célkitűzéseire

Az alábbi fejezetben a város középtávú célrendszere tematikus célkitűzéseinek és az EU 2020 11 tematikus célkitűzés és beruházási prioritás rendszerének kapcsolatát mutatjuk be.

Az EU 2020 stratégia (intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés) megvalósítása érdekében kijelölt 2014-2020 közötti EU kohéziós politika tematikus célkitűzései az alábbiak:

- (1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése;
- (2) az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása;
- (3) a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az EHA esetében) a halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése;
- (4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban;
- (5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása;
- (6) a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása;
- (7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban;
- (8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása;
- (9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem;
- (10) az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében;
- (11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás.

A tematikus célokhoz beruházási prioritások kerültek kijelölésre.

Az ITS keretében tervezett fejlesztési célkitűzések illeszkedését az EU tematikus célkitűzésekhez és beruházási prioritásokhoz a következő táblázat mutatja be.



6-1. táblázat: Az ITS keretében tervezett fejlesztések illeszkedése az EU tematikus célkitűzésekhez és beruházási prioritásokhoz

ITS Tematikus célok	Kapcsolódó EU tematikus célok	Kapcsolódó EU beruházási prioritások
T1: A helyi gazdaság innovációs potenciáljának növekedése	1. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése	b) a vállalkozások K+I beruházásainak előmozdítása, valamint a vállalkozások, a kutatási és fejlesztési központok és a felsőoktatási ágazat közötti kapcsolatok és szinergiák létrehozása, (...)
	3. A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében), a halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása	a) a vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítése, valamint új cégek alapításának – többek között üzleti inkubátorházak segítségével történő – ösztönzése; c) a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének támogatása;
T2: A turisztikai vendégforgalom minőségi és mennyiségi bővülése	3. A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében), a halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása	a) a vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítése, valamint új cégek alapításának – többek között üzleti inkubátorházak segítségével történő – ösztönzése;
T3: Szentes nemzetközi szintű sportváros pozíciójának megőrzése és erősödése	3. A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében), a halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása	a) a vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítése, valamint új cégek alapításának – többek között üzleti inkubátorházak segítségével történő – ösztönzése; c) a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének támogatása;
T4: Minőségi munkahelyek számának növekedése	2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és minőségének javítása	b) az ikt-termékek és szolgáltatások, az e-kereskedelem továbbfejlesztése és az ikt iránti kereslet fokozása;
	8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése	a) üzleti inkubátorházak létrehozásának támogatása, valamint az önfoglalkoztatás, a mikrovállalkozások és a cégalapítás beruházásokkal való támogatása;
	9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem	d) a foglalkoztatási szolgálatok infrastruktúrájába történő beruházás;

ITS Tematikus célok	Kapcsolódó EU tematikus célok	Kapcsolódó EU beruházási prioritások
T5: A közösségi infrastruktúra ellátottság és közszolgáltatások minőségi javulása	7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban	10) az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével; 11) a hatóságok és az érintettek intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása az ERFA feladatainak végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási rendszerek és közszolgáltatások eredményességének és intézményi kapacitásának megerősítése által.
	9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem 10. Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás 11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás	
T6: Az épített és természeti környezet állapotának javulása	5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és – kezelés előmozdítása;	b) egyedi kockázatok kezelésére, a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség biztosítására és katasztrófavédelmi rendszerek kifejlesztésére irányuló beruházások elősegítése;
	6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása	b) a vízgazdálkodási ágazatba történő beruházás az uniós környezeti vívmányok követelményeinek való megfelelés, és a tagállamok által megállapított, e követelményeken túlmutató beruházási igények kielégítése érdekében; c) a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése;
T7: A megújuló energiák szerepének további növekedése	4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban	a) a megújuló forrásokból nyert energia előállításának és elosztásának támogatása; c) az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és a lakóépületeket is;
	6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása	c) a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése.

6.1.2 Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési tervdokumentumokhoz

Partnerségi
Megállapodáshoz il-
leszkedés

A Partnerségi Megállapodás az európai uniós tervezési folyamat nemzeti alapidokumentuma, amely azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait, és kitűzi fő fejlesztési prioritásait a 2014 és 2020 közötti időszakra. A 2014. szeptember 11-én Magyarország és az Európai Bizottság által aláírt Partnerségi Megállapodás 5 nemzeti fejlesztési prioritást határozott meg, amelyekhez a következő módon illeszkedik az ITS célrendszere.



6-2. táblázat: Az ITS tematikus céljainak illeszkedése a Partnerségi Megállapodás nemzeti fejlesztési prioritásaihoz

Partnerségi Megállapodás nemzeti fejlesztési prioritásai	Az ITS kapcsolódó tematikus céljai
1. A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása	T1: A helyi gazdaság innovációs potenciáljának növekedése T2: A turisztikai vendégforgalom minőségi és mennyiségi bővülése T3: Szentes nemzetközi szintű sportváros pozíciójának megőrzése és erősödése T4: Minőségi munkahelyek számának növekedése
2. A foglalkoztatás növelése (a gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási, oktatási, társadalmi felzárkózási szakpolitikák által, tekintettel a területi különbségekre)	T1: A helyi gazdaság innovációs potenciáljának növekedése T2: A turisztikai vendégforgalom minőségi és mennyiségi bővülése T4: Minőségi munkahelyek számának növekedése
3. Energia- és erőforráshatékonyság növelése	T5: A közösségi infrastruktúra ellátottság és közszolgáltatások minőségi javulása T6: Az épített és természeti környezet állapotának javulása T7: A megújuló energiák szerepének további növekedése
4. A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése	T1: A helyi gazdaság innovációs potenciáljának növekedése T4: Minőségi munkahelyek számának növekedése T5: A közösségi infrastruktúra ellátottság és közszolgáltatások minőségi javulása
5. A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása	T1: A helyi gazdaság innovációs potenciáljának növekedése T2: A turisztikai vendégforgalom minőségi és mennyiségi bővülése T3: Szentes nemzetközi szintű sportváros pozíciójának megőrzése és erősödése

OFTK-hoz illeszkedés

A 2014. januárban elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Kon koncepció (OFTK) négy hosszú távú – 2030-ig szóló – átfogó fejlesztési célt és ezek elérése érdekében tizenhárom specifikus célt, köztük hét szakpolitikai jellegű és hat területi célt fogalmaz meg.

Szakpolitikai célok:

- Versenyképes, innovatív gazdaság
- Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztése
- Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság
- Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I



- Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom
- Jó állam, szolgáltató állam és biztonság
- Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme

Területi célok:

- Az ország makro-regionális szerepének erősítése
- A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat
- Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése
- Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése
- Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése
- Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása

A fentebb bemutatott OFTK specifikus célok közül a vastag betűvel kiemelték esetében mutatható ki kapcsolat a Szentes ITS-ben meghatározott tematikus célkitűzések vonatkozásában.

Szentes és közvetlen környezete, vonzáskörzete több tekintetben is hátrányban van az ország fejlettebb vidékeihez képest. Ugyanakkor jelentős kedvező adottságai is vannak, amelyekre építeni lehet a felzárkózás programját. Mindez nagymértékben alátámasztja azt a kapcsolódást, mely a települési, valamint az OFTK célok között tapasztalható. A legnagyobb hangsúly Szentes város felzárkóztatásán, a területi különbségek mérséklésén van, amelybe a társadalmi, gazdasági és infrastrukturális hátrányok csökkentése egyaránt beleértendő. Ebben a megközelítésben tehát Szentes céljai alapvetően az OFTK területi céljaihoz köthetőek.

Az alábbi táblázat az egyes városi tematikus célok és az OFTK-ban megadott specifikus célkitűzések közötti kapcsolódásokat szemlélteti.

6-3. táblázat: A városi tematikus célok és az OFTK-ban megadott specifikus célkitűzések közötti kapcsolódás

ITS Tematikus célok	Kapcsolódó OFTK specifikus célok
T1: A helyi gazdaság innovációs potenciáljának növekedése	Szakpolitikai specifikus célok: Versenyképes, innovatív gazdaság Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztése Területi specifikus célok: Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése
T2: A turisztikai vendégforgalom minőségi és mennyiségi bővülése	Szakpolitikai specifikus célok: Versenyképes, innovatív gazdaság Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom Területi specifikus célok: Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése
T3: Szentes nemzetközi szintű sportváros pozíciójának megőrzése és erősödése	Szakpolitikai specifikus célok: Versenyképes, innovatív gazdaság Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság Területi specifikus célok:



ITS Tematikus célok	Kapcsolódó OFTK specifikus célok
	Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaság- ösztönzés elősegítése
T4: Minőségi munkahelyek számának növekedése	Szakpolitikai specifikus célok: Versenyképes, innovatív gazdaság Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom Területi specifikus célok: Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaság- ösztönzés elősegítése
T5: A közösségi infrastruktú- ra ellátottság és közszolgál- tatások minőségi javulása	Szakpolitikai specifikus célok: Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sport- gazdaság Területi specifikus célok: Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása
T6: Az épített és természeti környezet állapotának javulá- sa	Szakpolitikai specifikus célok: Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme Területi specifikus célok: Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése
T7: A megújuló energiák szerepének további növeke- dése	Szakpolitikai specifikus célok: Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme Területi specifikus célok: -

Forrás: saját szerkesztés

Megyei területfej-
lesztési koncepció-
hoz / programhoz il-
leszkedés

Csongrád megye 2013-ban elfogadott területfejlesztési koncepciója három átfogó, négy specifikus
stratégiai célt, három területstratégiai célt és három horizontális célt jelölt ki.

ÁTFOGÓ CÉLOK – 2030

Háromhatár menti városhálózati csomóponti térség: tudáskoncentráció, kohézió, kisugárzás

Klímaváltozásra reagáló innovatív gazdaság és fenntartható erőforrás-gazdálkodás

Vállalkozó kedvű, jól képzett társadalomra épülő kooperáló gazdaság a megyei húzóágazatok
bázisán

Területi stratégiai célok

T1. Szeged – Hódmezővásárhely – Makó – Arad – Temesvár – Szabadka városhálózati csomó-
pont felépítése

T2. Komplex tájgazdálkodás és integrált várostérségek kiépítése a Homokhátságon és a Ti-
sza-térségben

T3. Mezőváros-térségek összehangolt, integrált fejlesztésére épülő társadalmi megújulás és több
lábon álló gazdaság kibontakoztatása a Tiszántúlon

Specifikus stratégiai célok

S1. Az innovációs-kapacitás és -teljesítmény komplex megerősítése, a tudásrégió felépítése

S2. A teljes agrárvertikum együttműködésre, innovációra és alkalmazkodásra épülő megerősíté-
se



S3. Az alternatív energiavertikum felépítése, a kiemelkedő országos pozíció alapjainak kiszélesítése

S4. A megye húzóágazatainak vertikális és horizontális együttműködésekre épülő megerősítése, kitörési pontokra építő helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

Horizontális célok

H1. Értékteremtő és tartós foglalkoztatás növelése és társadalmi-intézményi feltételeinek javítása

H2. A hármashatár-helyzet előnyeinek kibontakoztatása

H3. Az esélyegyenlőség, a köz- és környezetbiztonság, valamint a helyi közösségek integrált, összehangolt fejlesztése, a szociális és környezeti érzékenység fokozása

6-4. táblázat: A megyei szintű célrendszerhez való kapcsolódás

ITS Tematikus célok	Kapcsolódó megyei stratégiai célok
T1: A helyi gazdaság innovációs potenciáljának növekedése	Területi stratégiai célok: ■ T2. Komplex tájgazdálkodás és integrált várostérségek kiépítése a Homokhátságon és a Tisza-térségben ■ T3. Mezőváros-térségek összehangolt, integrált fejlesztésére épülő társadalmi megújulás és több lábon álló gazdaság kibontakoztatása a Tiszántúlon Specifikus stratégiai célok: ■ S1. Az innovációs-kapacitás és -teljesítmény komplex megerősítése, a tudásrégió felépítése ■ S2. A teljes agrárvertikum együttműködésre, innovációra és alkalmazkodásra épülő megerősítése ■ S4. A megye húzóágazatainak vertikális és horizontális együttműködésekre épülő megerősítése, kitörési pontokra építő helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Horizontális célok: ■ H1. Értékteremtő és tartós foglalkoztatás növelése és társadalmi-intézményi feltételeinek javítása
T2: A turisztikai vendégforgalom minőségi és mennyiségi bővülése	Területi stratégiai célok: ■ T2. Komplex tájgazdálkodás és integrált várostérségek kiépítése a Homokhátságon és a Tisza-térségben ■ T3. Mezőváros-térségek összehangolt, integrált fejlesztésére épülő társadalmi megújulás és több lábon álló gazdaság kibontakoztatása a Tiszántúlon Specifikus stratégiai célok: ■ S4. A megye húzóágazatainak vertikális és horizontális együttműködésekre épülő megerősítése, kitörési pontokra építő helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Horizontális célok: ■ H1. Értékteremtő és tartós foglalkoztatás növelése és társadalmi-intézményi feltételeinek javítása
T3: Szentes nemzetközi szintű sportváros pozíciójának megőrzése és erősödése	Területi stratégiai célok: ■ T2. Komplex tájgazdálkodás és integrált várostérségek kiépítése a Homokhátságon és a Tisza-térségben ■ T3. Mezőváros-térségek összehangolt, integrált fejlesztésére épülő társadalmi megújulás és több lábon álló gazdaság kibontakoztatása a Tiszántúlon Specifikus stratégiai célok: ■ S4. A megye húzóágazatainak vertikális és horizontális együttműködésekre épülő megerősítése, kitörési pontokra építő helyi gazdaság- és



ITS Tematikus célok	Kapcsolódó megyei stratégiai célok
	vállalkozásfejlesztés Horizontális célok: ■ H1. Értékteremtő és tartós foglalkoztatás növelése és társadalmi-intézményi feltételeinek javítása
T4: Minőségi munkahelyek számának növekedése	Területi stratégiai célok: ■ T2. Komplex tájgazdálkodás és integrált várostérségek kiépítése a Homokhátságon és a Tisza-térségben ■ T3. Mezőváros-térségek összehangolt, integrált fejlesztésére épülő társadalmi megújulás és több lábon álló gazdaság kibontakoztatása a Tisza-térségen Specifikus stratégiai célok: ■ S1. Az innovációs-kapacitás és -teljesítmény komplex megerősítése, a tudásrégió felépítése ■ S4. A megye húzóágazatainak vertikális és horizontális együttműködésekre épülő megerősítése, kitörési pontokra építő helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Horizontális célok: ■ H1. Értékteremtő és tartós foglalkoztatás növelése és társadalmi-intézményi feltételeinek javítása ■ H3. Az esélyegyenlőség, a köz- és környezetbiztonság, valamint a helyi közösségek integrált, összehangolt fejlesztése, a szociális és környezeti érzékenységek fokozása
T5: A közösségi infrastruktúra ellátottság és közszolgáltatások minőségi javulása	Területi stratégiai célok: ■ T2. Komplex tájgazdálkodás és integrált várostérségek kiépítése a Homokhátságon és a Tisza-térségben ■ T3. Mezőváros-térségek összehangolt, integrált fejlesztésére épülő társadalmi megújulás és több lábon álló gazdaság kibontakoztatása a Tisza-térségen Specifikus stratégiai célok: Horizontális célok: ■ H1. Értékteremtő és tartós foglalkoztatás növelése és társadalmi-intézményi feltételeinek javítása ■ H3. Az esélyegyenlőség, a köz- és környezetbiztonság, valamint a helyi közösségek integrált, összehangolt fejlesztése, a szociális és környezeti érzékenységek fokozása
T6: Az épített és természeti környezet állapotának javulása	Területi stratégiai célok: ■ T2. Komplex tájgazdálkodás és integrált várostérségek kiépítése a Homokhátságon és a Tisza-térségben ■ T3. Mezőváros-térségek összehangolt, integrált fejlesztésére épülő társadalmi megújulás és több lábon álló gazdaság kibontakoztatása a Tisza-térségen Specifikus stratégiai célok: ■ S3. Az alternatív energiavertikum felépítése, a kiemelkedő országos pozíció alapjainak kiszélesítése Horizontális célok: ■ H3. Az esélyegyenlőség, a köz- és környezetbiztonság, valamint a helyi közösségek integrált, összehangolt fejlesztése, a szociális és környezeti érzékenységek fokozása
T7: A megújuló energiák szerepének további növekedése	Területi stratégiai célok: ■ T2. Komplex tájgazdálkodás és integrált várostérségek kiépítése a Homokhátságon és a Tisza-térségben ■ T3. Mezőváros-térségek összehangolt, integrált fejlesztésére épülő társadalmi megújulás és több lábon álló gazdaság kibontakoztatása a Tisza-térségen Specifikus stratégiai célok:



ITS Tematikus célok	Kapcsolódó megyei stratégiai célok
	■ S3. Az alternatív energiavertikum felépítése, a kiemelkedő országos pozíció alapjainak kiszélesítése Horizontális célok: ■ H3. Az esélyegyenlőség, a köz- és környezetbiztonság, valamint a helyi közösségek integrált, összehangolt fejlesztése, a szociális és környezeti érzékenység fokozása

Forrás: saját szerkesztés

6.1.3 Egyéb helyi fejlesztési és rendezési dokumentumokkal való kapcsolat

6.1.3.1 Illeszkedés a településrendezési eszközökhöz

A város településszerkezeti terve (TSZT) 2007-ben került jóváhagyásra, a 266/2007. (XII. 14.) Kt. határozattal fogadta el a képviselő-testület. A TSZT először 2009-ben került módosításra, a 18/2009. (II. 20.) Kt. határozat szolt a módosításról. A TSZT mellékletei a tervlapok, a külterületi, az igazgatási területre 1:50.000 ma., a belterületekre, a központi és az egyéb belterületekre, Magyartés, Lapistó és Kajánújfalu területére, a településszerkezeti terv 1:15.000 ma.-ban készült el. A TSZT a 2005 évben készült Településfejlesztési Konceptió alapján készült. A módosítás indokai voltak: Mivel a szabályozási terv léptéke sokkal részletesebb, mint a településszerkezeti tervé, munka közben felmerült az igény a településszerkezeti terv pontosítására.

A szabályozás során felmerült az igény a terv pontosabb harmonizálására az OTÉK-kal (állattartó telepek, üvegházhas területek). Bizonyos szabályozási problémák megoldhatatlanok voltak a településszerkezeti terv módosítása nélkül (tanyák szabályozása), valamint a 2008 júliusában jóváhagyott az OTÉK módosítás, a 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet szerint, bevezetett új területfelhasználási kategóriákat (természetközeli területek, beépítésre nem szánt különleges területek).

A módosítás a főbb szerkezeti elemeket nem érintette, több területi besorolás azonban változott, általános mezőgazdasági terület került természetközeli területbe, különleges területek kerültek beépítésre nem szánt különleges területbe, ipari és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területekbe, falusias lakóterület került tanyás, általános mezőgazdasági területbe, zöldterület és általános mezőgazdasági területek kerültek különleges sportterületbe.

A város Helyi építési szabályzatát a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2009.(III.09.) rendelete állapítja meg, melyet a 34/2009. (XII.12.) KT., 38/2009. (XII.31.) KT., 16/2010. (VII.19.) KT., 20/2010. (VIII. 27) KT., 1/2011. (II.04.) KT., 19/2011. (VI.02.), 5/2012. (IV.14.), 34/2013. (XII.31.), 13/2014 (VII.15.) önkormányzati rendeletekkel módosított a képviselő-testület. A legutóbbi módosításra a szennyvíztisztító telep elhelyezése miatt volt szükség. A módosításokat az alaprendelettel egységes szerkezetbe szerkesztették.

A rendelet rajzi mellékletei: Szabályozási és övezeti terv M= 1:2 000 a beépítésre szánt területekről, Szabályozási terv M= 1:10 000 léptékben a külterületekről, valamint további szabályozási tervlapok, kisebb területekre vonatkozóan, 1.2000 és 1.10.000 ma. tervlapokon.

A településrendezési tervek a céloknak való megfelelése:

1. Belváros

A Belváros turisztikai potenciáljának, épületállományának és közterületeinek megújulása: a területi és az építési övezeti besorolások a városrész fejlesztését szolgálják.

2. Felsőpárt

A városrészi központ funkcionális-városképi megújulása, helyi funkciók megerősödése: a célok megvalósulásához a településrendezési tervek módosítása nem szükséges.



3. Alsópárt

A városkép rendezettebbé válása, helyi funkciók megerősödése: a településrendezési tervekben a közterületek szabályozása és a gazdasági területek bővítési területei a céloknak megfelelően vannak jelölve.

4. Kísér

A városrészi központ funkcionális-városképi megújulása, helyi funkciók megerősödése: a célok megvalósulásához nem szükséges a településrendezési eszközök módosítása.

5. Kertváros

A megújuló Üdülőközponthoz kapcsolódóan a minőségi szállás- és vendéglátóhely kapacitás növekedése, helyi funkciók megerősödése: a fürdő és a szálláshelyek a kijelölt különleges területeken fejleszthetők.

6. Nagyhegy

A Termál-tó turisztikai hasznosítása és a helyi termelő tevékenységek erősödése: a tó környezetében jelölt üdülőtérületi besorolás helyébe, a természeti védettségnek is megfelelő, más hasznosítást kell találni.

7. Iparterület

Az ipari park minőségi befogadó kapacitásának és innovatív tevékenységeinek bővülése: a város településrendezési tervében újabb gazdasági területet, tömböt kell kijelölni, a nagyobb területigényű telephely befogadásához.

8. Lapistó – egyéb belterület

Az infrastrukturális ellátottság növekedése: a területen a közterületek megfelelően szabályozottak.

9. Magyartés – egyéb belterület

Az infrastrukturális ellátottság növekedése: a területen a közterületek megfelelően szabályozottak.

10. Kajánújfalu – egyéb belterület

Az infrastrukturális ellátottság növekedése: a területen a közterületek megfelelően szabályozottak.

6.1.3.2 Illeszkedés az önkormányzat gazdasági programjához

Szentes város Gazdasági programja (2015-2019) jelenleg első olvasatban áll rendelkezésre, a végleges elfogadása 2015 októberében várható. A 2014-2020 időszakra vonatkozó releváns helyi fejlesztéspolitikai információkat továbbá Szentes Város 2014-2020-as európai tervezési periódusra vonatkozó Beruházási Tervkonceptiója tartalmazza (2014. május).

A Gazdasági Program struktúrája:

I. sz. pillér: A megélhetést biztosító munkahelyek számának a növelése

Célok:

a meglévő munkahelyek megőrzése



a vállalkozások megerősödése, a jövedelemtermelő képesség növekedése
új, kiszámítható jövőt megalapozó jövedelmet biztosító munkahelyek létesítése

II. sz. pillér: Az élhető várost szolgáló közösségi infrastruktúra fejlesztése

Jelen ITS készítés során a Gazdasági programban szereplő célok, fejlesztési elképzelések, tervezett projektek teljes egészében az ITS stratégiai célrendszerébe és a megvalósítást szolgáló beavatkozások rendszerébe beépítésre kerültek.

6-5. táblázat: A Gazdasági Program stratégiai célrendszeréhez való kapcsolódás

ITS Tematikus célok	Kapcsolódó Gazdasági programban szereplő programok
T1: A helyi gazdaság innovációs potenciáljának növekedése	Több ipar - Több munkahely - Ipari Park fejlesztési program Egészséges táj - Egészséges ételkészítés - Agrárfejlesztési program
T2: A turisztikai vendégforgalom minőségi és mennyiségi bővülése	Egészséges táj - Egészséges ételkészítés - Agrárfejlesztési program Aktív város - Aktív turizmus - Idegenforgalmi fejlesztési program Értékeit őrző város - Városrendezési feladatok
T3: Szentes nemzetközi szintű sportváros pozíciójának megőrzése és erősödése	Aktív város - Aktív turizmus - Idegenforgalmi fejlesztési program Több tudás - Több kultúra - Teljesebb ember - Oktatás - Közművelődés - Sportprogram
T4: Minőségi munkahelyek számának növekedése	Több ipar - Több munkahely - Ipari Park fejlesztési program Aktív város - Aktív turizmus - Idegenforgalmi fejlesztési program Egészséges táj - Egészséges ételkészítés - Agrárfejlesztési program
T5: A közösségi infrastruktúra ellátottság és közszolgáltatások minőségi javulása	Lendületes város - Lendületes közlekedés - Közlekedésfejlesztési program Tiszta víz - Egészséges környezet - Vízgazdálkodási program Értékeit őrző város - Városrendezési feladatok Több tudás - Több kultúra - Teljesebb ember - Oktatás - Közművelődés - Sportprogram Ép testben - ép lélek - Egészségügyi - szociális program
T6: Az épített és természeti környezet állapotának javulása	Tiszta víz - Egészséges környezet - Vízgazdálkodási program Emberközpontú város - Tiszta zöld környezet - Környezetvédelmi program Értékeit őrző város - Városrendezési feladatok
T7: A megújuló energiák szerepének további növekedése	Aktív város - Aktív turizmus - Idegenforgalmi fejlesztési program Megújuló város - Megújuló energiák - Energetikai program Emberközpontú város - Tiszta zöld környezet - Környezetvédelmi program

Forrás: saját szerkesztés

6.1.3.3 A települési környezetvédelmi programmal való összhang

ITS Tematikus célok	Kapcsolódó Gazdasági programban szereplő programok
T1: A helyi gazdaság innovációs potenciáljának növekedése	Természet- és tájvédelem Cél: ■ Település környezeti- és természeti értékeinek védelme, fenntartható használata. A települési környezet védelme ■ Egészséges, kulturált, biztonságos lakókörnyezet kialakítása.
T2: A turisztikai vendégforgalom minőségi és mennyiségi bővülése	A települési környezet védelme ■ Egészséges, kulturált, biztonságos lakókörnyezet kialakítása. ■ Helyi környezetvédelmi vonatkozású rendeletek elkészítése, ill. felülvizsgálata. ■ A lakosság, a civil szervezetek bevonása a települési kör-

ITS Tematikus célok	Kapcsolódó Gazdasági programban szereplő programok
	nyezetvédelmi döntésekbe és azok végrehajtásába. ■ Közterületek, utak minőségének megóvása valamint javítása. ■ Zöldfelületek fejlesztése. Települési környezet tisztasága ■ A település köztisztaságának javítása. ■ Köztéri rongálások visszaszorítása. Természet- és tájvédelem Cél: ■ Település környezeti- és természeti értékeinek védelme, fenntartható használata. ■ Helyi védettségű területek megőrzése. ■ A természetvédelem igényeinek, érdekeinek szem előtt tartása a fejlesztések során. ■ A Kurca-főcsatorna és partjai teljes terjedelmében tájvédelmi körzetté nyilvánítása. ■ A település turisztikai vonzerejének növelése a tájvédelemmel egybekötve. ■ Tanyás tájképek megőrzése (régiek védelme, újak építése)
T3: Szentes nemzetközi szintű sportváros pozíciójának megőrzése és erősödése	Szemléletformálás Cél: ■ A lakosság környezettudatos szemléletének kialakítása Az emberi egészség védelme Cél: ■ Már a fogantatástól kezdve biztosítani az egészséges élet lehetőségét mindenkinek. A család mellett az iskola váljék az egészségfejlesztés alapvető színterévé. ■ A szabad levegőn való mozgás (gyaloglás, kocogás, labdajátékok, futás, teniszezés, stb.) ösztönzése.
T4: Minőségi munkahelyek számának növekedése	A települési környezet védelme ■ Egészséges, kulturált, biztonságos lakókörnyezet kialakítása. ■ A lakosság, a civil szervezetek bevonása a települési környezetvédelmi döntésekbe és azok végrehajtásába. Az emberi egészség védelme Cél: ■ A társadalomból kirekesztett csoportok - romák, fogyatékosok, hajléktalanok – egészségi állapotának javítása. ■ A mindennapi élet színterein a településeken, az oktatási intézményekben, a munkahelyen, valamint az egészségügy intézményeiben megvalósuljon az egészséget támogató politikai gyakorlat, hatékonyan érvényesüljenek az egészségfejlesztés, betegségmegelőzés.
T5: A közösségi infrastruktúra ellátottság és közszolgáltatások minőségi javulása	Csapadékvíz elvezetés, bel- és árvízvédelem ■ Csapadékvíz-elvezetés megoldása, a település védelme az esetleges bel- és árvizektől. Ivóvízellátás ■ Az arzénmentes ivóvízellátás biztosítása. ■ Meglévő vízkészletekkel való gazdálkodás, biztonságos vízellátás. ■ Hálózati vízvesztesség csökkentése. ■ A meglévő és még üzemelő vízadó kutak minőségének megőrzése, illetve javítása. Közlekedés Cél: ■ Kül- és belterületi úthálózat fejlesztése. ■ Teljes kerékpárút-hálózat kiépítése. ■ Városközpont forgalom-csillapítása. Zöldterület-gazdálkodás


ITS Tematikus célok	Kapcsolódó Gazdasági programban szereplő programok
	Cél: ■ Esztétikusabb települési környezet kialakítása és fenntartása. ■ Zöld felületek minőségi- és mennyiségi növelése. Az emberi egészség védelme Cél: ■ Már a fogantatástól kezdve biztosítani az egészséges élet lehetőségét mindenkinek. A család mellett az iskola váljék az egészségfejlesztés alapvető színterévé. ■ A folyamatosan növekvő számú idős lakosság életminőségének javítása. ■ A társadalomból kirekesztett csoportok - romák, fogyatékosok, hajléktalanok – egészségi állapotának javítása. ■ A mindennapi élet színterein a településeken, az oktatási intézményekben, a munkahelyen, valamint az egészségügy intézményeiben megvalósuljon az egészséget támogató politikai gyakorlat, hatékonyan érvényesüljenek az egészségfejlesztés, betegségmegelőzés. ■ A szabad levegőn való mozgás (gyaloglás, kocogás, labdajátékok, futás, teniszezés, stb.) ösztönzése. Hulladékgazdálkodás Cél: ■ Környezetterhelés csökkentése. ■ A hulladékok keletkezésének megelőzése. ■ A keletkező hulladékok mennyiségének és veszélyességének csökkentése. ■ A hasznosítási arány növelése. ■ Korszerű hulladékkezelés és –hasznosítás kialakítása.
T6: Az épített és természeti környezet állapotának javulása	Levegőtisztaság-védelem ■ A település jó minőségűnek mondható levegőtisztasági állapotának fenntartása. ■ A talaj-eredetű porterhelés további csökkentése. ■ A fűtésből származó légszennyezés mérséklése. ■ A mezőgazdasági tevékenységből származó bűzszenyezések csökkentése. ■ Az ipari eredetű szennyezőanyag kibocsátások megelőzése, csökkentése. ■ A diffúz légszennyező források kibocsátásának csökkentése. ■ A közlekedési eredetű légszennyezés csökkentése. A felszíni vizek minőségével kapcsolatos célok: ■ A felszíni vízkészletek vízmennyiségének és vízminőségének védelme. ■ A felszíni vízfolyások, tavak vízminőség-romlásának megakadályozása. ■ Az élővízbe bevezetett szennyvizek által okozott szervesanyag terhelés csökkentése az eutrofizáció mérséklése céljából. ■ A vízelvezető csatornák vízminőségének javítása. ■ Felszíni vízfolyások természetes víztisztulásának biztosítása A felszín alatti vizek minőségével kapcsolatos célok: ■ Ivóvízbázis-védelem fejlesztése. ■ A nitráatterhelés csökkentése. ■ A földtani közeg, a felszín alatti vizek további terhelésének elkerülése. ■ A vízháztartás egyensúlyának kialakítása és megőrzése ér-



ITS Tematikus célok	Kapcsolódó Gazdasági programban szereplő programok
	dekében a felszín alatti vízkészletek felhasználásának mérséklése. ■ A sérülékeny vízbázisok területén a védősávok és védőidomok fokozott ellenőrzése, védelme. Földvédelem ■ A termőföld minőségének, termékenységének megőrzése, javítása. ■ A parlagon maradt területek hasznosítása (a termőföldterület csökkenésének minimalizálása). ■ A környezeti károkozás lehetőségeinek csökkenése. Földvédelem ■ A termőföld minőségének, termékenységének megőrzése, javítása. ■ A parlagon maradt területek hasznosítása (a termőföldterület csökkenésének minimalizálása). ■ A környezeti károkozás lehetőségeinek csökkenése. Természet- és tájvédelem Cél: ■ Biodiverzitás fenntartása. ■ Település környezeti- és természeti értékeinek védelme, fenntartható használata. ■ Helyi védettségű területek megőrzése. ■ A természetvédelem igényeinek, érdekeinek szem előtt tartása a fejlesztések során. ■ A Kurca-főcsatorna és partjai teljes terjedelmében tájvédelmi körzettel nyilvánítása. ■ A település turisztikai vonzerejének növelése a tájvédelemmel egybekötve. ■ Tanyás tájképek megőrzése (régiek védelme, újak építése) ■ Ökológiai folyosók kijelölése (Kurca-főcsatorna Veker-éri főcsatorna – Kórógy-éri főcsatorna - Tőke-ér – Mágocs-ér – Ludas-ér parti sávjai) Zaj- és rezgés elleni védelem Cél: ■ Lakó területek zajterhelésének kiküszöbölése. ■ A lakosság nyugodt pihenésének biztosítása.
T7: A megújuló energiák szerepének további növekedése	Energiagazdálkodás ■ Energiafelhasználás csökkentése. ■ Alternatív energia felhasználás kiterjesztése



6-1. ábra: Szentes ITS külső összefüggések



6.2 Belső összefüggések

6.2.1 A célok és a helyzetértékelésben bemutatott problémák kapcsolata

Jelen fejezet célja, hogy bemutassa, hogy a stratégiában meghatározott célok teljesülése hogyan és milyen mértékben segíti elő a helyzetfeltáró fejezetekben meghatározott városi és városrészi problémák mérséklődését, illetve hogy a célok milyen mértékben építenek a különböző területi szinteken definiált adottságokra. Az alábbi táblázatokban összefoglalva azonosítottuk a tematikus és területi célok, valamint a problémák és adottságok közötti összefüggéseket, erősségét egy 0-3 skálán, ahol a „0” a kapcsolódás hiányát, míg a „3” érték az erős kapcsolódást jelöli.

A fejezet alapjául a megalapozó vizsgálat 3.2 fejezete szolgál.



6-6. táblázat: A városi szintű középtávú tematikus célok és problémák kapcsolatai

	Városi szintű középtávú tematikus célok							
Városi szintű problémák	T1: A helyi gazdaság innovációs potenciáljának növekedése	T2: A turisztikai vendégforgalom minőségi és mennyiségi bővülése	T3: Szentes nemzetközi szintű sportváros pozíciójának megőrzése és erősödése	T4: Minőségi munkahelyek számának növekedése	T5: A közösségi infrastruktúra ellátottság és közszolgáltatások minőségi javulása	T6: Az épített és természeti környezet állapotának javulása	T7: A megújuló energiák szerepének további növekedése	A kapcsolódások összesített erőssége
Csökkenő lakónépesség	2	2	2	3	3	1	1	14
Fiatalok elvándorlása	3	2	2	3	2	1	1	14
K+F+I tev.nem elégséges szintje	3	1	1	3	1	1	1	11
Agrárfeldolgozó ipar elégtelen szintje	3	1	1	2	1	2	2	12
Ipari park bővítése szükséges	3	1	0	3	1	1	2	11
Minőségi szálláshelyek hiánya	2	3	3	2	1	2	0	13
A közintézmények nagy része felújítandó	0	2	1	0	3	2	2	10
Energiapazarló elavult lakóépületek	0	0	0	0	3	2	3	8
Rehabilitálandó lakóterületek	0	1	1	1	3	3	2	11
A kapcsolódások összesített erőssége	16	13	11	17	18	15	14	

A megjelenített problémák oldaláról nézve (sorok összesítése) a Csökkenő lakónépesség és a Fiatalok elvándorlása, illetve a Minőségi szálláshelyek hiánya rendelkezik a legtöbb kapcsolódással: ez azt jelenti, hogy a meghatározott tematikus célok ezen két problémára adják a legerősebb válaszokat. Mivel e három probléma valóban a város legfőbb, megoldásra váró problémáiként definiálható, a célrendszer meghatározottsága adekvátnak mondható.

A tematikus célok felől nézve (oszlopok összesítése) a legerősebb kapcsolódást a T5: A közösségi infrastruktúra ellátottság és közszolgáltatások minőségi javulása cél mutatja, azaz ezen cél megvalósítása mutatja a legintenzívebb kapcsolódást a problémákkal. Magas kapcsolódási szintet mutatnak még a T6: Az épített és természeti környezet állapotának javulása, a T4: Minőségi munkahelyek számának növekedése és a T1: A helyi gazdaság innovációs potenciáljának növekedése célok is.

6-7. táblázat: A városi szintű középtávú tematikus célok és adottságok kapcsolatai

	Városi szintű középtávú tematikus célok							
Városi szintű adottságok	T1: A helyi gazdaság innovációs potenciáljának növekedése	T2: A turisztikai vendégforgalom minőségi és mennyiségi bővülése	T3: Szentes nemzetközi szintű sportváros pozíciójának megőrzése és erősödése	T4: Minőségi munkahelyek számának növekedése	T5: A közösségi infrastruktúra ellátottság és közszolgáltatások minőségi javulása	T6: Az épített és természeti környezet állapotának javulása	T7: A megújuló energiák szerepének további növekedése	A kapcsolódások összesített erőssége
Sikeres és ambiciózus, bővíthető és fejleszthető ipari park	3	1	0	3	1	1	2	11
Szentesi paprika és zöldségek – brand, kiváló agrár adottságok és tradíciók	2	2	0	1	0	0	2	7
Jelentős fürdő-és sportturizmus, megvalósuló turisztikai fejlesztések	1	3	3	3	1	2	3	16
Jó közlekedési kapcsolatok (M5) komoly átmenő forgalom nélkül	3	3	2	1	0	0	0	9
Kulturális sokszínűség, gazdag civil élet	0	2	2	1	2	1	0	8
Vonzó belváros, értékes épületállomány	0	3	2	2	2	3	0	12
Kiépült infrastruktúra, működő közszolgáltatások	1	2	1	1	3	3	2	13
A kapcsolódások összesített erőssége	10	16	10	12	9	10	9	

Az adottságok oldaláról nézve (sorok összesítése) a Jelentős fürdő-és sportturizmus, megvalósuló turisztikai fejlesztések és a Kiépült infrastruktúra, működő közszolgáltatások illetve a Vonzó belváros, értékes épületállomány mutatja a legintenzívebb kapcsolódást a tematikus célokhoz. E nem meglepő, hiszen a fürdőfejlesztés komplex adottság, a turizmust, az épített környezetet, a közszolgáltatásokat, az infrastruktúrát és a megújuló energiákat is érinti. Ugyanúgy az infrastruktúra és az épített környezet is olyan adottságok, amelyek intenzíven kapcsolódnak csaknem minden célhoz.

A tematikus célok felől nézve (oszlopok összesítése) a legerősebb kapcsolódást a T2: A turisztikai vendégforgalom minőségi és mennyiségi bővülés mutatja: csaknem az összes adottsággal erőteljes kapcsolódást mutat. Ezen kívül a T4: Minőségi munkahelyek számának növekedése és a T2: A minőségi turisztikai fogadóképesség bővülése célok kapcsolódnak még intenzíven az adottságokhoz.

6-8. táblázat: A városrészi szintű területi célok és problémák kapcsolatai

1. városrész – Belváros	
Városrészi szintű kiemelt problémák	Városrészi cél: V1. A Belváros turisztikai és rekreációs potenciáljának, épületállományának és közterületeinek megújulása
A szálláshely- és szolgáltató kínálat elmarad a megnövekedett turizmus igényeitől	3
Egyes belvárosi épületek leromlott állapota és funkció nélkülisége, kiemelten a Petőfi szálló és a Tiszti klub	3
A város és a Kurca közötti kapcsolat nem megfelelően kialakított	3
Helyenként a közterületek, zöldfelületek kihasználatlansága	2
A kapcsolódások összesített erőssége	11
2. városrész- Felsőpárt	
Városrészi szintű kiemelt problémák	Városrészi cél: V2. A városrészi központ funkcionális-városképi megújulása, helyi funkciók megerősödése.
Zöldfelületek, parkok kihasználatlansága, karbantartás hiánya	3
Városrész központ funkcionális hiányosságai	3
A Kórház és a Gyógyfürdő leromlott állaga	3
A kapcsolódások összesített erőssége	9
3. városrész – Alsópárt	
Városrészi szintű kiemelt problémák	Városrészi cél: V3. A városkép rendezettebbé válása, helyi funkciók megerősödése.
Kialakulatlan, hiányos városi funkciók	3
Közpark(ok) hiánya	2
A kapcsolódások összesített erőssége	5

4. városrész – Kisér	
Városrészi szintű kiemelt problémák	Városrészi cél: V4. A városrészi központ funkcionális-városképi megújulása, helyi funkciók megerősödése
Városrész központ funkcionális hiányosságai	3
Közpark(ok) hiánya	2
A kapcsolódások összesített erőssége	5
5. városrész – Kertváros	
Városrészi szintű kiemelt problémák	Városrészi cél: V5. Az épített és természeti környezet megújítása, valamint ehhez kapcsolódóan a meglévő jelentős turisztikai-rekreációs-sport intézményekhez kapcsolódó turisztikai vonzerő növekedése, valamint helyi funkciók megerősödése
Városrész központ funkcionális hiányosságai	3
A Kórház felújításra váró infrastruktúrája	3
A közterületek, zöldfelületek fejlesztési, revitalizációs szükségletei	3
Fejlesztésre, felújításra váró sport és rekreációs intézmények	2
A kapcsolódások összesített erőssége	11
6. városrész – Nagyhegy	
Városrészi szintű kiemelt problémák	Városrészi cél: V6. A Termál-tó turisztikai hasznosítása és a helyi termelő tevékenysége erősödése.
Termál-tó hasznosításának megoldatlansága	3
Helyi agrártermelők piacra jutási problémái	2
A kapcsolódások összesített erőssége	5
7. városrész – Iparterület	
Városrészi szintű kiemelt problémák	Városrészi cél: V7. Az ipari park minőségi befogadó kapacitásának és innovatív tevékenységeinek bővülése.
Ipari park bővítési szükségletek	3
Ipari park szolgáltatásfejlesztési szükségletek	3

Ipari park infrastruktúra fejlesztési szükségletek	3
A kapcsolódások összesített erőssége	9
8. városrész – Lapistó – egyéb belterület	
Városrészi szintű kiemelt problémák	Városrészi cél: V8. Az infrastrukturális ellátottság növekedése.
Infrastruktúra hiányosságai	3
A kapcsolódások összesített erőssége	3
9. városrész – Magyartés – egyéb belterület	
Városrészi szintű kiemelt problémák	Városrészi cél: V9. Az infrastrukturális ellátottság növekedése.
Infrastruktúra hiányosságai	3
A kapcsolódások összesített erőssége	3
10. városrész – Kajánújfalu – egyéb belterület	
Városrészi szintű kiemelt problémák	Városrészi cél: V10. Az infrastrukturális ellátottság növekedése.
Infrastruktúra hiányosságai	3
A kapcsolódások összesített erőssége	3

6-9. táblázat: A városrészi szintű területi célok és adottságok kapcsolatai

1. városrész – Belváros	
Városrészi szintű kiemelt adottságok	Városrészi cél: V1. A Belváros turisztikai és rekreációs potenciáljának, épületállományának és közterületeinek megújulása
Felújított, értékes városközpont,	3
Kurca-parttal kiépült kapcsolat	3
Működő kulturális, turisztikai intézmények, városi rendezvényhelyszínek	3
Hangulatos, ápoltság terek és parkok	3
Megfelelő köz- és üzleti szolgáltatások	2
A kapcsolódások összesített erőssége	14
2. városrész- Felsőpárt	
Városrészi szintű kiemelt adottságok	Városrészi cél: V2. A városrészi központ funkcionális-városképi megújulása, helyi funkciók megerősödése.
Gyógyfürdő és Kórház	3
Csendes, élhető lakóterületek	1
A kapcsolódások összesített erőssége	4
3. városrész – Alsópárt	
Városrészi szintű kiemelt adottságok	Városrészi cél: V3. A városkép rendezettebbé válása, helyi funkciók megerősödése.
Üzleti, kereskedelmi és egyéb szolgáltatások	3
Csendes, élhető lakóterületek	2
A kapcsolódások összesített erőssége	5

4. városrész – Kisér	
Városrészi szintű kiemelt adottságok	Városrészi cél: V4. A városrészi központ funkcionális-városképi megújulása, helyi funkciók megerősödése
Kurca-parttal kapcsolat	2
Csöndes, élhető lakóterületek	2
A kapcsolódások összesített erőssége	4
5. városrész – Kertváros	
Városrészi szintű kiemelt adottságok	Városrészi cél: V5. Az épített és természeti környezet megújítása, valamint ehhez kapcsolódóan a meglévő jelentős turisztikai-rekreációs-sport intézményekhez kapcsolódó turisztikai vonzerő növekedése, valamint helyi funkciók megerősödése
Kórház megléte	3
Hősök erdeje, sportpályák, Kurca-part	3
Szentesi Liget és Üdülőközpont	3
A kapcsolódások összesített erőssége	9
6. városrész – Nagyhegy	
Városrészi szintű kiemelt adottságok	Városrészi cél: V6. A Termál-tó turisztikai hasznosítása és a helyi termelő tevékenysége erősödése.
Jó mezőgazdasági természeti adottságok	3
Termál-tó megléte	3
A kapcsolódások összesített erőssége	6
7. városrész – Iparterület	
Városrészi szintű kiemelt adottságok	Városrészi cél: V7. Az ipari park minőségi befogadó kapacitásának és innovatív tevékenységeinek bővülése.
Kiépült területű és infrastruktúrájú, befektetők számára vonzó ipari park	3
Jelentős működő ipari vállalkozások, több iparágban	3
A folyamatos fejlesztés-bővítés feltételei adottak	3

Kiemelt gazdaságfejlesztési projekt, meglévő fejlesztési programok	3
A helyi innovációk szintje emelkedő	3
A kapcsolódások összesített erőssége	15
8. városrész – Lapistó – egyéb belterület	
Városrészi szintű kiemelt adottságok	Városrészi cél: V8. Az infrastrukturális ellátottság növekedése.
Jó mezőgazdasági természeti adottságok	3
A kapcsolódások összesített erőssége	3
9. városrész – Magyartés – egyéb belterület	
Városrészi szintű kiemelt adottságok	Városrészi cél: V9. Az infrastrukturális ellátottság növekedése.
Jó mezőgazdasági természeti adottságok	3
A kapcsolódások összesített erőssége	3
10. városrész – Kajánújfalu – egyéb belterület	
Városrészi szintű kiemelt adottságok	Városrészi cél: V10. Az infrastrukturális ellátottság növekedése.
Jó mezőgazdasági természeti adottságok	3
A kapcsolódások összesített erőssége	3

6.2.2 A célok logikai összefüggései

Jelen fejezetben a stratégiában meghatározott városi és városrészi célok között azonosítható összefüggéseket mutatjuk be. Az alábbi összesítő táblában azt vizsgáljuk, hogy az egyes területi/városrészi célok teljesülése milyen mértékben segíti elő települési léptékű célok megvalósulását. Az alábbi táblázatban a tematikus és területi célok közötti összefüggések erősségét egy 0-3 skálán azonosítottuk, ahol a „0” a kapcsolódás hiányát, míg a „3” érték az erős kapcsolódást jelöli.

Az alábbi, a különböző célok logikai összefüggéseit összesítő ábra alapján a következő főbb megállapításokat tehetjük:

A városrészi célok a Belváros és a Kertváros, illetve kissé elmaradva a Felsőpárt és Iparterület városrészek esetében mutatják a legerősebb illeszkedést a tematikus célokhoz. Ez nem véletlen: ezen városrészek céljai a legkomplexebbek (pl. turizmus, rekreáció, sport, intézményfejlesztés, kultúra, ipar, gazdaság, innováció, központi funkció).

A Tematikus célok közül viszont a T6: Az épített és természeti környezet állapotának javulása és a T5: A közösségi infrastruktúra ellátottság és közszolgáltatások minőségi javulása éri el a legerősebb kapcsolódást, hiszen az infrastruktúra és a közszolgáltatások szinte valamennyi városrészi cél esetében relevánsak. A harmadik legmagasabb értéket a T2: A turisztikai vendégforgalom minőségi és mennyiségi bővülése cél mutatja, ami kedvező: a turizmusfejlesztés a város fejlesztési céljai között prioritást élvez.

Általánosságban elmondható, hogy valamennyi tematikus és városrészi cél viszonylag magas szintű kapcsolódást mutat.



6-10. táblázat: A települési célok logikai összefüggései

Városrészi célok	Városi szintű középtávú tematikus célok							
	T1: A helyi gazdaság innovációs potenciáljának növekedése	T2: A turisztikai vendégforgalom minőségi és mennyiségi bővülése	T3: Szentes nemzetközi szintű sportváros pozíciójának megőrzése és erősödése	T4: Minőségi munkahelyek számának növekedése	T5: A közösségi infrastruktúra ellátottság és közszolgáltatások minőségi javulása	T6: Az épített és természeti környezet állapotának javulása	T7: A megújuló energiák szerepének további növekedése	A kapcsolódások összesített erőssége
1. Belváros V1. A Belváros turisztikai és rekreációs potenciáljának, épületállományának és közterületeinek megújulása	1	3	3	3	2	3	1	16
2. Felsőpárt V2. A városrészi központ funkcionális-városképi megújulása, helyi funkciók megerősödése.	0	2	2	2	2	2	2	12
3. Alsópárt V3. A városkép rendezettebbé válása, helyi funkciók megerősödése.	0	1	0	1	2	2	1	7
4. Kisér V4. A városrészi központ funkcionális-városképi megújulása, helyi funkciók megerősödése.	0	1	0	1	2	2	1	7
5. Kertváros V5. Az épített és természeti környezet megújítása, valamint ehhez kapcsolódóan a meglévő jelentős turisztikai-rekreációs-sport intézményekhez kapcsolódó turisztikai vonzerő növekedése, valamint helyi funkciók megerősödése	2	3	3	3	2	3	2	18
6. Nagyhegy V6. A Termál-tó turisztikai hasznosítása és a helyi termelő tevékenysége erősödése.	0	1	0	1	2	2	2	8
7. Iparterület V7. Az ipari park minőségi befogadó kapacitásának és innovatív tevékenységeinek bővülése.	3	1	0	3	1	1	2	11
8. Lapistó – egyéb belterület V8. Az infrastrukturális ellátottság növekedése.	0	1	0	0	2	2	0	5
9. Magyartés – egyéb belterület V9. Az infrastrukturális ellátottság növekedése.	0	1	0	0	2	2	0	5
10. Kajánújfalu – egyéb belterület	0	1	0	0	2	2	0	5

Városrészi célok	Városi szintű középtávú tematikus célok							
V10. Az infrastrukturális ellátottság növekedése.								
A kapcsolódások összesített erőssége	6	15	8	14	19	21	11	

6.2.3 A stratégia megvalósíthatósága

A stratégia megvalósíthatósága számos külső és belső tényezőtől függ; ezek egy részét az önkormányzat közvetlenül biztosíthatja, más részére jelentős befolyása van, míg a tényezők jelentős része az önkormányzat tevékenységétől részben vagy egészben független adottságként jelentkezik. A legtöbb ilyen tényezővel kapcsolatban kockázatokat is azonosíthatunk, ezeket lásd részletesen a 7. „A stratégia megvalósításának főbb kockázatai” fejezetben. A megvalósítást befolyásoló legfontosabb tényezők:

Partnerségi viszonyok: a megvalósítás alapfeltétele, hogy a város az összes érdekelt fél támogatását élvezze, és mind saját polgáraival, mind pedig járási, megyei és központi kormányzati partnereivel kölcsönös előnyökön nyugvó, a problémák megoldására koncentráló, kreatív párbeszédet folytasson. A partnerség kiépítése már a tervezés során megkezdődik, és a végrehajtás során a különböző ágazati partnerek bevonásával teljesezik ki. A partnerségi kérdéseket a 8.2 „Az ITS megvalósításának szervezeti keretei” című fejezet fejti ki.

- Felelős vezetés: a stratégia megvalósításához – tekintettel a döntéshozói és operatív feladatok számosságára – felelős és aktív városvezetésre, és jól képzett, tájékozott operatív munkatársakra van szükség. A megfelelő szervezet és személyi állomány a biztosítéka annak, hogy a szükséges döntések megfelelő időben és megfelelő tartalommal megszülessenek, és a döntések alapján az operatív végrehajtó szervezet világos hatáskörökkel dolgozzon a megvalósításon. A vezetés és irányítás feladatait részletesen a 8.2 „Az ITS megvalósításának szervezeti keretei” tárgyalja.
- Nyomkövetés, rugalmas tervezés: a változó társadalmi-gazdasági körülményekhez történő alkalmazkodás követelménye szükségessé teszi, hogy a stratégia elfogadása után is lehetséges rugalmasan tudjon alkalmazkodni a lehetőségekhez, külső adottságokhoz. Ehhez monitoring és kontrolling rendszer működtetése szükséges, amely lehetővé teszi a megvalósulás nyomon követését, az akadályozó tényezők azonosítását és megfelelő intézkedések meghozatalát. A monitoring és kontrolling témakörét a 8.5 „Monitoring rendszer kialakítása” című fejezet tartalmazza.
- Pénzügyi tervezés, pénzügyi források: a megvalósítás alapvető feltétele a pénzügyi források megfelelő időben történő rendelkezésre állása. Míg az előkészítés feladatai során ezek elsősorban önkormányzati források, addig a megvalósítás – tekintettel a szűkös belső anyagi lehetőségekre – elsősorban külső forrásokra támaszkodhat. A források biztosításának körülményeit, ütemezését és azok nagyságrendjét a 4.5 „A fejlesztések ütemezése”, valamint a 4.6 „A fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi terve” című fejezet tartalmazza.

6.2.4 A célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt hatása

Jelen fejezetben a stratégiában meghatározott, az önkormányzat döntése értelmében a 2020-ig terjedő időszakban prioritást élvező fejlesztések között azonosítható logikai összefüggéseit mutatjuk be. Az alábbi összesítő táblában azt vizsgáljuk, hogy az egyes beavatkozások milyen mértékben kapcsolódnak más beavatkozásokhoz, mennyiben segítik, vagy éppen rontják azok eredményességét. Az alábbi táblázatban a beavatkozások közötti összefüggések erősségét egy -2 - 0 - +2 skálán azonosítottuk, ahol a „0” a kapcsolódás hiányát, a -2 az erős negatív hatást, míg a „+2” érték az erős pozitív kapcsolódást jelöli.

Fontos kiemelni, hogy az alábbi táblázatos bemutató szubjektív értékítéleteken alapul.

Projekt típusok	Akció-terület			Kulcsprojektek								Hálózatos projektek																Egyéb projektek									
BEAVATKOZÁSOK	Központi rekreációs-turisztikai-sport és gyógyászati akcióterület fejlesztése	Ipari Park ipari-gazdasági akcióterület fejlesztése	Központi akcióterület II. – Belváros-Felsőpárt fejlesztése	Petőfi szálló revitalizációja	Művelődési és Ifjúsági ház komplex rekonstrukció	Kórház rekonstrukció folytatása	Ipar Park, mint a munkahelyteremtés eszköze	Kertészváros projekt - kertészeti természet fejlesztése	Turisztikai attrakció és szolgáltatás fejlesztések, aktív testmozgáshoz kapcsolódó táuráutvonalak kialakítása	Ökoturisztikai szálláshelyek, gátórházak turisztikai rendszerbe való bekapcsolása	Főközlekedési utak fejlesztése	Városi belső utak fejlesztése	Külsőterületi utak fejlesztése	Kerékpár utak fejlesztése	Járda felújítások	Egyéb közlekedési létesítmények	Energetikai korszerűsítés	Vízgazdálkodási fejlesztések	Kulturális és közösségi intézmények felújítása-létrehozása	Oktatási intézmények felújítása	Sportlétesítmények fejlesztése	Egészségügyi intézményrendszer fejlesztése	Szociális fejlesztések	Községi területi fejlesztések	Központok akadálymentesítésének folytatása	Tiszai kikötő és strand fejlesztése	Termál tó turisztikai fejlesztésének megindítása	Szentes kánya bevezetése	Térfigyelő rendszer bővítése	Lakos tér diskút visszaállítása	Inert hulladék lerakó + komposztáló kapacitás bővítés	Mozgóbolt a külterületeken	Községi területi elárusító helyek létesítése	Állami intézményfejlesztésre alapozott munkahelyteremtő beruházás	ÖSSZES		
	Központi rekreációs-turisztikai-sport és gyógyászati akcióterület fejlesztése		2	2	2	2	2	0	1	1	0	1	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	2	39	
	Ipari Park ipari-gazdasági akcióterület fejlesztése	2		2	1	0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16		
	Központi akcióterület II. – Belváros-Felsőpárt fejlesztése	2	2	2	2	1	2	2	0	1	0	0	2	0	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	2	2	0	0	2	2	0	0	0	1	2	39	
	Petőfi szálló revitalizációja	2	1	2		1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	2	2	0	0	0	0	1	19	
	Művelődési és Ifjúsági ház komplex rekonstrukció	2	0	2	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	
	Kórház rekonstrukció folytatása	2	0	2	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	1	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	17	
	Ipar Park, mint a munkahelyteremtés eszköze	1	2	2	1	0	0		2	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	
	Kertészváros projekt - kertészeti természet fejlesztése	1	2	2	0	0	0	2		0	0	0	0	2	2	0	1	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	1	25
	Turisztikai attrakció és szolgáltatás fejlesztések, aktív testmozgáshoz kapcsolódó táuráutvonalak kialakítása	1	0	2	1	0	0	0	0		2	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Ökoturisztikai szálláshelyek, gátórházak turisztikai rendszerbe való bekapcsolása	0	0	2	0	0	0	0	1	1		0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	
Főközlekedési utak fejlesztése	2	2	2	2	0	0	2	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
Városi belső utak fejlesztése	2	2	2	0	1	1	1	0	0	0	0		0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	

Projekt típusok	Akció-terület			Kulcsprojektek					Hálózatos projektek																Egyéb projektek											
BEAVATKOZÁSOK	Központi rekreációs-turisztikai-sport és gyógyászati akcióte- rület fejlesztése	Ipari Park ipari-gazdasági akcióterület fejlesztése	Központi akcióterület II. – Belváros-Felsőpárt fejlesztése	Petőfi szálló revitalizációja	Művelődési és ifjúsági ház komplex rekonstrukció	Kórház rekonstrukció folytatása	Ipar Park, mint a munkahelyteremtés eszköze	Kertészváros projekt - kertészeti természet fejlesztése	Turisztikai attrakció és szolgáltatás fejlesztések, aktív testmoz- gáshoz kapcsolódó túraútvonalak kialakítása	Okturisztikai szálláshelyek, gátörházak turisztikai rendszer- be való bekapcsolása	Főközkedési utak fejlesztése	Városi belső utak fejlesztése	Külsőterületi utak fejlesztése	Kerékpár utak fejlesztése	Járda felújítások	Egyéb közlekedési létesítmények	Energetikai korszerűsítés	Vízgazdálkodási fejlesztések	Kulturális és közösségi intézmények felújítása-létrehozása	Oktatási intézmények felújítása	Sportlétesítmények fejlesztése	Egészségügyi intézményrendszer fejlesztése	Szociális fejlesztések	Községi területi fejlesztések	Központok akadálymentesítésének folytatása	Tiszai kikötő és strand fejlesztése	Termál tó turisztikai fejlesztésének megindítása	Szentes kártya bevezetése	Térfigyelő rendszer bővítése	Lakos tér díszkút visszaállítása	Inert hulladék lerakó + komposztáló kapacitás bővítés	Mozgóbolt a külterületeken	Községi területi elárusító helyek létesítése	Állami intézményfejlesztésre alapozott munkahelyte- remtő beruházás	ÖSSZES	
	0	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	16
Külsőterületi utak fejleszté- se	0	0	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	1	0	17
Kerékpár utak fejlesztése	1	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	13	
Járda felújítások	2	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	12	
Egyéb közlekedési létesítmények	1	1	2	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12	
Energetikai korszerűsítés	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	27
Vízgazdálkodási fejlesztések	0	0	2	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	10	
Kulturális és közösségi intézmények felújítása- létrehozása	2	0	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	2	1	2	2	0	0	2	1	1	0	0	0	1	25	
Oktatási intézmények felújítása	2	1	2	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	
Sportlétesítmények fejlesztése	2	0	2	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	2	17	
Egészségügyi intézmény- rendszer fejlesztése	1	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	
Szociális fejlesztések	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	16	
Községi területi fejlesztések	2	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	2	0	1	0	1	1	24	
Központok akadály- mentesítésének folytatá- sa	2	1	2	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	
Tiszai kikötő és strand fejlesztése	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	
Termál tó turisztikai fejlesztésének megindí- tása	0	0	2	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11	
Szentes kártya bevezetése	2	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11	
Térfigyelő rendszer bővítése	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	22		
Lakos tér díszkút visszaállítása	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2		
Inert hulladék lerakó +	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		

Projekt típusok	Akció-terület			Kulcsprojektek								Hálózatos projektek																Egyéb projektek							
BEAVATKOZÁSOK	Központi rekreációs-turisztikai-sport és gyógyászati akcióterület fejlesztése	Ipari Park ipari-gazdasági akcióterület fejlesztése	Központi akcióterület II. – Belváros-Felsőpárt fejlesztése	Petőfi szálló revitalizációja	Művelődési és ifjúsági ház komplex rekonstrukció	Kórház rekonstrukció folytatása	Ipar Park, mint a munkahelyteremtés eszköze	Kertészváros projekt - kertészeti természet fejlesztése	Turisztikai attrakció és szolgáltatás fejlesztések, aktív életmód-gáshoz kapcsolódó túraútvonalak kialakítása	Ökoturisztikai szálláshelyek, gátörházak turisztikai rendszerbe való bekapcsolása	Főközlekedési utak fejlesztése	Városi belső utak fejlesztése	Külsőterületi utak fejlesztése	Kerékpár utak fejlesztése	Járda felújítások	Egyéb közlekedési létesítmények	Energetikai korszerűsítés	Vizgazdálkodási fejlesztések	Kulturális és közösségi intézmények felújítása-létrehozása	Oktatási intézmények felújítása	Sportlétesítmények fejlesztése	Egészségügyi intézményrendszer fejlesztése	Szociális fejlesztések	Községi területi fejlesztések	Központok akadálymentesítésének folytatása	Tisza kikötő és strand fejlesztése	Termál tó turisztikai fejlesztésének megindítása	Szentes kánya bevezetése	Térfigyelő rendszer bővítése	Lakos tér diszkút visszaállítása	Inert hulladék lerakó + komposztáló kapacitás bővítés	Mozgóbolt a külterületeken	Községi területi elárúsító helyek létesítése	Állami intézményfejlesztésre alapozott munkahelyteremtő beruházás	ÖSSZES
	komposztáló kapacitás bővítés																																		
	Mozgóbolt a külterületeken	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0		1	0	7
	Községi területi elárúsító helyek létesítése	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		0	4	
	Állami intézményfejlesztésre alapozott munkahelyteremtő beruházás	2	2	2	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0		24
	ÖSSZESEN:	40	21	39	23	22	19	19	19	14	16	4	7	9	15	6	8	25	13	22	18	18	17	14	21	16	14	11	7	9	2	4	12	10	24

A projektek pozitív irányú egymásra hatása tekintetében a kiemelkedő értékeket mutat a Központi Akcióterület fejlesztése, az Energetikai korszerűsítések, a Petőfi szálló revitalizációja, az Ifjúsági ház komplex rekonstrukciója, Kertészváros projekt - kertészeti termesztés fejlesztése, a Kulturális és közösségi intézmények felújítása-létrehozása, az Ipari Park ipari-gazdasági akcióterület fejlesztése, a Térfigyelő rendszer bővítése és a Közterületi fejlesztések.

7 A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai

A 2013-ban lezárult fejlesztési időszaktól eltérően 2014-2020 között számos olyan új elem jelent meg, melyek a városok fejlesztési programjainak megvalósítását egyértelműen befolyásolják. Az indikátorok határozottabb számon kérhetősége, a forrásfelhasználás tematikus koncentrációja egyértelműen a kockázatelemzés és kockázatkezelés jelentőségét növelik. A következő fejezetben fel kívánjuk mérni az alábbi tényezőkből fakadó, az eddig beazonosított, illetve a jövőben projektgenerálás keretében beazonosítani tervezett fejlesztési projektek megvalósítását, továbbá a jelen városfejlesztési stratégia és az ebben rögzített indikátorok teljesülését veszélyeztető kockázatokat.

A kockázatok elemzését a fontosabb kockázati csoportok beazonosításával kezdjük, majd téma specifikus módon – immár a kockázat kezelési stratégia keretében – javaslatokat fogalmazunk meg az egyes kockázati elemek kezelésére.

A különböző kockázati tényezőket tematikus csoportokba rendezve Szentes integrált településfejlesztési stratégiájának megvalósítása kapcsán az alábbi kockázati faktorokat azonosíthatjuk be:

- Pénzügyi-gazdasági kockázati tényezők: az elégtelen finanszírozásból, a bizonytalan makrogazdasági tényezőkből adódó kockázati elemek, az egyes támogatási konstrukciók specifikus jellemzői, továbbá a saját forrás előteremtésének kockázata említhető meg. Kockázati tényezőként jelenik meg az utófinanszírozás következményeként a cash-flow biztosításának kérdése is.
- Jogi-jogszabályi és intézményi keretkből adódó kockázati tényezők: kapcsolódó jogszabályi környezet, de ugyanígy egyértelműen kiemelendő itt a közbeszerzési törvény, mint kockázati tényező, valamint a szűk intézményi kapacitásból adódó problémák (megfelelően képzett humán erőforrás rendelkezésre állása stb.)
- Műszaki kockázatok: itt említhetők meg az egyes projektek megvalósítása során felmerülő specifikus kockázati elemek, mint például az építési szabványok, vagy a magyartól eltérő nemzetközi technológiai szabványok kérdése, de relevánsnak tekinthető a kivitelezés ütemezése és az esetleges időbeli csúszásokból eredeztethető kockázati elemek.
- Társadalmi szempont (lakossági ellenállás, közvélemény stb.): a stratégia megvalósítása kapcsán további kockázati tényező a társadalmi hasznosság megfelelő kommunikációjának elmaradása, az esetleges érintett érdekcsoportok ellenállása a tervezett beruházás kapcsán.



A kockázatok felmérését követően egy rövid kockázatkezelési stratégia elkészítése javasolt, mely a jellemző kockázati tényezőkhez egy valószínűségi mutatót (magas; közepes; alacsony), valamint egy hatás mutatót (jelentős; közepes; alacsony) rendel. Az egyes felsorolt kockázati tényezőkhez röviden felvázolásra kerül a kezelés módja, nevesítésre kerülnek a szükséges beavatkozások is.

7-1. táblázat: A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai


	Kockázat megnevezése	Valószínűség (magas; közepes; alacsony)	Hatás mértéke (jelentős; közepes; alacsony)	Kockázatkezelés módja
1.	A jogszabályi környezet kedvezőtlen irányba változása	magas	jelentős	Az jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérése Rugalmas, gyors reagálás a megváltozó jogszabályi körülményekhez, a helyi szabályozás rugalmas módosítása
2.	Közbeszerzési eljárásokból adódó kockázatok (időbeli elhúzódnások)	magas	jelentős	Az eljárásrend szigorú betartása minden érintett részéről A közbeszerzési dokumentumok megfelelő szakmai előkészítettségének biztosítása
3.	Hatósági dokumentumok hiánya, késése	közepes	közepes	A hatsági dokumentumok ügyintézési időkereteinek figyelembe vétele az ütemezés tervezésénél Esetleges késésre, csúszásra előre felkészülés már az előkészítés során
4.	Saját forrás előteremtésének kockázata	alacsony	jelentős	Kiegyensúlyozott gazdálkodás; alternatív forráslehetőségek felkutatása (banki hitel stb.)
5.	Hazai illetve Európai Unió fejlesztési források elmaradása – Szentesen a fejlesztések megvalósításának alapfeltétele az EU-s források elérhetősége	közepes	jelentős	A forrás lehívás késedelmére való felkészülés
6.	Cash-flow akadozása, a folyamatos finanszírozás problémái	alacsony	jelentős	Pénzügyi terv készítése a kiemelt mérföldkövek beazonosításával
7.	A programozási időszak során változik a szakpolitikai prioritás rendszer és a hatékonyabb forrás abszorpciót biztosító programok irányába áramlik a forrás.	alacsony	jelentős	A helyi döntéshozóknak, Szentes képviselőinek közösen kell fellépniük érdekeik képviselete érdekében, specifikus szempontjaik érvényesítését biztosítani szükséges.
8.	A tervezett projektek megvalósítási költsége jóval meghaladja a tervezett mértéket	közepes	közepes	Részletes projektervek, átgondolt műszaki tervek, költségvetések készítése Tartalékkeret meghatározása
9.	A megvalósításhoz szükséges szakemberek hiánya (pl. térségfejlesztési klaszter). Szentesen az elvándorlás miatt több területen jellemző a szakember hiány.	alacsony	közepes	Szentes önkormányzatának feladata, hogy megfelelő szakmai háttérrel biztosítson
10.	Előre nem látható műszaki	magas	jelentős	Részletes tanulmánytervek készítése,

	Kockázat megnevezése	Valószínűség (magas; közepes; alacsony)	Hatás mértéke (jelentős; közepes; alacsony)	Kockázatkezelés módja
	problémák, pl. Szentesen a Kurca vízminőségi problémái			alapos helyzetfelmérés
11.	Nem megfelelő műszaki tervek vagy kivitelezés (pl. oktatási intézmények felújítása, csapadékvíz elvezető rendszer rehabilitációja, záportározók kialakítása stb.)	alacsony	közepes	A tervezők és kivitelezők kiválasztása során kiemelt figyelem fordítása a szakmai alkalmasság, megfelelő referenciák meglétére.
12.	Többletmunka felmerülése	közepes	közepes	Esetleges többletmunkára felkészülés már az előkészítés során
13.	Az indikátorok teljesítése nem lehetséges	alacsony	jelentős	Teljesíthető és mérhető indikátorok meghatározása, a megfelelő monitoring rendszer kialakítása, az indikátor értékek teljesülésének folyamatos nyomon követése
14.	A fejlesztési programokhoz szükséges befektetők, partnerek hiánya – erre példa a Petőfi Szálló hasznosítása	közepes	közepes	Megfelelő marketing és promóciós tevékenységek, a befektetési lehetőségek kapcsán, települési befektetés ösztönzési program indítása Szentesen
15.	Társadalmi szempontok kockázata: lakossági ellenállás, negatív közvélemény (pl. szociális városrehabilitáció, belváros fejlesztése, külterületi fejlesztések stb.) – Szentesen erős a projektek koncentrációja a Belváros és a Kurca kapcsolódó térségében	közepes	jelentős	Feladat a fejlesztés mögött álló elképzelések és az ellenzői szempontok nyílt, konszenzusra törekvő megvitatása; szükség esetén a fejlesztési elképzelés felülvizsgálata. A lakosság folyamatos tájékoztatása mellett a felmerülő lakossági javaslatok beépítése prioritást élvez.

A kockázatok számszerűsítésével a kockázatokat pozícionálni lehet a bekövetkezési valószínűség és a hatás mértékének összevetése alapján. Ezek ábrázolására az alábbi ábra szolgál:



7-1. ábra: Kockázatok pozicionálása



Kijelenthető, hogy jellemzően magas és kritikus kockázatú tényezők hatnak a stratégia megvalósulására. Szentes város Önkormányzatának különösen fontos felkészülnie a jogszabályi környezet kedvezőtlen irányba történő változására, a közbeszerzési eljárásokból adódó esetleges kockázatokra. Az Európai Unió források elmaradására, az esetlegesen felmerülő finanszírozási problémákra ugyancsak célszerű megfelelő módon felkészülni.

A projektek megvalósítása során az előre nem látható műszaki problémák, továbbá a nem kielégítő partnerségi folyamatokból adódó helyi konfliktusok jelentkezhetnek még kritikus kockázati elemként.

A fenti kockázatok bekövetkezése a megjelenített erősség mértékében valamennyi tematikus és városrészi cél megvalósítását érintheti.



8 A megvalósítás eszközei és nyomon követése

8.1 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek

Az alábbi fejezetben azokat a lehetséges, de nem beruházási jellegű eszközöket tekintjük át, melyeket a településnek – az önkormányzatnak – alkalmazni érdemes a stratégiában megvalósítandó célok teljesülése érdekében.

A szabályozási környezet kiszámíthatóvá és megismerhetővé tétele:

- A stratégia sikeres megvalósításához szükség van az önkormányzat megfelelő jogalkotói és jogalkalmazói magatartására, az átlátható, támogató adminisztratív és szabályozási környezet biztosítására és fenntartására.
- Az önkormányzatnak a szabályozásban is egyértelművé kell tenni azokat a célokat és prioritásokat, melyek a település hosszú távú érdekeit szolgálják.
- A szabályozásnak koncentrálnia kell a helyi gazdasági és társadalmi környezet megfelelő irányú fejlődésének elősegítésére, meg kell határozni a célok megvalósításához szükséges támogató jogi, szabályozási lépéseket, és tudatosan végre is kell hajtani azokat.
- Az önkormányzatnak a helyi gazdaság szabályozásában, valamint a gazdasági tevékenységekhez kötött adminisztratív és engedélyezési eljárások során tanúsított kiszámítható és átlátható magatartása csökkenti a gazdasági bizonytalanságot és a befektetések kockázatát.

Befektetés ösztönzés

- Az infrastruktúra korszerűsítésén felül kiemelten fontos a település meglévő és a későbbiekben fejlesztésre kerülő, gazdaságilag hasznosítható területeinek megfelelő kihasználása.
- Fentiek érdekében az önkormányzatnak aktív, proaktív befektetés-ösztönzési tevékenységet kell folytatnia.
- Fel kell mérni és pontosan nyilván kell tartani a potenciális beruházók érdeklődésére számot tartó területeket, ingatlanokat. A cégek betelepüléséhez megfelelő ingatlanokat kell kialakítani.
- A befektetés ösztönzés részeként javasolt e tevékenység részletes, stratégiába foglalt kidolgozása, kapcsolódó kiadvány elkészítése, a települési honlap ilyen irányú folyamatos karbantartása.
- A helyi adótörvényben lehetőséget kell biztosítani a vállalkozói megtelepedést megfelelően ösztönző adókedvezmények kialakítására.



Településmarketing tevékenység

A városmarketing tevékenység elsődleges célja a település „láthatóvá tétele”. Ez egyaránt fontos a lakosság és a lehetséges beruházók, vállalkozók szempontjából – tekintetben Szentes város intenzív tevékenységet folytat. A településmarketing tevékenység részeként – kapcsolódva a befektetés ösztönzés gyakorlatához – a város honlapján elérhetővé kell tenni a legfontosabb társadalmi és gazdasági adatokat, fejlesztési célokat és a vállalkozások számára kiemelten érdekes ingatlanokra, területekre vonatkozó információkat. A www.szentes.hu oldalon ezen információk elérhetők, a honlap folyamatosan frissül.

A tevékenység egyik célja az integrált városfejlesztési stratégia egyes elemeinek megismertetése és elfogadtatása a célközönséggel. Az ehhez kapcsolódó kommunikáció már az előkészítés időszakában elindult fórumokkal, egyeztetésekkel. Ekkor a kétirányú kommunikáció formálta magát a stratégiát is, hisz az észrevételek figyelembevételével készültek el a végleges tervek. A kommunikáció révén ismerhetik meg a helybéliek a rekonstrukció tartalmát és ütemezését. Az építési tevékenység óhatatlanul együtt jár a területhasználat korlátozásával, melyet szintén meg kell ismertetni és bizonyos értelemben el kell fogadtatni a lakossággal.

A célcsoportok közül elsődleges a lakosság. A Szentes városban jellemzően aktívan működő civil szervezetek, vállalkozások, intézmények érdeklődése speciálisabb, ezért ezeket a célcsoportokat egyedi kommunikációs eszközök segítségével lehet hatékonyan tájékoztatni. A hatóságokkal és az infrastruktúraszolgáltatókkal tervezett rendszeres egyeztetés a zökkenőmentes megvalósítást segíti elő.

A városmarketing tevékenység során célszerű felhasználni azokat a lehetőségeket, melyek a városban rendelkezésre állnak. Szentes város honlapja eddig is bemutatta a város fejlesztéseit, eseményeit. A települési honlap az ITS tervezés a megvalósítás során egyaránt szolgálni fogja ezt a célt. A szentesi lakosság a Szentes Város Önkormányzata által kiadott Szentesi Élet újságon, valamint további helyi médiumokon (Szentes Tv, Szentesi Mozaik, Rádió 451, stb.) keresztül is rendszeresen tájékozódhat a fontosabb, fejlesztéseket érintő eseményekről.

A magánbefektetőkkel történő együttműködés lehetőségek összesítése:

- Turisztikai vonzerők kialakítása és működtetése.
- Turisztikai szálláshelyek és vendéglátóhelyek kialakítása, bővítése, a minőségi kínálat megteremtése
- Közös turisztikai marketing tevékenység.
- Együttműködés a helyi termelőkkel, turisztikailag is értelmezhető termelői piac, minőségi zöltségek és egyéb agrártermékek révén turisztikai vonzerő fejlesztés.
- A helyi agrár és ipari vállalkozások versenyképességének növelése (képzés, vállalati innováció ösztönzése, marketing, telephely fejlesztés, infrastruktúra fejlesztés, eszközfejlesztés, piacok szerzése stb.).
- Helyi vállalkozások bevonása a település rendezvényekbe.
- Ipari park és helyi vállalkozásfejlesztés, agrár feldolgozóipar és innováció ösztönzése.
- Kertészváros projekt – a helyi agrárium versenyképességének a fejlesztése.



8.2 Az ITS megvalósításának szervezeti keretei

8.2.1 A városfejlesztés jelenlegi szervezeti rendszere

Szentesen a városfejlesztéssel kapcsolatos döntési jogkörrel Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendelkezik. A Képviselő-testület mellett működő szakbizottságok feladatai közé tartoznak a fejlesztésekkel kapcsolatos feladatok is. Utóbbiak közül a Városrendezési, -fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság kiemelten foglalkozik a városfejlesztési kérdésekkel, így a fejlesztési stratégiák és programok kidolgozásával, folyamatos felülvizsgálatával és aktualizálásával és a célok elérését szolgáló projektek megvalósításával.

A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalon belül a városfejlesztési feladatokkal kiemelten foglalkozik a Polgármesteri Iroda, a Főépítész, a Műszaki Iroda és a Beruházási Csoport.

8.2.2 Az ITS megvalósításának intézményi háttere

A 2014-2020-as időszak során – amennyiben a későbbiekben ezzel ellentétes előírások nem születnek – Szentes alapvetően a 8.2.1 fejezetben leírtak szerint kívánja ellátni a stratégia megvalósításához kapcsolódó feladatokat.

A városfejlesztési menedzsment által ellátandó feladatok:

- Az Integrált Településfejlesztési Stratégia által kijelölt akcióterületek teljes körű fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása.
- Az ITS szükség szerinti felülvizsgálata
- Akcióterületi terv készítése és felülvizsgálata
- Gazdaságfejlesztési elemek integrációja
- A gazdasági partnerek koordinációja, civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek koordinációja, lakosság bevonása
- Fizikai beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása (önállóan vagy partnerrel)
- Fenntartás koordinációja
- A fejlesztésekhez kapcsolódó beszerzések és közbeszerzések koordinációja
- További pályázati és egyéb (pl. befektetői) források felkutatása
- A megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása (üzleti tárgyalások lebonyolítása, szerződések előkészítése és megkötése)
- A terület előkészítési munkák irányítása (bontások, közműépítési munkák elvégzettetése, ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása az építési telkek kialakítása érdekében),
- A közterületek rendezési munkáinak irányítása (tervek elkészíttetése, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele)
- Az Önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények (pl. közintézmények, szociális lakás stb.) esetében a beruházói feladatok ellátása (terveztetés, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele)



- A magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt funkciók, beépítési formák megvalósulásának elősegítése)
- Az akció mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása (a szükséges pénzforrások megszerzése, pályázatok és projektek elkészítése, esetleges bankhitelek felvétele)
- Adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az Önkormányzattal, a Hivatal osztályaival, lakossággal, vállalkozókkal, bankokkal)
- A fejlesztések nyomon követése, a vállalt indikátorok teljesítésének figyelemmel kísérése és biztosítása
- Az ütemezés megtervezése és az ennek megfelelő megvalósítás feltételeinek biztosítása

A stratégia megvalósításához kialakítandó szervezeti keretek meghatározása során figyelemmel kell lenni a szükséges humánerőforrás kapacitás biztosítására. A megfelelő szakértelem mellett számolni kell az időszakonként jelentősen eltérő leterheltség lehetőségével.

8.3 A településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok

Szentes város funkcionális szerepét és vonzáskörzetét alapvetően a város járási központi szerepe határozza meg. A járási szerepből adódóan alapvetően közigazgatási szerepkör rajzolódik ki, de a szentesi gazdasági szervezeteknek jelentős szerepe van a járási népesség foglalkoztatásában is, illetve a foglalkoztatási vonzáskörzet túlnyúlik a járási határokon, beleértve a Csongrádi járás településeit és a környező további városokat is.

8-1. táblázat: A Szentesi járás települései

Település	jogállás	terület (ha)	lakónépesség (fő)
Szentes	járasszékhely város	353,25	28 476
Árpádhalom	község	45,20	488
Derekegyház	község	53,78	1595
Eperjes	község	73,89	495
Fábiánsebestyén	község	71,73	2020
Nagymágocs	nagyközség	75,09	3087
Nagytőke	község	54,68	457
Szegvár	nagyközség	86,22	4440
Szentesi járás összesen		813,84	41 058

Forrás: KSH, 2012

A településközi koordinációnak mind a tervezés, mind a megvalósítás során ki kell terjednie a járás településeivel folytatott egyeztetésekre. Szentes ennek érdekében a város ITS készítéséhez kapcsolódó partnerségi tervében meghatározta, milyen módon szükséges a releváns településekkel egyeztetni.

Intézményesült településközi együttműködések:

- Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati társulás
- Szentes Város és Nagytőke község közös önkormányzati hivatalt működtet az önkormányzati törvény alapján.



- DAREH – Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását célzó Önkormányzati társulás.

Korábbi projektszintű együttműködések:

- A Szentesi Kistérségi Közkincs-kerekasztal működésének folytatása – 2010, Szentes Kistérség Többcélú Társulása.
- Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet alapján Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatására – 2011, Szentes Kistérség Többcélú Társulása
- Közkincs Napok a Szentesi Kistérségben (LEADER pályázat) – 2011, Szentes Kistérség Többcélú Társulása
- Iskolapszichológusi tevékenységgel összefüggő személyi kiadások fedezete – 2012, Szentes Kistérség Többcélú Társulása

Javasolt fejlesztések, amelyek várhatóan érintenek más településeket is: Szentes-Szegvár kérképárút.

Egyéb, potenciális, a stratégiából adódó települések közötti együttműködési lehetőségek:

- Turizmus: együttműködés Csongráddal a sportturizmus, a vízi turizmus, a rendezvényturizmus területein, illetve a szállásférőhelyek optimalizálásában; szélesebb körű térségi turisztikai együttműködés a térségi vonzerők termékké fejlesztésével, közös térségi turisztikai stratégia kialakításával Csongrád, Hódmezővásárhely, Mindszent, Pustaszer, Kunszentmárton, Kiskunfélegyháza stb. bevonásával.
- Befektetővonzás: közös térségi beruházói kínálati csomag kialakítása Csongráddal, Hódmezővásárhellyel, Kunszentmártonnal, Kiskunfélegyházával, beleértve a térségi munkaerő biztosítását és utaztatását is.
- Térségi együttműködés és munkamegosztás a mezőgazdasági termékek feldolgozása, raktározása, és az ágazathoz kapcsolódó innovációs és K+F tevékenység tekintetében.
- Térségi együttműködés a természetvédelem és vízgazdálkodás területén.

8.4 A partnerség biztosítása az ITS készítése és megvalósítása során

Szentes város Önkormányzata 2015 januárjában elkészítette a város integrált településfejlesztési stratégiájának (ITS) – társadalmasításához kapcsolódó Partnerségi egyeztetési tervét, összhangban a képviselőtestület által elfogadott, a Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályzattal (29/2014. (II.28.) sz. önkormányzati határozat).

A partnerségi egyeztetési terv az alábbi jogszabály és útmutatók figyelembe vételével került kidolgozásra:



314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Városfejlesztési Kézikönyv (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős Szakállamtitkárság, második, javított kiadás, 2009. január 28.)

A partnerség megvalósításának a jogszabályi kötelezettségen túl is fontos szerepe van a tervezési folyamatban: egyrészt lehetőséget ad a partnerek fejlesztési elképzeléseinek megismerésére, másrészt lényeges szerepe van az elkészülő integrált településfejlesztési stratégia társadalmi elfogadtatásában annak, hogy a partnerek már a tervezés során széles körben bevonásra kerülnek, véleményyt nyilváníthatnak.

A partnerségi együttműködés folyamata a fenntartható településfejlesztés tervezési, megvalósítási és fenntartási szakaszaira is kiterjed.

Partneri csoportok

Szentesen a településfejlesztési dokumentumok egyeztetésének folyamatába az alábbi partneri csoportok kerülnek bevonásra:

A 314./2012. Korm. rendelet alapján meghatározott kötelező véleményezői kör:

- államigazgatási szervek
- önkormányzatok
- Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek:
- A helyi önkormányzati vezetők, képviselők
- A város közös önkormányzati hivatalának különböző irodái
- Megyei önkormányzat
- Gazdasági szektor képviselői
- Társadalmi szervezetek
- Intézmények (önkormányzati, állami, egyéb pl. alapítványok, egyházi intézmények)
- Lakossági szint
- Helyi lakosság, különböző társadalmi csoportok

Szervezeti keretek

A partnerségi folyamat során a helyi önkormányzat és intézmények szakemberei, valamint a helyi meghatározó véleményformálók is érintettként jelentek meg. A tervezési folyamatot az irányító csoport koordinálta.

Az irányító csoport (ICS) a település főbb vezető tisztségviselőiből, a település főbb fejlesztési irányainak kijelöléséért felelős személyeiből tevődik össze (Polgármester, alpolgármester, főépítész). A városi tisztségviselők mellett fontos szerepe van a stratégiai irányok kijelölésében a kijelölt felelős tervezőnek, aki felelős az Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozásáért, illetve feladata a dokumentumok kidolgozásába bevont további szakértők irányítása is.

Az önkormányzati munkacsoport keretében (ÖMCS) önkormányzat irodái és csoportjai, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő cégek, intézmények vezetői aktív szerepet kapnak a vizsgálati munkarész és a tervezési folyamat későbbi munkafázisai, valamint a városi koordinátor személyén keresztül a belső projektmenedzsment (így partnerségi, koordinációs és egyéb adminisztrációs) feladatok vonatkozásában is.



Megalapozó vizsgálati munkafázisban adat és információszolgáltatással, települési dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, valamint esetlegesen szakértői interjúk keretében segítik a tervezői-szakértői csapat (Konzorcium) munkáját.

A stratégia készítemi fázisban szerepe a tagok szakterületét érintő javaslatok megfogalmazása, majd a készülő dokumentumok észrevételezése, véleményezése, tervezők felé történő visszacsatolása.

A helyi egyeztető munkacsoport (HMCS) tagjai Szentés város közeletének fontosabb szereplőiből, véleményformálóiból kerülnek kiválasztásra. Összehívása során elsősorban a helyi civil és szakmai szervezetek, fontosabb közszolgáltatási, oktatási, kulturális, turisztikai, valamint a város irányításáért felelős intézmények vezetőire számítunk, akik helyismeretükkel, sajátos nézőpontjukkal segíthetik a tervezői munkát. A Munkacsoport fontos résztvevője továbbá a helyi nyilvánosságot és magánszektor társadalmi-gazdasági érdekeit képviselő személy vagy szervezet, lakosság érdekeit képviselő személy és megjelenik a politika, mint érdekcsatornázó input-output szektor. Létszáma az operatív működés megtartása érdekében 8-10 fő. A HMCS a tervezés fontosabb fázisainál ülésezik, főleg a jövőképalkotás és a célok kialakítása, valamint a készülő ITS főbb tartalmi pontjainak észrevételezése, tervezők részére történő visszacsatolás során.

Megvalósult egyeztetések

Megvalósult egyeztetések:

Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek: a több alkalommal (2015. február 11-én, 2015. április 15-én, 2015. május 18-án (Városfejlesztési Bizottság), 2015. május 20-án) ülésező munkacsoportok a megalapozó vizsgálathoz, a város stratégiai célrendszeréhez, valamint az ITS-hez fogalmaztak meg észrevételeket. Az érkezett észrevételek beépítésre kerültek a releváns dokumentumokba.

Vélemények kezelése

A megvalósult egyeztetések dokumentációja (jelenéti ívek, emlékeztetők, prezentációk), valamint a kötelező államigazgatási egyeztetés keretében beérkezett észrevételek kezelésének dokumentációja nyomtatott és elektronikus formában egyaránt elérhető az önkormányzatnál

A partnerségi egyeztetési folyamat során beérkező vélemények kezelése egységes, előre rögzített módon történt, megtörtént a javaslatok, vélemények dokumentálása, nyilvántartása, majd szakmai feldolgozása. Az elfogadott vélemények beépítésre kerültek a megfelelő dokumentumokba, míg az el nem fogadott vélemények esetében megtörtént azok indoklása.

Megvalósultak az elfogadott stratégia nyilvánosságát biztosító intézkedések, a dokumentumok a város honlapján – www.szentés.hu – elérhetőek.

Az ITS későbbi felülvizsgálata, illetve megvalósítása során – az intézményesült együttműködési formákon túl – mindenképpen folytatni szükséges a megkezdett partnerségi-konzultációs folyamatokat. Az egyes munkacsoportok bevonása az integrált településfejlesztési stratégia majdani felülvizsgálatának folyamatába kötelező, így hatékony működésüket rendszer szinten szükséges biztosítani. E tekintetben jó alapot szolgáltat a Partnerségi Terv, melynek továbbfejlesztése, aktualizálása szükséges az új feladat elemekkel.

A munkacsoportok ülésezési gyakorisága természetesen eltérhet a tervezési periódusban bemutatottól, hiszen az alapvető feladatkör is módosul. A munkacsoportokban közreműködők kiemelt feladata a program megvalósítás időszakában a szakmai- és társadalmi vélemények artikulálása, a monitoring folyamat nyomon követése. Ennek megfelelően a munkacsoportokat megfelelő



gyakorisággal javasolt összehívni, hogy a tagok tájékoztatást kaphassanak az egyes program-elemek lebonyolításával kapcsolatos aktuális kérdésekről, problémákról.

8.5 Monitoring rendszer kialakítása

A stratégia tervezése számos olyan feltevésen alapszik, amelyek a jelenlegi információk birtokában helyesnek és megalapozottnak tűnnek, s így okkal alapozhatjuk rájuk a stratégiai célokat és az azok elérése érdekében hozott intézkedéseket. Ugyanakkor részint az információk hiányos jellege miatt (pl. a jelenleg még pontosan nem ismertek a 2014-2020-as időszak pályázati feltételei), részint a külső és a belső környezet (pl. gazdasági, szabályozási környezet) folytonos változásai miatt a célok teljesülése, az elvárt eredmények és hatások létrejötte nem tekinthető automatikusnak. A hatásmechanizmusokat számos olyan tényező befolyásolja, amit jelenleg nem vagy csak hiányosan ismerünk, illetve amelyek befolyásolhatósága a stratégia megvalósítását menedzselő szervezet számára erősen korlátozott.

Mindezekből adódóan a stratégia sikeres megvalósítása elképzelhetetlen egy olyan **visszacsatolási mechanizmus** nélkül, amely alapján a stratégia-alkotási folyamat minden pontján újból és újból beavatkozhatunk, elvégezve a szükséges korrekciókat. E visszacsatolást a **monitoring rendszer** biztosítja. Alapja a megvalósításra vonatkozó folyamatos adatgyűjtés, információgyűjtés, ami alapján ellenőrizni tudjuk, hogy a kitűzött célok irányába haladnak-e a folyamatok, várható-e a tervezett hatások elérése. Ha ennek során kiderül, hogy a szándékoltól eltérően haladnak a folyamatok, s a célok várhatóan nem, vagy csak részben teljesülnek, akkor a monitoring rendszer feltárja az eltérés okait is, s ezzel lehetőséget teremt a döntéshozók számára, hogy beavatkozzanak a folyamatokba. Az eltérés jellegétől és mértékétől függ a szükséges korrekciós intézkedés, pl. módosítani szükséges a tevékenységek menetét, a stratégia végrehajtásának mikéntjét, a szervezeti kereteket, a feladatokhoz rendelt erőforrásokat. Ha a korrekció a meglévő tervek keretein belül nem végezhető el, akkor a tervek, de végső soron a stratégiai célok korrekciójára is sor kerülhet.

E logikából következik, hogy a monitoring rendszer elsődlegesen a stratégiáért felelős menedzsment eszköze a megvalósítás kontrolljában, ami csak akkor tölti be funkcióját, ha azt folyamatosan működtetik.

Az alábbiakban áttekintésre kerül Szentes integrált településfejlesztési stratégiája megvalósításához kapcsolódó monitoring rendszer.

8.5.1 Az ITS intézkedéseire kapcsolódó output és eredményindikátorok meghatározása

A stratégia megvalósulásának nyomon követése, ezen belül a célok elérésének megbízható ellenőrzése csak akkor lehetséges, ha biztosított a célok mérhetősége.

A 2007-2013 támogatási időszak egyik fontos tapasztalata, hogy a célok megvalósításának méréséhez szükséges adatok nem, vagy korlátozottan állnak a települések rendelkezésére, így a stratégia menedzselésének egyik fontos eszköze nem áll a települések rendelkezésére.

Mivel a 2014-2020 közötti támogatási időszakban az eredményközpontúság elve miatt az indikátorok és azok célértékeinek szerepe megnő, ezért a stratégiában megfogalmazott valamennyi célhoz objektíven ellenőrizhető mutatókat, indikátorokat rendelünk. A monitoring rendszer hatékony működésének alapja a szakmailag megalapozott indikátorkészlet kialakítása. Az indikátorok meghatározása az alábbi alapelvek mentén történt:

- legyen specifikus, azaz konkrétan az adott célhoz kapcsolódjon



- legyen objektíven mérhető, egyértelmű
- legyen hozzáférhető (beszerzése / előállítása reális költségigényű)
- adjon releváns információt az előrehaladásról a stratégiai menedzsment számára
- egy célhoz több indikátor is kapcsolódhat, de a különböző célok indikátorai különbözőek
- az indikátoroknak az adott eredmény vagy output aktuális állapotára kell vonatkozni és alkalmasnak kell lennie az időbeli nyomon követésre

Az indikátorok definícióját az alábbi táblázat összegzi, amelyben egyben azok forrása (mérési módját és gyakoriságát) is meghatározásra kerül. Az indikátorok mérése, előállítása az operatív menedzsment feladata.

Az alkalmazott indikátorok fajtái:

- **Hatásindikátorok:** A hatásindikátorok olyan következményekre utalnak, amelyek jellemzően közvetlenül és hosszabb időtávon belül, később jelentkeznek, ezért az átfogó célokhoz kerültek hozzárendelésre, sok esetben KSH mutatókat takarnak.
- **Eredményindikátorok:** Ezen indikátorokat a tematikus célok eredményeinek meghatározásához alkalmaztuk, meghatározásuk során az operatív programok eredményindikátorait vettük alapul.
- **Kimeneti (output) indikátorok:** Az egyes operatív programokban prioritástengelyenként kerültek meghatározásra az output jellegű mutatók. A tervezés során – amennyiben ezek illeszkedtek a megvalósításra tervezett beavatkozások (projektek) jellegéhez, a lehető legszélesebb körben beépítettük a monitoring mutatók közé.

Azon indikátorok esetében, ahol a bázis- és célérték indikátorok a jelen ismeretek alapján nem határozhatók meg, és ezek meghatározása további tervezést igényel, az ITS monitorozása (első éves felülvizsgálata) során szükséges a bázisérték pótlása (amennyiben lehetséges).

A monitoring és értékelési rendszer, így a bázis- és célértékek végleges meghatározása akkor lehetséges, ha a stratégiában megfogalmazott projektek műszaki és tartalmi előkészítettsége eljut abba a fázisban, hogy a hozzájuk kapcsolódó eredmények, hatások és outputok azonosíthatóak és számszerűsíthetőek legyenek.



8-2. táblázat: Tematikus célok eredményindikátorai

Tematikus cél	Eredmény indikátor	Mértékegység	Bázisérték	Célérték	Indikátor forrása (mérés módja),	Mérés gyakorisága
T1: A helyi gazdaság innovációs potenciáljának növekedése	Ipari parki csarnokok mérete	m2	0	A célértékek megfogalmazása folyamatban van	Kedvezményezetti adat-szolgáltatás	Évente
	Ipari parkban közművel ellátott új területek mérete	m2	0			
	Helyi szabadalmak száma	db				
T2: A turisztikai vendégforgalom minőségi és mennyiségi bővülése	Összes szálláshely (kereskedelmi és magán) szállásférőhelyeinek száma	db	764	nő	Kedvezményezetti adat-szolgáltatás	Évente
	Vendégforgalom (vendégek száma a kereskedelmi és a magán szálláshelyeken)	fő	12 052	nő		
	Vendégéjszakák száma (kereskedelmi és magán)	db	27 308 (2013. évi adatok)	nő		
T3: Szentes nemzetközi szintű sportváros pozíciójának megőrzése és erősödése	A sportrendezvényeken résztvevők száma	fő		nő	Kedvezményezetti adat-szolgáltatás	Évente
	Felújított sportlétesítmény mérete	m2				

Tematikus cél	Eredmény indikátor	Mértékegység	Bázisérték	Célérték	Indikátor forrása (mérés módja),	Mérés gyakorisága
	Eladott belépőjegyek száma	db				
	Országos és/vagy nemzetközi szintű sportrendezvények száma	db				
	Helyi sportegyesületek és tagok száma	fő				
T4: Minőségi munkahelyek számának növekedése	Nettó jövedelem/fő	Ft/fő	624813	nő	Kedvezményezetti adat-szolgáltatás	Évente
T5: A közösségi infrastruktúra ellátottság és közszolgáltatások minőségi javulása	Szennyvízcsatorna hálózatba bekötött lakások aránya	%	90	nő	Kedvezményezetti adat-szolgáltatás	Évente
	Felújított közterület	m2				
	Felújított közintézményi épületek mérete	m2				
T6: Az épített és természeti környezet állapotának javulása	Felújított épületek mérete Lég-, zaj-, víz-, talaj szennyezettségi mutatók	m2		A célértékek megfogalmazása folyamatban van	Kedvezményezetti adat-szolgáltatás	Évente
T7: A megújuló energiák szerepének további növekedése	A középületek éves primer-energia-fogyasztásának csökkenése	kwh/év		A célértékek megfogalmazása folyamatban van	Kedvezményezetti adat-szolgáltatás	Évente



8-3. táblázat: Területi (városrészi célok) eredményindikátorai

Területi (városrészi) cél	Eredmény indikátor	Mértékegység	Bázisérték	Célérték	Indikátor forrása (mérés módja),	Mérés gyakorisága
1. Belváros V1. A Belváros turisztikai és rekreációs potenciáljának, épületállományának és közterületeinek megújulása	Kereskedelmi szálláshelyek száma	fő		A célértékek megfogalmazása folyamatban van	Kedvezményezetti adat-szolgáltatás	Évente
	Vendégéjszakák száma	fő				
	Vendéglátóhelyek száma	db				
	Megújult közterület mérete	m2				
2. Felsőpárt V2. A városrészi központ funkcionális-városképi megújulása, helyi funkciók megerősödése.	Felújított közterület mérete	m2		A célértékek megfogalmazása folyamatban van	Kedvezményezetti adat-szolgáltatás	Évente
	Felújított közintézményi épületek mérete	m2				
	Betelepülő új szolgáltatások száma	db				
3. Alsópárt V3. A városkép rendezettebbé válása, helyi funkciók megerősödése.	Felújított közterület mérete	m2		A célértékek megfogalmazása folyamatban van	Kedvezményezetti adat-szolgáltatás	Évente
	Felújított közintézményi épületek mérete	m2				
	Betelepülő új szolgáltatások száma	db				
4. Kisér V4. A városrészi központ funk-	Felújított közterület mérete	m2		A célértékek megfogalmazása	Kedvezményezetti adat-	Évente

Területi (városrészi) cél	Eredmény indikátor	Mértékegység	Bázisérték	Célérték	Indikátor forrása (mérés módja),	Mérés gyakorisága
cionális-városképi megújulása, helyi funkciók megerősödése.	Felújított közintézményi épületek mérete	m2		folyamatban van	szolgáltatás	
	Betelepülő új szolgáltatások száma	db				
5. Kertváros V5. Az épített és természeti környezet megújítása, valamint ehhez kapcsolódóan a meglévő jelentős turisztikai-rekreációs-sport intézményekhez kapcsolódó turisztikai vonzerő növekedése, valamint helyi funkciók megerősödése	Eladott fürdő belépőjegyek száma	db		A célértékek megfogalmazása folyamatban van	Kedvezményezetti adat-szolgáltatás	Évente
	Kereskedelmi szálláshelyek száma	fő				
	Vendégéjszakák száma	fő				
	Vendéglátóhelyek száma	db				
	Megújult közterület mérete	m2				
6. Nagyhegy V6. A Termál-tó turisztikai hasznosítása és a helyi termelő tevékenysége erősödése	Új turisztikai funkciók száma	db		A célértékek megfogalmazása folyamatban van	Kedvezményezetti adat-szolgáltatás	Évente
7. Iparterület V7. Az ipari park minőségi befogadó kapacitásának és innovatív tevékenységeinek bővülése.	Helyi szabadalmak száma	db		növekedés	Kedvezményezetti adat-szolgáltatás	Évente
	Közművesített terület mérete	m2				
	Új ipari csarnokok mérete	m2				
8. Lapistó – egyéb belterület V8. Az infrastrukturális ellátott-	Kiépített új vonalas infrastruktúra	fm		növekedés	Kedvezményezetti adat-szolgáltatás	Évente

Területi (városrészi) cél	Eredmény indikátor	Mértékegység	Bázisérték	Célérték	Indikátor forrása (mérés módja),	Mérés gyakorisága
ság növekedése.						
9. Magyartés – egyéb belterület V9. Az infrastrukturális ellátottság növekedése.	Kiépített új vonalas infrastruktúra	fm		növekedés	Kedvezményezetti adat-szolgáltatás	Évente
10. Kajánújfalu – egyéb belterület V10. Az infrastrukturális ellátottság növekedése.	Kiépített új vonalas infrastruktúra	fm		növekedés	Kedvezményezetti adat-szolgáltatás	Évente



8-4. táblázat: Az akcióterületi fejlesztések (beavatkozások) output indikátorai

Fejlesztések (beavatkozások) megnevezése	Output indikátor	Mértékegység	Bázisérték	Célérték	Indikátor forrása (mérés módja),	Mérés gyakorisága
1. Központi akcióterület - Belváros-Kertváros-Kisér-Felsőpárt						
3*-os szálloda létrehozása a Belvárosban	Megépült szálló	db	0	1	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
4-5*-os szálloda létrehozása a Kurca parti övezetben	Megépült szálló	db	0	1	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
A volt Úttörőház turisztikai, rekreációs célú fejlesztése	Felújított épületmérete	m2	0	A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Császárliget Kft. szálló építés	Megépült szálló	db	0	1	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Vízilabda edzőtábor létrehozása	Létrehozott épületek száma	db	0	9	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Kosztá József Múzeum Csallány Gábor Kiállítóhely épületének felújítása	Felújított épület mérete	m2	0	1	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Sportszálló revitalizációja I. - Labdarúgó klubház építése	Felújított épület mérete	m2	0	A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Sportszálló revitalizációja II.	Felújított épület mérete	m2	0	A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Üdülőközpont további fejlesztése	Résztevők száma	fő	0	A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente

Fejlesztések (beavatkozások) megnevezése	Output indikátor	Mértékegység	Bázisérték	Célérték	Indikátor forrása (mérés módja),	Mérés gyakori- sága
Pusztai László sporttelep fejlesztési programja	Felújított sportcélú terület mérete	m2	0	A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Gyógyfürdő rekonstrukció	Felújított épületmérete	m2	0	A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
„Kurca mint Szentés főutcája” – Kurca menti komplex környezetvédelmi, közterületi és turisztikai fejlesztések	Felújított közterület mérete Megépült vízi színpad	m2 db	0 0	A célérték meghatározása tervezést igényel 1	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Sportmúzeum létrehozása	Létrehozott múzeum	db	0	1	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Sportcsarnok energetikai korszerűsítése	Felújított épületmérete	db	0	1	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
A volt Tiszti Klub épületének felújítása, hasznosítása	Felújított épületmérete	db	0	1	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Nemzetközi feladatokat ellátó szervezet Szentésre telepítése	Megtelepedett funkció	db	0	1	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Petőfi szálló revitalizációja	Felújított épület mérete	db	0	1	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Eszperantó híd felújítása	Felújított híd	db	0	1	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Széchenyi liget kertépítészeti továbbfejlesztése	Felújított közterület	m2	0	A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente



Fejlesztések (beavatkozások) megnevezése	Output indikátor	Mértékegység	Bázisérték	Célérték	Indikátor forrása (mérés módja),	Mérés gyakorisága
Hősök erdeje revitalizációja	Felújított közterület	m2	0	A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Új u. - Somogyi Béla u. beépítetlen saroktelek fejlesztése	Felújított közterület	m2	0	A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
2. Ipari Park ipari-gazdasági akcióterület						
Ipari Park keleti zóna fejlesztése	Közművesített terület mérete	m2	0	A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
5 db ipari csarnok építése	Épített csarnok száma	db	0	A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Ipari Park északi zóna B szektor logisztikai övezet kialakítása	Közművesített terület mérete	m2		A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Vállalkozói falu betelepítése	Betelepült vállalkozások száma	db		növekedés	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Kezdő vállalkozói centrum	Betelepült kezdő vállalkozások száma	db	0	növekedés	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Megújuló energia zónák	Biomassza erőmű	db	0	A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Agrár kutatás ösztönző fejlesztése	Szabadalmak száma	db		A célértékek megfogalmazása folyamatban van	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Élelmiszer feldolgozásra alkalmas üzemcsarnok kialakítása	Épített csarnok száma	db	0	A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente



Fejlesztések (beavatkozások) megnevezése	Output indikátor	Mértékegység	Bázisérték	Célérték	Indikátor forrása (mérés módja),	Mérés gyakorisága
Agrárcentrum kialakítása	Agráriummal kapcsolatos szolgáltatások száma	db	0	1	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Ipari Park belső út teherbírás növelés	Felújított út	fm	0	A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Helyi konzervgyár építése	Megépült gyár	db	0	1	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Elkerülő út építése a Hadzsy János útról a volt Tüzép telepig	Megépült út	fm	0	A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
3. Központi akcióterület II.- Belváros-Felsőpárt						
Apponyi tér és környéke városrehabilitációja	Felújított lakóépületek mérete Felújított közterület mérete A lakóépületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése A városrészben a munkanélküliek száma A városrészben a legfeljebb általános iskolai végzettséggel	m2 m2 kwh/év fő fő		A célértékek megfogalmazása folyamatban van	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente



Fejlesztések (beavatkozások) megnevezése	Output indikátor	Mértékegység	Bázisérték	Célérték	Indikátor forrása (mérés módja),	Mérés gyakorisága
	rendelkezők száma					
Piac fejlesztése	Felújított piac terület-épület	m2	0	A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente

Fejlesztések (beavatkozások) megnevezése	Output indikátor	Mértékegység	Bázisérték	Célérték	Indikátor forrása (mérés módja),	Mérés gyakorisága
Kulcsprojektek						
Petőfi szálló revitalizációja	Felújított épületmérete	db	0	1	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Művelődési és Ifjúsági ház komplex rekonstrukció	Felújított épületmérete	db		1	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Kórház rekonstrukció folytatása	Felújított épületmérete	db		1	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Ipar Park, mint a munkahelyteremtés eszköze	-	-			Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Kertészváros projekt - kertészeti termelés fejlesztése	A projektben résztvevő termelők száma	db	0	500	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Hálózatos projektek						
Turisztikai attrakció és szolgáltatás fejlesztések, aktív testmozgáshoz kapcsolódó túraútvonalak kialakítása	Fejlesztett attrakció, szolgáltatás Kiepített túraútvonal hossza	db km	0	A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Ökoturisztikai szálláshelyek, gátórházak turisztikai rendszerbe való bekapcsolása	Bevont gátórházak száma Kialakított turisztikai	db db	0	A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente



Fejlesztések (beavatkozások) megnevezése	Output indikátor	Mértékegység	Bázisérték	Célérték	Indikátor forrása (mérés módja),	Mérés gyakorisága
	ágyszám					
Főközlekedési utak fejlesztése	Felújított főközlekedési út	km		A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Városi belső utak fejlesztése	Felújított út	m2		A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Külterületi utak fejlesztése	Felújított út	m2		A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Kerékpár utak fejlesztése	Felújított kerékpárút	m2		A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Járda felújítások	Felújított járda	m2		A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Egyéb közlekedési létesítmények	Megvalósított fejlesztés száma	db		A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Energetikai korszerűsítés	Megtakarított energia	kwh/év		A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Vízgazdálkodási fejlesztések	Megvalósított fejlesztés száma	db		A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Kulturális és közösségi intézmények felújítása-létrehozása	Megvalósított fejlesztés száma	db		A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Oktatási intézmények felújítása	Megvalósított fejlesztés száma	db		A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Sportlétesítmények fejlesztése	Megvalósított fejlesztés száma	db		A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Egészségügyi intézményrendszer fejlesztése	Megvalósított fejlesztés száma	db		A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Szociális fejlesztések	Megvalósított fejlesztés száma	db		A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Közterületi fejlesztések	Felújított közterület	m2		A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente

Fejlesztések (beavatkozások) megnevezése	Output indikátor	Mértékegység	Bázisérték	Célérték	Indikátor forrása (mérés módja),	Mérés gyakorisága
Középületek akadálymentesítésének folytatása	Akadálymentesített középületek száma	db		A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Egyéb projektek						
Tiszai kikötő és strand fejlesztése	Felújított strand terület Megvalósult kikötő	m2 db	0	1	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Termál-tó turisztikai fejlesztésének megindítása	Új turisztikai funkciók száma	db	0	1	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Szentés kártya bevezetése	Igényelt kártyák száma	db		A célértékek megfogalmazása folyamatban van	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Térfigyelő rendszer bővítése	Új kihelyezett kamerák száma	db	0	A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Lakos tér díszkút visszaállítása	Új kút megépítése	db	0	1	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Inert hulladék lerakó + komposztáló kapacitás bővítés	Lerakó terület mérete	m2	0	A célérték meghatározása tervezést igényel	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Mozgóbolt a külterületeken	Mozgóboltok száma	db	0	A célértékek megfogalmazása folyamatban van	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Közterületi elárúsító helyek létesítése	Közterületi elárúsító helyek száma	db	0	A célértékek megfogalmazása folyamatban van	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente
Állami intézményfejlesztésre alapozott munkahelyteremtő beruházás	Megtelepült új állami beruházás	db	0	A célértékek megfogalmazása folyamatban van	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Évente

8.5.2 A monitoring rendszer működtetési mechanizmusának meghatározása


A monitoring az a programalkotást követő nyomon követési folyamat, amely a program végrehajtásának eredményességét kíséri figyelemmel és visszacsatol a végrehajtás folyamatába, illetve indokolt esetben a program felülvizsgálatát eredményezheti. A monitoring célja, hogy elősegítse a stratégia hatékony megvalósítását, és biztosítsa, hogy változó külső és belső körülmények mellett is megfelelő erőforrások álljanak rendelkezésre a megvalósításhoz. A monitoring elválaszthatatlan a kontrolling fogalmától, amely a monitoring eredményeit felhasználva, szükség szerint és tervezett módon a stratégia megvalósítási folyamataiba, vagy magába a stratégiába avatkozik be.

Fontos, tehát a stratégiában kijelölni a program monitoring

- felelőset
- kivitelezőjét
- gyakoriságát
- formai elvárásait
- a visszacsatolás módját

A monitoring jelentések rendkívül fontos adalékok a program ütemezett (7-éves) felülvizsgálatának megalapozásához, illetve indokolt esetben rendkívüli módosításokat is eredményezhet egy-egy éves jelentés tartalma a programban. A monitoring jelentések az évente készülő akciótervek fontos háttérdokumentuma is, az ott megfogalmazott javaslatokat az akciótervekben is figyelembe kell venni. A monitoring folyamatát az alábbi ábra összegzi:

8-1. ábra: A monitoring folyamatának összefoglalása



A monitoring folyamat szervezete:

Képviselőtestület: a képviselőtestület a monitoring folyamatokkal javaslatokat fogalmaz meg és meghozza a folyamatokkal, illetve a konkrét beavatkozásokkal kapcsolatos döntéseket

Szakmai Bizottságok: javaslatot tesz a képviselő-testület felé a stratégia megvalósítását érintő folyamatokra és konkrét beavatkozásokra

Monitoring bizottság: negyedéves rendszerességgel felülvizsgálja a stratégia megvalósításának folyamatát és javaslatokkal él az érintett bizottságok, illetve képviselő-testület felé; megtárgyalja és elfogadja a negyedéves, illetve az éves rendszerességgel készülő monitoring jelentést, valamint javaslatokat fogalmaz meg annak kapcsán; a monitoring bizottság tagjai:

- Polgármester
- A testületi bizottsági elnökök
- Főépítész
- A településen működő civil szakmai támogató csoport vezetője
- Egyéb civil szervezetek
- Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet

Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet – monitoring felelős: a végrehajtó szervezetben belül a monitoringért felelős munkatársat kell kijelölni. A munkatárs feladata, hogy negyedéves, illetve éves rendszerességgel elkészítse a megvalósítás folyamatáról szóló jelentést, azt az operatív szervezet vezetőjével egyeztesse, aki a jelentést a monitoring bizottság vezetője felé továbbítja.

A monitoring tevékenység során keletkező adatokat a település rendszeresen megjelenteti saját honlapjának azon részén, amelyet a településfejlesztéssel kapcsolatos információk számára tart fenn. Emellett, a monitoring adatokat célzottan megküldi az ITS kialakításában aktívan közreműködő partnerek részére és számukra rendszeres konzultációs lehetőséget biztosít az ITS előrehaladása tárgyában. Az ITS megvalósításának előrehaladásáról az érintettek a képviselő-testület nyilvános közmeghallgatásai során is kérdéseket és javaslatot tehetnek.

A monitoring folyamatával kapcsolatos dokumentumok:

Negyedéves monitoring jelentés: a jelentést az operatív végrehajtó szervezet monitoringért felelős munkatársa készíti és egyezteti a szervezet vezetőjével. A Monitoring Bizottság a jelentést minden esetben elfogadja, és saját hatáskörében döntéseket hoz a megvalósítással kapcsolatban. Szükség szerint – a monitoring bizottság javaslatai alapján – a jelentést az illetékes szakbizottságok, illetve a képviselő-testület is megtárgyalják, és meghozzák a szükséges döntéseket. A jelentés tartalma kiterjed:

- a beavatkozások előkészítő feladatainak előrehaladására,
- a beavatkozások megvalósításának előrehaladására,
- a stratégia megvalósításának előrehaladására; célok megvalósulása,
- a különböző folyamatokkal kapcsolatos problémák, esetleges szűk keresztmetszetek azonosítására,
- javaslatok megfogalmazására, amelyek tartalmazzák a felelősök és határidők meghatározását is.



Éves monitoring jelentés: az éves jelentés elkészítéséért, hasonlóan a negyedéves jelentésekhez, az operatív végrehajtó testület felel. Az éves jelentést a Monitoring Bizottság javaslatai alapján az érintett testületi bizottságok, valamint a képviselő-testület minden évben megtárgyalja, elfogadja, illetve meghozza a szükséges intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket. Az éves jelentés tartalma:

- A megvalósítás szervezeti keretei
- A megvalósítással kapcsolatos tevékenységek, azok előrehaladása és értékelése
- A megvalósítás folyamatainak javítása érdekében fogantatott intézkedések leírása és értékelése
- A stratégiában azonosított számszerűsített indikátorok
- A megvalósításra fordított pénzügyi források
- A szervezettel, célokkal és beavatkozásokkal kapcsolatos javaslatok, amelyek tartalmazzák a felelősök és határidők meghatározását is
- A következő periódusra tervezett tevékenységek és a szükséges szervezeti erőforrások és pénzügyi források meghatározása
- Melléklet: A negyedéves jelentések összefoglalása és értékelése

Értékelő lapok: a különböző értékelő lapok szerepe, hogy az egyes tevékenységek kapcsán a tervezett beavatkozások előrehaladása, az azokkal kapcsolatos problémák a lehető legobjektívabb módon megítélhetők legyenek. A formalizált értékelő lapok le kell, fedjék a célokat, a beavatkozásokat, valamint az indikátorokat is. Az értékelő lapok a negyedéves és éves jelentések mellékletét képezik.

