

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

**SZENTESI TERMÁL ÉS STRANDFÜRDŐ FEJLESZTÉSE
VÁROSI SPORTUSZODA - BŐVÍTÉS**

6600 Szentés, Csallány G. part 5.

RÉTEGELT-RAGASZTOTT FA TARTÓSZERKEZETEK

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVEIHEZ

ÖSSZESÍTŐ

ANYAGDÍJ

- 34. Fém- és könnyű épületszerkezet
- 35. Ácsmunka

ÖSSZESEN:

ANYAG + DÍJ NETTÓ ÖSSZEG:
+ 27 % ÁFA:

BRUTTÓ ÖSSZEG:

34. FÉM- ÉS KÖNNYŰ ÉPÜLETSZERKEZET

		ANYAG	DÍJ
1./ 34-K	Mérnöki jellegű faszerkezet merevítőrendszerének gyártása és szerelése 51x5 mm csőszelvényekből, laposacél elemekből, hegesztett és csavarozott kapcsolatokkal S 235 minőségben, felületkezelés: tűzihorganyzás		
	1142 kg	A: D:	
2./ 34-K	Mérnöki jellegű faszerkezet lakatos elemeinek gyártása és szerelése laposacél elemekből S 235 minőségben, felületkezelés: tűzihorganyzás		
	2830 kg	A: D:	
3./ 34-K	Mérnöki jellegű faszerkezet kötő- és kapcsolóelemei csavarok, ácskapcsok konszignáció szerint		
	1003 kg	A: D:	

34. FÉM- ÉS KÖNNYŰ ÉPÜLETSZERKEZET ÖSSZ.:

35. ÁCSMUNKA

ANYAG

DÍJ

- 1./ 35-01-003-M Rétegelt-ragasztott fa szerkezeti elemek gyártása,
szállítása, beemelése és szerelése
faanyagminőség: GL24h
TETOL FB és BIODKOMPLEX
rovar- és gombamentesítő szerrel kezelve
íves kivitelben
(főtartók konszignáció szerint)

46,90 m3 A:
D:

- 2./ 35-01-003-M Rétegelt-ragasztott fa szerkezeti elemek gyártása,
szállítása, beemelése és szerelése
faanyagminőség: GL24h
TETOL FB és BIODKOMPLEX
rovar- és gombamentesítő szerrel kezelve
egyenes kivitelben
(oszlopok, tartók, szelemenek konszignáció szerint)

32,40 m3 A:
D:

35. ÁCSMUNKA ÖSSZESEN: