

**Diator Consulting Kft.**  
**Túri Zoltán**  
**5516 Körösladány, Árpád u. 17.**  
E-mail: turizoltan@globonet.hu  
Tel./Fax: 0066/475-449  
Tel: +3670-3398-848  
Adószám: 14590085-2-04

Név :Szentés Termál-strandfürdő

Cím :6600 Szentés. Csallány G. part 5.

Kelt: 2013 év 07 hó 22 nap  
Szám :2013/038  
Készítette :Túri Zoltán

A munka leírása:Szentés Termál-strand-  
fürdő fejlesztése Élmenyfürdő szennyvízelvezetés

Készült:

Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés                       | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költsége   | .....        | .....      |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | .....        | .....      |
| 2.1 ÁFA vetítési alap            | .....        |            |
| 2.2 Áfa                          | 27.00%       | .....      |
| 3. A munka ára                   |              | .....      |

Aláírás

### Munkanem összesítő

| Munkanem száma és megnevezése                             | Anyagköltség | Díjköltség |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 81 Épületgépészeti csővezeték szerelése                   | .....        | .....      |
| 82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | .....        | .....      |
| I. Fejezet munkanemei összesen                            | .....        | .....      |

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                                                         | Egységre jutó (HUF) |          | A tétel ára összesen (HUF) |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------|----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anyag               | Munkadíj | Anyag                      | Munkadíj |
| 1    | <b>K21-003-5.1.1.3 (24)</b><br>Munkaárok földkiemelése közművesített területen,<br>kézi erővel,<br>bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül,<br>2,0 m <sup>2</sup> szelvényig,<br>IV. talajosztály<br><b>1 klt</b>                                                                       | .....               | .....    | .....                      | .....    |
| 2    | <b>K21-003-11.1.1 (87)</b><br>Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,<br>tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,<br>I-IV. osztályú talajban,<br>kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,<br>a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig<br><b>1 klt</b>             | .....               | .....    | .....                      | .....    |
| 3    | <b>K21-008-1.1.3 (3)</b><br>Döngölés kézi erővel<br>száraz, földnedves<br>IV. fejtési talajosztályban<br><b>1 klt</b>                                                                                                                                                                            | .....               | .....    | .....                      | .....    |
| 4    | <b>81-002-3.2.1.2.3-0131004 (334)</b><br>PVC lefolyóvezeték szerelése,<br>tokos, gumigyűrűs kötésekkel,<br>cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,<br>horonyba vagy padlócsatornába,<br>DN 50<br>PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1.8x2000 mm<br>tokosvégű<br><b>80 m</b> | .....               | .....    | .....                      | .....    |
| 5    | <b>81-002-3.2.1.2.4-0131005 (335)</b><br>PVC lefolyóvezeték szerelése,<br>tokos, gumigyűrűs kötésekkel,<br>cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,<br>horonyba vagy padlócsatornába,<br>DN 65<br>PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 63x1.9x2000 mm<br>tokosvégű<br><b>15 m</b> | .....               | .....    | .....                      | .....    |

| Ssz.                      | Tételszám<br>Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                                                           | Egységre jutó (HUF) |          | A tétel ára összesen (HUF) |          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------|----------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anyag               | Munkadíj | Anyag                      | Munkadíj |
| 6                         | <b>81-002-3.2.1.2.6-0131007 (337)</b><br>PVC lefolyóvezeték szerelése,<br>tokos, gumigyűrűs kötésekkel,<br>cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,<br>horonyba vagy padlócsatornába,<br>DN 100<br>PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 110x2.2x2000 mm<br>tokosvégű<br><b>35 m</b> | .....               | .....    | .....                      | .....    |
| 7                         | <b>82-009-21.1-0135007 (150)</b><br>Padló alatti illetve falbaépíthető<br>búzelzáró,<br>padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése<br>HL310NPr padlószifon, 1 db oldalsó beömlési lehetőséggel,<br>visszacsapó szelepes szifonbetéttel, 150x150 ráccsal,<br>Terhelhetőség H (150 kg)<br><b>10 db</b>     | .....               | .....    | .....                      | .....    |
| 8                         | <b>K82-009-22.8.1-0334875 (191)</b><br>HL500N-3000 padlóösszefolyó - NÁ50<br><b>2 db</b>                                                                                                                                                                                                           | .....               | .....    | .....                      | .....    |
| 9                         | <b>K82-016-13.1 (70)</b><br>Csatornahálózat 24 órás feltöltési próba<br><b>1 klt</b>                                                                                                                                                                                                               | .....               | .....    | .....                      | .....    |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |          | .....                      | .....    |