

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-9.1.1 (18) ÖN Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig 40 m				
2	71-001-1.5.1-0110016 (20) ÖN Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, aljzatba, vastagfalú műanyag csőből horonyvésés és doboz elhelyezése nélkül, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-I 16 170 m				
3	71-001-2.2 (24) Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba Névleges méret: 21-29 mm Symalen 20/19 180 m				
4	71-001-4.2-0540781 (266) ÖN Flexibilis halogénmentes védőcső elhelyezése tartószerkezetre idomok nélkül, Külső átmérő 20-29 mm KOPOS Monoflex halogénmentes flexibilis védőcső, D20, Cikkszám: 1420HFPP 200 m				
5	71-001-5.1.2.1.5-0141279 (247) ÖN Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárókba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méretig, DN 90 TEXOR, PE védőcső 90 x 5,1 mm, 200 m/ tekercs, Csz.: 2150090200 12 m				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	71-001-12.1-0121501 (37) ÖN Gipszkarton szerelvénydoboz beépítése,üregfúrás nélkül,(szerelvénydoboz, mélyített szerelvény és kötődoboz, (fedéllel) kettős szerelvénydoboz fedéllel), elágazó doboz, Névleges méret: Ø68x47 mm, 2xØ68x47 mm, Ø68x61 mm, Ø73x45 mm, max. négyes sorolásig KOPOS süllyesztődoboz gipszkartonfalba, Egyes doboz, 45mm mély R: KP 64/LD 50 db				
7	71-001-12.1-0121509 (37) ÖN Gipszkarton szerelvénydoboz beépítése,üregfúrás nélkül,(szerelvénydoboz, mélyített szerelvény és kötődoboz, (fedéllel) kettős szerelvénydoboz fedéllel), elágazó doboz, Névleges méret: Ø68x47 mm, 2xØ68x47 mm, Ø68x61 mm, Ø73x45 mm, max. négyes sorolásig KOPOS elágazó doboz gipszkarton falba, D 115x115x45mm, fedéllel R: KO 110/L 26 db				
8	71-001-14.1-0121516 (40) ÖN Öntött betonba szerelhető doboz elhelyezése, fa vagy acél zsaluzatra szerelve, Névleges méret: Ø 35 mm-től KOPOS süllyesztődoboz betonfalba, egyes, sorolható kivitel, 68mm mély, R: KBT-1, aljal R: KBS-2 tetővel R: KBV-1 48 db				
9	71-001-24.2.3-0533828 (50) ÖN Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 71 - 100 mm-ig LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna 80x50 mm, 65 mm széles fedéllel, fehér, R: 10412 30 m				
10	71-001-46.1-0543685 (79) ÖN Rácsos kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése falra rögzítéshez OBO AW G 15/11 falikonzol rácsos tálcához 110 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6420606 80 db				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	71-001-46.2-0534667 (80) ÖN Rácsos kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése mennyezeti rögzítéshez CABLOFIL TF 6x1000 M8 menetes szár L=1 m (GS), galvanikusan horganyzott, Referencia: CM801711 40 db				
12	71-001-48.1.1.1.2-0543074 (127) ÖN Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, falra rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO MKS 605 kábeltálca perforált 1,00 mm, 60x50 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6055052 140 m				
13	71-001-48.1.1.1.2-0543075 (127) ÖN Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, falra rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO MKS 610 kábeltálca perforált 1,00 mm, 60x100 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6055109 20 m				
14	71-001-48.1.2.1.2-0543075 (139) ÖN Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO MKS 610 kábeltálca perforált 1,00 mm, 60x100 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6055109 80 m				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
15	71-001-51.1.2.1-0534219 (203) ÖN Padló alatti szerelés; padlódobozok telepítése és színtezése aljzatbetonba, kompakt előszerelvénnyel padlódoboz elhelyezése, dugaszolóaljzat bekötésével OBO-Ackermann UDHOM4V/ komplett padlódoboz dugaljval, 200x200 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 7427000 4 db				
16	71-002-21.1-0216601 (26) Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² LiCYC 2x1 mm ² , hajlékony árnyékolt rézvezetővel 60 m				
17	71-002-21.1-0217092 (26) ÖN Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x1,5 mm ² , hajlékony rézvezetővel (MT) 600 m				
18	71-002-21.1-0217093 (26) ÖN Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x2,5 mm ² , hajlékony rézvezetővel (MT) 180 m				
19	71-002-21.1-0221521 (26) ÖN Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu) 520 m				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
20	71-002-21.1-0221522 (26) ÖN Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu) 430 m				
21	71-002-21.2-0221524 (27) ÖN Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm ² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x4 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu) 140 m				
22	71-002-21.2-0221564 (27) ÖN Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm ² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x4 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu) 50 m				
23	71-002-21.3-0221526 (28) ÖN Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm ² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x6 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu) 10 m				
24	71-002-52.4-0336651 (67) ÖN Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m PannonCom-Kábel NYJ-J 0,6/1 kV 5x25 mm ² 42 m				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
25	71-002-74.1.1-0100042 (110) ÖN Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel belsőtéri kábelvégkiképzése, hőre zsugorodó végelzárával, keresztmetszet: 4x16 mm ² , 4x25 mm ² Raychem 502 K 046-53/42 végelzáró 4x25mm ² 2 db				
26	71-002-75.4.1 (131) ÖN Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, sorkapocsra, keresztmetszet: 16 mm ² -ig 80 db				
27	71-002-81.1 (154) ÖN Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig 40 m				
28	71-002-84-0417011 (162) ÖN Kábeljelző szalag elhelyezése PannonCom-Kábel műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm 0,4 100 m				
29	71-005-1.11.2.1.1-0564536 (22) ÖN Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) Schrack ELSO védőérintkezős dugaszolóaljzat,falon kívüli, IP44, AQUA-TOP, csapófedéllel, 2s.+f.,16A, 250V AC,csav. bek.,világos/b.szürke,Csz: EL455009-- 10 db				
30	71-005-1.11.2.1.3-0317394 (24) Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, hármas csatlakozóaljzat Legrand DafH-162k 4 db				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
31	71-005-1.11.3.1-0530347 (112) ÖN Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, asztali elosztó elhelyezése (IP20), erős- és gyenge árammal felszerelt LEGRAND Asztali elosztó vezetékezhető 2x2P+F+2xUPS+ 2xRJ45 Cat.6 R: 653520 8 db				
32	71-005-2.51.2-0534142 (56) ÖN Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomóbetét elhelyezése (műanyag borítóelemek nélkül) kétpólusú Schneider Electric Arcus/Classic Pdk2-102 kb2 kétpólusú kapcsoló, Csz.: EEEP22101400010 17 db				
33	71-005-2.54-00000001 (70) Komplett világítási szerelvény; Speciális szerelvény elhelyezése SCHRACK MS-W mozgásérzékelő, 180 fokos, oldalfalra szerelhető 1 db				
34	71-005-2.54-00000002 (70) Komplett világítási szerelvény; Speciális szerelvény elhelyezése SCHRACK MS-W mozgásérzékelő, 360 fokos, mennyezetre szerelhető 6 db				
35	71-005-2.62-0562070 (72) ÖN Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Telekommunikációs csatlakozóaljzat elhelyezése (műanyag borítóelemek nélkül) LEGRAND Valena telefon-csatlakozóaljzat 1xRJ11 fehér R: 774438 4 db				
36	71-005-2.62-0562193 (72) ÖN Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Telekommunikációs csatlakozóaljzat elhelyezése (műanyag borítóelemek nélkül) LEGRAND Valena 1xRJ45 LCS2 Cat5e UTP informatikai csatlakozóaljzat,elefántcsont R: 774138 4 db				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
37	71-005-2.63.1.1-0534074 (73) ÖN Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes Schneider Electric Arcus Phd2.2-16 kb FH csatlakozóaljzat (fehér), Csz.: EEEP20100901100 19 db				
38	71-005-2.71.1-0534181 (79) ÖN Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Nyomólap elhelyezése, egypólusú Schneider Electric Classic Pb-1 FH billentyűfedél (fehér), Csz.: EEEP32101601040 17 db				
39	71-005-2.98.1.1-0534282 (98) ÖN Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Keret elhelyezése, (105) egyes keret, vízszintes Schneider Electric Classic Pk-1 FH egyes keret (fehér), Csz.: EEEP32100101030 25 db				
40	71-005-2.98.2.1-0562825 (100) ÖN Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Keret elhelyezése, (105) kettes keret, vízszintes LEGRAND Valena kettes vízszintes keret, fehér/ezüst R: 770492 4 db				
41	71-007-11.2.1.3-0313631 (62) ÖN Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-6002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló 4 db				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
42	71-011-2.2.7.1-0622091 (30) ÖN Kompakt fénycsövek, négycsapos, gyújtó nélküli GX24q GX24q-1 fej TUNGSRAM F13TBX/827/4P kompakt fénycső, 13W, GX24q- 1 fej, hatsöves, gyújtó nélküli, Kód: 34391 68 db				
43	71-011-2.2.7.2-0622092 (31) ÖN Kompakt fénycsövek, négycsapos, gyújtó nélküli GX24q GX24q-2 fej TUNGSRAM F18TBX/827/4P kompakt fénycső, 18W, GX24q- 2 fej, hatsöves, gyújtó nélküli, Kód: 34392 34 db				
44	71-011-2.3-0299691 (34) ÖN Kompakt fénycsövek, E27 fej VITOONE KOMPAKT FÉNYCSŐ 25 W E27 SPIRÁL, 2700K. Csz: 11025-27-2700 20 db				
45	71-011-4.1.1-0625361 (38) ÖN Nagynyomású kisülő fényforrások, fémhalogénlámpák E27 fej TUNGSRAM CMH150/T/UVC/830/E27 nagynyomású fémhalogénlámpa, 150W, E27 fej, világos burás, kerámia, Kód: 38749 10 db				
46	71-011-5.2.1-0621455 (55) ÖN Fénycsövek, T8 egyenes fénycsövek PHILIPS TL-D 36W/54-765 SLV/25 Standard fénycső, G13 fej 4 db				
47	71-011-5.2.1-0621482 (55) ÖN Fénycsövek, T8 egyenes fénycsövek PHILIPS MASTER TL-D Super 80 fénycső, háromsávós, 18W/ 830 SLV/25, G13 fej 84 db				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
48	71-011-5.2.2-0621544 (56) ÖN Fénycsővek, T8 körfénycsővek PHILIPS TL-E körfénycső, háromsávós, 40W/33-640, G10Q fej 10 db				
49	71-012-3 (9) ÖN Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával 5 db				
50	71-013-2.1.2-0310306 (6) ÖN Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm ² felett OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 80 m				
51	71-013-4.2.1-0310308 (18) ÖN Földelővezető elhelyezése meglévő földárókba, laposacélból, keresztmetszet: 300 mm ² -ig OBO horganyzott szalagacél, 30x3,5 mm, R.sz.: 5020956 106 m				
52	71-013-5.1-0310358 (20) ÖN Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 2 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F- 2000, R.sz.: 5424208 és 5304105 5 db				
53	71-013-5.3-0525252 (22) ÖN Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése Bádogszegély bekötő bilincs 4 db				
54	71-013-5.3-0525253 (22) ÖN Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése Esőcsatorna bekötő bilincs 2 db				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
55	71-013-5.9-0310383 (64) ÖN Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelési fixpont vagy mérési pont létesítése, betonalap földelőhöz vagy épületszerkezeti acélbetétekhez OBO földelési fixpont, betonacél-csatlakozóval, R.sz.: 5420008 és 5313015 7 db				
56	71-013-7.3-0522802 (31) ÖN Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése Földelő szerelvény 1/2" 8 db				
57	71-013-7.3-0522805 (31) ÖN Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése Földelő szerelvény 5/4" 6 db				
58	71-013-7.3-0522808 (31) ÖN Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése Földelő szerelvény 2" 6 db				
59	71-013-7.4 (32) ÖN Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagyterjedésű fémtárgy földelő kötése 4 db				
60	71-013-9 (34) ÖN Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése 200 mp*				
61	71-015-1-0332015 (1) Szerverek és hálózatok védelme, szünetmentes áramforrás elhelyezése BPS EATON EDX2000H szünetmentes áramforrás, 2000VA/ 1400W, Online, belső akkumulátorral, 122-300V bemeneti feszültségtartomány, torony kivitel 1 db				
62	K71-005-0-00000001 (116) Komplett világítási szerelvények; Mozgássérült vész hívó berendezés szerelése WC szett elhelyezése, bekötése, üzembehelyezése SCHRACK ELSO 740074 1 klt				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
63	K71-009-0-0000001 E1 Földszinti elosztó Áramköri elosztók elhelyezése falon kívüli kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 30 védelemmel műhelyben összeszerelve, VE3-2, VE3-3 terv szerint Legrand XL3-400 1 db				
64	K71-009-0-0000002 E2 Kávézó elosztó Áramköri elosztók elhelyezése falon kívüli kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 250A-ig, IP 30 védelemmel műhelyben összeszerelve, VE3-4, VE3-5 terv szerint Legrand NEDBOX 1 db				
65	K71-009-0-0000003 E3 Emeleti elosztó Áramköri elosztók elhelyezése falon kívüli kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 30 védelemmel műhelyben összeszerelve, VE3-7, VE3-8 terv szerint Legrand Nedbox 1 db				
66	K71-009-0-0000005 E4 Gépészeti elosztó Áramköri elosztók elhelyezése falon kívüli kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 30 védelemmel műhelyben összeszerelve, VE3-9, VE3-10 terv szerint Legrand Nedbox 1 db				
67	K71-010-0 (263) L1 lámpatest Csarnokvilágító lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, fémhalogénlámpás, műanyag ernyővel Simotrade STP-150MH tip. 1x150W fémhalogén (E27) csarnokvilágító lámpatest, STPC4 PC ernyővel, IP 23 10 db				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
68	K71-010-0-0000002 (176) L2 lámpatest Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, kompakt fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt Brilux GRESO204-90 tip. E27/23W opál üveg bura, IP54 16 db				
69	K71-010-0-0000003 (214) L3 lámpatest Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt G24 kompakt fénycsöves kivitelben, védett, opál búrával COMPASS UFO218K-35 tip. 2x18W IP-65 7 db				
70	K71-010-0-0000004 (214) L4 lámpatest Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, üveglappal zárt, kompakt fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt, vízszintes elrendezésű, SIMOTRADE V-STAS-118, 2x18W, IP 44, álmennyezetbe szerelhető kompaktcsöves mélysugárzó, üveg előlappal, fehér, G24d3 10 db				
71	K71-010-0-0000005 (214) L5 lámpatest Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt G10q körfénycsöves kivitelben, opál dekor üveggel COMPASS ATRIUM AT-140-35 tip. 1x40W IP-20 10 db				
72	K71-010-0-0000006 (148) L6 lámpatest Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt G24 kompakt fénycsöves kivitelben, védett, opál dekorüveggel Hunilux MLX KF WL20A-CR tip. 2x13W IP-43 34 db				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
73	K71-010-0-0000007 (288) L7 lámpatest Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, LED-es EXIT-03-J tip. 230W 1W 3h 4 db				
74	K71-010-0-0000008 (200) L8 lámpatest Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös nyitott, T8 fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt káprázáskorlátozott, parabola tükrös Simotrade STAL-418 DP EVG 4x18W IP-20 16 db				
75	K71-010-0-0000009 (122) L9 lámpatest Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös nyitott, T8 fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt káprázáskorlátozott, parabola tükrös Simotrade STF-418 DP EVG 4x18W IP-20 5 db				
76	K71-010-0-0000010 (148) L10 lámpatest Oldalfalra szerelt, kültéri lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, E-27 kompakt kivitelben, védett, opál búrás Brilux STELO40A tip. 1x23W IP-44 4 db				
77	K71-010-0-0000011 (200) L11 lámpatest Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös nyitott, T8 fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt káprázáskorlátozott, parabola tükrös Simotrade STAL-236 DP EVG 2x36W IP-20 2 db				
78	K71-010-0-0000012 (272) L12 lámpatest Kültéri LED fényvető elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, felületre szerelt kivitelben, szimmetrikus fényeloszlású Hunilux TRO FL-2-3W WW 2x3W LED IP-65 1 db				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
79	K71-012-0-00000001 (6) Beépített villamos rendszerek, berendezések dokumentálása, üzemeltetés, karbantartás ismertetése megvalósulási dokumentáció elkészítése.				
	1 klt				
Munkanem összesen:					