

LAKATOSKONSZIGNÁCIÓ

Munka megnevezése:

SZENTESI TERMÁL ÉS STRANDFÜRDŐ FEJLESZTÉSE
VÁROSI SPORTUSZODA - BŐVÍTÉS
6600 Szentés, Csallány G. part 5.
RRFA TARTÓSZERKEZETEK
STATIKUS KIVITELI TERVEIHEZ

JEL	MEGNEVEZÉS	ANYAGMIN.	DB	EGYS.S.	ÖSSZ.S.
I.	Talp	S235	21	41,44	870,24
II.	Talp	S235	7	44,41	310,87
III.	Talp	S235	7	17,73	124,11
IV.	Szelemenrögzítő	S235	156	6,19	965,64
V.1.	Szelemenrögzítő	S235	2	5,43	10,86
V.2.	Szelemenrögzítő	S235	2	5,43	10,86
V.3.	Szelemenrögzítő	S235	2	5,43	10,86
V.4.	Szelemenrögzítő	S235	2	5,43	10,86
V.5.	Szelemenrögzítő	S235	2	5,43	10,86
V.6.	Szelemenrögzítő	S235	2	5,43	10,86
VI.	Rögzítőelem	S235	2	11,23	22,46
VII.	Rögzítőelem	S235	1	14,46	14,46
VII*.	Rögzítőelem	S235	1	14,46	14,46
VIII.1.	Rögzítőelem	S235	4	7,82	31,28
VIII.1*.	Rögzítőelem	S235	4	7,82	31,28
VIII.2.	Rögzítőelem	S235	4	8,13	32,52
VIII.2*.	Rögzítőelem	S235	4	8,13	32,52
VIII.3.	Rögzítőelem	S235	4	8,34	33,36
VIII.3*.	Rögzítőelem	S235	4	8,34	33,36
VIII.4.	Rögzítőelem	S235	2	8,35	16,70
VIII.4*.	Rögzítőelem	S235	2	8,35	16,70
IX.	Rögzítőelem	S235	8	2,97	23,76
X.	Rögzítőelem	S235	56	2,63	147,28
XI.	Rögzítőelem	S235	2	21,81	43,62
M1	Merevítés	S235	4	19,56	78,24
M2	Merevítés	S235	2	42,61	85,22
M3	Merevítés	S235	24	16,31	391,44
M4	Merevítés	S235	12	35,97	431,64
M5	Merevítés	S235	2	42,35	84,70
M6	Merevítés	S235	2	19,80	39,60
M7	Merevítés	S235	2	15,07	30,14
	Összes lakatos elem súlya (kg)				3970,76