

Diator Consulting Kft.
Túri Zoltán
5516 Körösladány, Árpád u. 17.
E-mail: turizoltan@globonet.hu
Tel./Fax: 0066/475-449
Tel: +3670-3398-848
Adószám: 14590085-2-04

Név :Szentés Termál-strandfürdő

Cím :6600 Szentés. Csallány G. part 5.

Kelt: 2013 év 07 hó 22 nap
Szám :2013/038
Készítette :Túri Zoltán

A munka leírása:Szentés Termál-strand-
fürdő fejlesztése Wellness hűtés

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		
1.1 Közvetlen önköltség összesen		
2.1 ÁFA vetítési alap		
2.2 Áfa	27.00%	
3. A munka ára		

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
54 Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése		
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése		
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése		
84 Légkondicionáló berendezések		
I. Fejezet munkanemei összesen		

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K31-000-1.1.1 (1) Fal- illetve födémáttörés elkészítése, helyreállítása 1 klt				
2	54-013-1.3-0331013 (3) Előszigetelt, polietilén PE-Xa vagy PE cső szerelése földárókban, csőcsatlakozó kötőelem kötésekkel, a köpenycső összekötése és kötőelem nélkül, DN 32 Uponor Ecoflex Thermo Twin előszigetelt PE-Xa cső PN6, 95°C, 2x40/175 mm 1018136 8 m				
3	81-006-1.1.1.1.1-0242506 (1) Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágyszőcsőből, DN 8 átmérőig SUPERSAN lágyszőcső, F22 6,35 x 1 mm; min 13mm- es Kaimann Kaiflex Klíma csőhájban 150 m				
4	81-006-1.1.1.1.1-0242510 (1) Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágyszőcsőből, DN 8 átmérőig SUPERSAN lágyszőcső, F22 9,52 x 1 mm; min 13mm-es Kaimann Kaiflex Klíma csőhájban 150 m				
5	K82-016-13.2 (71) Próbahűtés, be szabályozás 1 klt				
6	84-001-2.1-0002155 (9) MultiSplit beltéri klímaberendezés elhelyezése, csővezetés nélkül hőszivattyús kivitelű, hűtő-/fűtőteljesítmény: 3,3 kW / 3,8 kW-ig LGCV12 NE2 Multi Split beltéri egység 3,3/3,8 KW 2 db				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	84-001-2.1-0003215 MultiSplit beltéri klímaberendezés elhelyezése, csővezetés nélkül hőszivattyús kivitelű, hűtő-/fűtőteljesítmény: 2,1 kW / 2,3 kW-ig LGMS07SQ NWO Multi Split beltéri egység 2,1/2,3 KW 7 db				
8	84-001-2.2-0000012 MultiSplit kültéri klímaberendezés elhelyezése, csővezetés nélkül hőszivattyús kivitelű, hűtő-/fűtőteljesítmény: 7 kW / 8,4 kW-ig LGMU4M25 U42 Multi Split kültéri egység 7,0/8,4 KW inverter 3 db				
9	84-001-2.3-0213465 MultiSplit beltéri klímaberendezés elhelyezése, csővezetés nélkül hőszivattyús kivitelű, hűtő-/fűtőteljesítmény: 1,5 kW / 1,6 kW-ig LGMS05SQ NWO Multi Split beltéri egység 1,5/1,6 KW 1 db				
10	K84-002-1.1.2.1.2.1.1-0065546 Microsystem folyadékhűtők, kültéri telepítésű kompakt léghűtéses folyadékhűtő, reverzibilis kivitel, 1 kompresszorral, 40 kW hűtőtéljesítményig CIAT Aqualis 50HT folyadékhűtő 11,81/12,83 kW 1 db				
Munkanem összesen:					